

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Augustowa

Część I:

„Dostawa i montaż urządzenia wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią na placu zabaw na działce nr 1029/2 i 1034/10 obr. 2 w Augustowie”

Charakterystyka przedmiotu zakupu:

Przedmiotem zamierzenia jest ustawienie obiektu małej architektury na placu zabaw w dzielnicy Borki, na działce nr 1029/2 i 1034/10 obr. 2 w Augustowie.

1. Zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią- 1 sztuka

Rys. poglądowy



Dane metryczne:

- maksymalna wys. upadku –ok. 270 cm
- wysokość – ok. 660 cm;
- szerokość – ok. 555 cm;
- długość – ok. 745 cm
- strefa bezpieczeństwa: 51 m²
- zjeżdżalnia tubowa o długości o długości 360 cm wykonana ze stali nierdzewnej
- ilość osób korzystających naraz z urządzenia – min. 5
- grupa wiekowa użytkowników - 4-14

Opis urządzenia:

- Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej w kształcie zamku lub domku
- Podesty oraz ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Dachy i osłony wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Transparentne osłony z poliwęglanu z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne,
- Osłony wykonane ze stalowej siatki cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo,
- Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Panele muzyczne wykonane z płyty HDPE oraz HPL, odporne na działanie warunków atmosferycznych,
- Trwałe kamienie wspinaczkowe wykonane z żywicy poliestrowej i wypełniaczy mineralnych,
- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
- Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
- Drażki, poręcze ze stali nierdzewnej,
- Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami,
- Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,

-Urządzenie powinno być przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

-Urządzenie powinno zostać osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie – wg technologii dostawcy urządzenia

- Dopuszcza się odchylenia od wymiarów o +/-5%

- Parametry urządzenia muszą być nie gorsze od wskazanych w OPZ

Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od podpisania umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) Dostarczenia i wbudowania fabrycznie nowego elementu, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta wraz z ich transportem i montażem,
- 2) dostarczenia wraz z zamówieniem wymaganych do obsługi instrukcji w języku polskim,
- 3) załączenia kart produktu wraz z załącznikami graficznymi urządzenia, wymiarami i opisem użytych materiałów (**załączyć do oferty cenowej**)

- 4) Produkt winien być zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i musi posiadać atest i certyfikat wydany przez jednostki certyfikujące (**załączyć do oferty cenowej**)
- 5) Zakres prac obejmuje zabezpieczenie miejsca przeprowadzanych prac, zabezpieczenia drzew występujących na terenie inwestycji
- 6) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia,
- 7) Wykonawca zobowiązuje się do posprzątania działki, na której realizowany będzie montaż łącznie z wyniesieniem i zagospodarowaniem na koszt Wykonawcy zużytych opakowań (utylizacja),
- 8) podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego po zakończeniu montażu i odbiorze przez Zamawiającego - w dwóch egzemplarzach.
- 9) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji powykonawczej – 2 egzemplarze
- 10) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej – 3 egzemplarze

CZĘŚĆ II:

Nazwa zadania: „Dostawa i montaż elementów placu zabaw na os. Południe na dz. 3798/89 w Augustowie”

Charakterystyka przedmiotu zakupu:

Przedmiotem zamierzenia jest dostawa i montaż elementów placu zabaw na os. Południe w Augustowie.

WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW:

1. Drabinka pozioma z linarium – 1 sztuka



Rys. poglądowy

WYMIARY - 249 x 363 cm

Strefa bezpieczeństwa – 550 x 663 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa- 28 m²
Wysokość całkowita – 162 cm
Wysokość swobodnego upadku – 152 cm
Ilość użytkowników- 8
Dostępność części zapasowych - TAK
Przedział wiekowy - 3-12

MATERIAŁY:

- drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, całkowicie odporne na wodę
- złączki aluminiowe liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym,
- solidne i estetyczne kulowe połączenia lin
- elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej
- kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych
- zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium
- kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo

2. Huśtawka podwójna – 1szt.



Rys. poglądowy

WYMIARY – 197 x 345 cm
Strefa bezpieczeństwa – 750 x 307 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – 24m²
Wysokość całkowita – 251 cm
Wysokość swobodnego upadku – 132 cm
Ilość użytkowników - 2
Dostępność części zapasowych - TAK
Przedział wiekowy - 1-12

MATERIAŁY:

- słupy ze stali czarnej, cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo farbami poliuretanowymi
- drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi
- siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM zawieszane na łańcuchach,
- siedzisko o konstrukcji łączącej aluminium i stal nierdzewną, pokryte miękkim poliuretanem

3. Koparka do piaskownicy - 1 sztuka



Rys. poglądowy

WYMIARY - 34 x 140 cm

- Strefa bezpieczeństwa 550 x 550 cm
- Wysokość całkowita 115 cm
- Wysokość swobodnego upadku 50 cm
- Ilość użytkowników 1
- Dostępność części zapasowych TAK
- Przedział wiekowy 3-12

MATERIAŁY:

- solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

4. Piaskownica – 1 sztuka



Rys. poglądowy

WYMIARY – 271 x 271cm

Strefa bezpieczeństwa – 571x 571cm

Wysokość całkowita – 30cm

Wysokość swobodnego upadku – 30 cm

Ilość użytkowników – 12

Przedział wiekowy – 1-7 lat

MATERIAŁY :

- drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, całkowicie odporne na wodę
- płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm

Dopuszcza się odchylenia od wymiarów urządzeń o +/- 5%

Parametry urządzeń muszą być nie gorsze lub lepsze od wskazanych w OPZ

Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) Dostarczenia i wbudowania fabrycznie nowych elementów zabawowych, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producentów, wraz z ich transportem i montażem,
- 2) dostarczenia wraz z zamówieniem wymaganych do obsługi instrukcji w języku polskim,
- 3) załączenia kart produktów wraz z załącznikami graficznymi urządzeń, wymiarami i opisem użytych materiałów (**należy dołączyć do oferty cenowej**)

- 4) Produkty powinny być zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i muszą posiadać atest i certyfikat wydany przez jednostki certyfikujące (**załączyć do oferty cenowej**)
- 5) przed zamówieniem i dostawą należy przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu kolorystykę urządzeń.
- 6) Zakres prac obejmuje zabezpieczenie miejsca przeprowadzanych prac, zabezpieczenia drzew występujących na terenie inwestycji
- 7) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczone przedmioty zamówienia,
- 8) Wykonawca zobowiązuje się do posprzątania działki, na której realizowany będzie montaż łącznie z wyniesieniem i zagospodarowaniem na koszt Wykonawcy zużytych opakowań (utylicacja),
- 9) przed przystąpieniem do prac związanych z modernizacją Wykonawca zobowiązuje się do zdemontowania i przewiezienia urządzeń zabawowych z placu zabaw na os. Południe na plac spółki KODREM, ul. Komunalna 2, 16-300 Augustów
- 10) podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego po zakończeniu montażu i odbiorze przez Zamawiającego - w dwóch egzemplarzach.
- 11) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji powykonawczej – 2 egzemplarze
- 12) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej – 3 egzemplarze

Termin wykonania zamówienia: **6 tygodni od podpisania umowy.**