

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech wiat stadionowych przy boisku piłkarskim w Kórniku przy ul. Leśnej 6, na działce o nr ewid. 9/2, obręb Kórnik, gmina Kórnik.

II. Zakres zamówienia.

Zamówienie obejmuje budowę trzech wiat stadionowych przy boisku piłkarskim, które podczas rozgrywania meczy mają służyć zawodnikom rezerwowym oraz obsłudze medycznej zawodów.

Inwestycja obejmować będzie:

- Montaż dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych 14-osobowych wraz z mobilnymi fotelami tapicerowanymi. Każda z wiat o wymiarach 8,50m x 1,50m i wysokości 2,08m,
- Montaż jednej wiaty stadionowej medycznej 3-osobowej wraz z mobilnymi fotelami tapicerowanymi. Wiata o wymiarach 2,00m x 1,50m i wysokości 2,08m,

Konstrukcję wszystkich trzech wiat wykonać z profili aluminiowych lub stalowych ocynkowanych z wykończeniami aluminiowymi. Profile malowane proszkowo w kolorze zielonym, RAL 6037. Całość wiaty pokryta poliwęglanem litym przezroczystym.

Fundamenty wiaty wykonać jako punktowe w postaci bloków betonowych.

Fotele wiaty tapicerowane w kolorze zielonym, RAL 6037 wyposażone w koła jezdne. Fotele montowane do ławek ze stali ocynkowanej na kołach, szerokość siedziska 43cm, wysokość oparcia 80cm. Kolor do ustalenia z Użytkownikiem.

Dobór kształtu zadaszania wiaty oraz modelu foteli należy potwierdzić z Inwestorem przed wykonaniem zamówienia materiałów.

Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:

Wykonanie robót przygotowawczych, ogólnobudowlanych i porządkowych.

Prace przygotowawcze:

Do prac przygotowawczych należy przygotowanie placu budowy w tym ogrodzenie terenu budowy, ustawienie zaplecza szatniowo – sanitarnego.

Roboty ogólnobudowlane:

Montaż trzech typowych wiat stadionowych. Dwie wiaty stadionowe 14-osobowe wraz z mobilnymi fotelami tapicerowanymi. Każda z wiat o wymiarach 8,50m x 1,50m i wysokości 2,08m. Jedna wiata stadionowa 3-osobowa wraz z mobilnymi fotelami tapicerowanymi. Wiata o wymiarach 2,00m x 1,50m i wysokości 2,08m. Prace ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością.

Roboty różne:

Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Odtworzenie nawierzchni (w tym również z trawy) w miejscu prowadzonych robót i w pozostałej części terenu gdzie roboty nie były wykonywane, a zostały zniszczone np. przez sprzęt budowlany.

Wszystkie urządzenia powinny spełniać wymagania do stosowania na zewnątrz i być odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich aprobat technicznych, atestów zastosowanych materiałów oraz instrukcji urządzeń (w języku polskim).

Wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz., protokół odbioru technicznego i inwentaryzacja geodezyjna w 4 egz. (operat geodezyjny).

Do obowiązku Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

III. Termin wykonania i warunki finansowania:

Wykonanie zamówienia:

- w terminie do **14.06.2019r.**

Warunki finansowania – wg uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego robót.

W celu przygotowania właściwej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, zamawiający zobowiązuje oferenta do zapoznania się z projektem budowlanym wraz z opisem technicznym, przedmiarem robót oraz zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapisów sprzecznych w tym zakresie.

IV. Załączniki:

1. Przykładowe wiaty i fotele.
2. Projekt budowlany.
3. Przedmiar budowlany.

p.o. Kierownika
Wydziału Inwestycji
Joanna Grzybowska
Joanna Grzybowska

Opis przygotowała:

Joanna Grzybowska

61-8170-411 w. 602

e-mail: inwestycje@kornik.pl