

ZP-Wod-164/2019

**Gmina Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12
83-034 Trąbki Wielkie**

WARUNKI TECHNICZNE

dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Gołębiewo Wielkie dla działek 9/4; 1/3; 172/1; 207/27; 207/28 i Sobowidz działki nr 114/5;
31/2; 281, 31/26; 78/18; 78/20; 78/21; 168/4; 262; 49/5; 49/6; 49/7; 49/8; 49/9; 78/28; 78/19;
31/20; 78/31; 31/21; 78/14, gm. Trąbki Wielkie.

1. Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektować z rur PVC średnicy Ø 200/160mm klasy S, zaś rurociągi tłoczne z rur HDPE Ø 110/90 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.
2. Na przewodach kanalizacyjnych, przy zmianach kierunków i średnic, w węzłach zbiorczych zaprojektować studnie rewizyjne betonowe B45 Ø 1200/1100 łączone na uszczelkę gumową oraz z PCV/PE 400 mm z włazem żeliwnym klasy odpowiednio dla lokalizacji studni (drogi, chodniki, zieleń).
3. Na każdej posesji-działce zabudowanej przewidzieć studnię inspekcyjną PCV Ø 400 mm.
4. Włączenie zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej poza zlewniami grawitacyjnymi kanalizacji sanitarnej przewidzieć przy zastosowaniu przepompowni przydomowej.
5. W przypadku kolizji i zbliżeń projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącą siecią wodociągową należy przewidzieć odbudowę kolizyjnych odcinków wodociągowych z nowego materiału (PCV, PE) klasy PN 10.
6. Przystąpienie do robót należy zgłosić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót i uzgodnić na etapie wykonawstwa szczegół przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

KOPIA ZGODNA
Z ORYGINAŁEM

Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 607A/24
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 923

KIEROWNIK

Karol Kozak

Trąbki Wielkie, 10.02.2020r.

PWK-8/2020

Gmina Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12
83-034 Trąbki Wielkie

POSTANOWIENIE


Dotyczy: uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Sobowidz w gminie Trąbki Wielkie na działkach nr 31/2; 31/7, 31/20; 31/21; 31/26, 281; 78/14, 78/18; 78/21; 78/25; 78/26; 78/28; 78/31; 79/3; 79/5; 49/5; 49/6; 49/7; 49/8; 49/9; 49/10; 49/11; 49/24; 114/5; 168/4; 157; 262; 278.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich niniejszym uzgadnia projekt uporządkowania gospodarki ściekowej obejmujący lokalizację sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Sobowidz bez uwag.

KOPIA Z JEDNA
Z ORYGINAŁEM

Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 607A/24
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 543

KIEROWNIK
Rafał Kozłowski



**KOPIA ZGODNA
Z ORYGINAŁEM**

mapa do celów proj.
Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 607A/24
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 923

POSTANOWIENIE NR 72/K/18/2020.
ZOK M Trąbki Wielkie postanawia zgodzić
projekt techniczny inwestycji zlokalizowanej
w miejscowości Sobowidz -
dz. Nr 31/2, 31/7, 31/21, 31/26, 281, 31/20
z zakresu uzgodnień wodno-
kanalizacyjnych eksplorowanych przez
ZOK M Trąbki Wielkie.
Trąbki Wielkie, dn. 10.02.2020

**KOPIA ZGODNA
Z ORYGINAŁEM**

Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 607A/24
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 923

Temat:	Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do nieruchomości-działek w miejscowości Sobowidz, gm. Trąbki Wielkie		
Nazwa: -objektu -rysunku	Przyłącza kanalizacji sanitarnej SOBOWIDZ - dz. nr 31/2, 31/7, 31/21, 31/26, 281, 31/20 Plan zagospodarowania terenu - ul. Morenowa		
Inwestor:	Gmina Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie	Skala:	1:500
Projektant:	techn. Jan Minasiewicz upr. Nr 503/Gd/74	Data:	2020 r.
		Nr rys.	1

MAF

Woj.
Powia
Jedn.
Obrę.
Dziat.
Ident.
Nr s.
Uktac
Uktac

UWAGA!
Nie wyk.
mapie u

Właścic.
geodez.
art.15


Służebn.
Nie baa
Treść i

Legenda

Wykonaw.
zgodnie
Nazwa fili



LEGENDA

STAN PROJEKTOWANY:



KANLIZACJA SANITARNA *wyodr. oprac.*
PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE PVC
ZE STUDNIĄ KANALIZACYJNĄ
RURA OCHRONNA DWUDZIELNA PVC 110
NA KABŁACH L=1m
KANALIZACJA SANITARNA
UZGODNIONA W ZUDP

STAN ISTNIEJĄCY:



POSTANOWIENIE
ZGKiM...
w miejscowości...
dz. Nr...
Trąbki Wielkie, dn...

KOPIA ZGODNA
Z ORYGINAŁEM

Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 607A/24
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 923




POSTANOWIENIE NR. 10.01.2020
ZGKM Trąbki Wielkie postanawia zgodzić
projekt techniczny inwestycji zlokalizowanej
w miejscowości Sobowidz

o nazwie: Przyłącze kanalizacyjne z studnią kanalizacyjną
zgodnie z uzgodnieniem wodno-kanalizacyjnym emitowanym przez
ZGKM Trąbki Wielkie.
Trąbki Wielkie, dn. 10.01.2020

KOPIA ZC ODNA
Z ORYGINAŁEM

LEGENDA

STAN PROJEKTOWANY:



KANALIZACJA SANITARNA wg odr. oprz. 1.03.2020

PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE PVC
ZE STUDNIĄ KANALIZACYJNĄ (wg odr. opracowania)

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA PVC 110
NA KABŁACH L=1m

KANALIZACJA SANITARNA
UZGODNIONA W ZUDP - od S3/0 na dz. nr 49/24, 49/10, 49/11
brak pozwolenia na budowę (nie wykonywana)
- uzg. 6630.1.636.2017 z dn. 18.07.2017

KANALIZACJA SANITARNA - uzgodniona w RUDP
nr 6630.1.164.2020 z dn. 25.02.2020 - dz. nr 49/24
- nie będzie wykonywana

PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE- uzgodnione w RUDP
nr 6630.1.221.2020 z dn. 25.02.2020
- nie będzie wykonywane

STAN ISTNIEJĄCY :

- WODOCIĄG
- KABEL EL.-ENERGET.
- KANALIZACJA
- KABEL TELEFON.

Temat:	Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do nieruchomości-działek w miejscowości Sobowidz, gm. Trąbki Wielkie		
Nazwa: -objektu -rysunku	Przyłącza kanalizacji sanitarnej SOBOWIDZ - dz. nr 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/11 Plan zagospodarowania terenu - ul. Bukowa		
Inwestor:	Gmina Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie	Skala: 1:500	
Projektant:	techn. Jan Minasiewicz upr. Nr 503/Gd/74	Data: 2020 r.	
		Nr rys. 3	

DETA

ostaw Domian
52-218-301
Rzewuskiego 1A/1
uszcz Gdański
-184-66-35
nieczytelny


KOPIA ZGODNA
Z ORYGINAŁEM

mapa do celów proj.
Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 607A/24
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 923

Jan Nowicki
GIGIK 6159
nieczytelny



LEGENDA

STAN PROJEKTOWANY:



PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE PVC
ZE STUDNIĄ KANALIZACYJNĄ
RURA OCHRONNA DWUDZIELNA PVC 110
NA KABŁACH L=1m
KANALIZACJA SANITARNA
UZGODNIONA W ZUDP

STAN ISTNIEJĄCY:



POSTANOWIENIE NR. 10-01-2020
ZGKiM Trąbki Wielkie postanawia uzgodnić
projekt techniczny inwestycji zlokalizowanej
w miejscowości..... Sobowidz.
dz. Nr..... w zakresie uzgodnień wodno-
kanalizacyjnych eksploatowanych przez
ZGKiM Trąbki Wielkie
Trąbki Wielkie dn..... 10-01-2020

KOPIA ZGODNA
Z ORYGINAŁEM

Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 607A/24
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 923

Temat:	Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do nieruchomości-działek w miejscowości Sobowidz, gm. Trąbki Wielkie		
Nazwa:	Przyłącze kanalizacji sanitarnej		
-obektu	SOBOWIDZ - dz. nr 168/4, 157		
-rysunku	Plan zagospodarowania terenu - ul. Leśna		
Inwestor:	Gmina Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie	Skala:	1:500
Projektant:	techn. Jan Minasiewicz upr. Nr 503/Gd/74	Data:	2020 r.
		Nr rys.	5

KOPIA ZGODNA
Z ORYGINAŁEM

mapa do celów proj.

Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 607A/24
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 923



POSTANOWIENIE NR. 81/2020.
ZGKIM Trąbki Wielkie postanawia uzgodnić
projekt techniczny inwestycji zlokalizowanej
w miejscowości.....
dz. Nr.....
kanalizacyjnych eksploatowanych przez
ZGKIM Trąbki Wielkie.
Trąbki Wielkie, dn. 10.02.2020

KOPIA ZGODNA
Z ORYGINAŁEM

Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 607A/24
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 923

6001600.00
F
i
n
c
z
P
A
2
I
6

Temat:	Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do nieruchomości-działek w miejscowości Sobowidz, gm. Trąbki Wielkie		
Nazwa: -obiektu -rysunku	Przyłącza kanalizacji sanitarnej SOBOWIDZ - dz. nr 262, 278 Plan zagospodarowania terenu - ul. Wdowiaka		
Inwestor:	Gmina Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie	Skala: 1:500	
Projektant:	techn. Jan Minasiewicz upr. Nr 503/Gd/74	Data: 2020 r.	
		Nr rys. 6	

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16

Pruszcz Gdański, dn. 25.02.2020 r.

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.221.2020

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ z dnia 25.02.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) i Zarządzenia nr 122/2016 Starosty Gdańskiego z dn. 24.08.2016 r. w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdańskiego.

Przedmiot narady:	przyłącza kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:	Gmina: Trąbki Wielkie, Obręb: Sobowidz, dz.: 78/31 ark.1, 78/26 ark.1, 78/28 ark.1, 78/25 ark.1, 31/7 ark.1, 31/21 ark.1, 31/20 ark.1, 31/2 ark.1, 49/6 ark.4, 78/21 ark.1, 157 ark.2, 49/5 ark.4, 49/7 ark.4, 262 ark.2, 49/9 ark.4, 78/14 ark.1, 49/8 ark.4, 278 ark.2, 114/5 ark.2, 168/4 ark.2, 31/26 ark.1, 79/3 ark.1, 79/5 ark.1, 281 ark.1, 49/24 ark.4, ul. Wdowiaka, Leśna, Nowa, Bukowa, Tadeusza Kościuszki, Morenowa
Wnioskodawca:	MINASIEWICZ JAN al. Grunwaldzka 607A/24, 80-337 Gdańsk
Inwestor:	GMINA TRĄBKIE WIELKIE ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie
Przewodniczący:	Paulina Oliferuk - p.o. Kierownika Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, pokój nr 136
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	20.02.2020 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Nowowiejskiego 18 B elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie „Uzgodniono - bez uwag”	Janusz Wróbel
2	ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami 1. W zakresie przedmiotu uzgodnienia występuje - sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV. 2. Nie wyklucza się istnienia innych niezewidencjonowanych podziemnych urządzeń elektroenergetycznych. 3. W trakcie realizacji projektu należy uwzględnić wymagania: • skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi realizować zgodnie z normą N SEP-E-004, • przestrzegać zachowania poprawnych odległości	Robert Banaszewski


		<p>projektowanej zabudowy od linii napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50341-1-2016, SEP-E-003 i innych przepisów podczas prowadzenia robót i po ich zakończeniu,</p> <ul style="list-style-type: none"> • prace budowlane i pomocnicze prowadzone w odległościach mniejszych niż 0,5 m od osi kabli nn-0,4 kV oraz 3,0 m dla linii napowietrznych do 1 kV, liczących w każdą stronę, muszą być wykonywane ręcznie, (bez użycia urządzeń mechanicznych) pod nadzorem osób uprawnionych, • realizacja usunięcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i związana z tym zmiana rzędnych istniejącej sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych odrębnie w Wydziale Przyłączeń ENERGIA OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130. <p>4. Na istniejące kable energetyczne krzyżujące się w obszarze projektowanej inwestycji, bądź przy zbliżeniach nałożyć rury osłonowe z rur dwu-połówkowych.</p> <p>5. Podczas prowadzenia robót w pobliżu sieci energetycznej należy zabezpieczyć elementy sieci przed zmianą parametrów pracy urządzeń.</p> <p>6. Zabezpieczenie, osłonięcie istniejącej sieci odbywa się kosztem i staraniem wykonawcy robót.</p> <p>7. W przypadku konieczności naprawy urządzeń energetycznych uszkodzonych podczas wykonywania robót koszty naprawy, ewentualne przeniesienie gwarancji i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Tczewie w pokrywa wykonawca robót.</p> <p>8. Przy wykonywaniu robót napotymane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.</p> <p>9. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne dla zinventaryzowania rzeczywistego położenia i tras istniejącej sieci elektroenergetycznej.</p>	
3	ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Infrastruktura oświetleniowa ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o. zainstalowana na słupach będących własnością ENERGIA Operator S.A.	Rafał Zając
4	NETIA S.A., 80-397 Gdańsk, ul. Arkońska 6A/4 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Krzysztof Osiecki
5	Multimedia Polska S.A. 81-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 7/9 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie uzgodniono bez uwag	Miłosz Kobusiński
6	ABAKS Sp. z o.o. Sp. k., 83-032 Pszczółki, Skowarcz, ul. Gdańska 82 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Łukasz Wąsowski
7	ORANGE POLSKA S.A., 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 110	- przedstawiciel nie stawiał się na naradę koordynacyjną	Piotr Peda,
8	EXATEL S.A., 04-164 Warszawa, ul. Perkuna 47	- przedstawiciel nie stawiał się na naradę koordynacyjną	Janusz Osowski,
9	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., 80-433 Gdańsk, ul. Biała 1 b elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Mateusz Stachniak

10	Gmina Trąbki Wielkie 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12,	- przedstawiciel nie stawiał się na naradę koordynacyjną	
11	Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 61-704 Poznań, ul. Z. Noskowskiego 12/14 adres korespondencyjny: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 10 elektroniczny	Bez uwag Uzgodniono pozytywnie	Marek Kuberka
12	Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Piotr Sołtysiak
13	PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Oddział w Bydgoszczy, 85-950 Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 16 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Marcin Wiśniewski
14	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Franciszek Marchewicz
15	MINASIEWICZ JAN al. Grunwaldzka 607A/24, 80-337 Gdańsk	- przedstawiciel nie stawiał się na naradę koordynacyjną	
16	RUDP- Przewodniczący narady koordynacyjnej - p.o. Kierownika Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stacjonarny	- z uwagi na pozytywne stanowiska wszystkich uczestników narady koordynacyjnej powiatowa baza danych GESUT zostanie zaktualizowana o lokalizację projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przedmiotem niniejszej narady	Paulina Oliferuk

Z up. STAROSTY
Paulina Oliferuk
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ
p.o. Kierownika Referatu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Stanowiska uczestników narady zawarte w protokole za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały wyrażone w Portalu Narada Koordynacyjna w systemie WebEwid.
2. Informację o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły oraz adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawarł w protokole przewodniczący narady koordynacyjnej, pełniący jednocześnie funkcję protokolanta.
3. Nieobecność na naradzie podmiotu należycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu będącej przedmiotem narady.
4. Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej tracą swoją aktualność, jeżeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub nie wpłynęło zgłoszenie budowy tych obiektów (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT – Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)



**KOPIA ZGODNA
Z ORYGINAŁEM**

mapa do celów proj.

Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 607A/24
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 923

STAROSTA GDAŃSKI

(nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu: 25-02-2020

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16.

Znak sprawy: GKIK-RUDP. 6630.1. 221.2020

Sposób narady:

- zebranie zainteresowanych podmiotów
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej

25-02-2020

Pruszcz Gdański, dn. 25-02-2020

Z up. STAROSTY

Paulina Oliferuk

PRZEWODNICZĄCY

NARADY KOORDYNACYJNEJ

p.o. Kierownika Referatu

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

**KOPIA ZGODNA
Z ORYGINAŁEM**

Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 607A/24
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 923

Temat:	Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do nieruchomości-działek w miejscowości Sobowidz, gm. Trąbki Wielkie		
Nazwa: -obiekту -rysunku	Przyłącza kanalizacji sanitarnej SOBOWIDZ - dz. nr 31/2, 31/7, 31/21, 31/26, 281, 31/20		
Investor:	Gmina Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie	Skala:	1:500
Projektant:	techn. Jan Minasiewicz upr. Nr 503/Gd/74	Data:	2020 r.
		Nr rys.	1


LEGENDA

STAN PROJEKTOWANY:

KOPIA ZGODNA
Z ORYGINAŁEM

mapadocelo's proj'

Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk, Al. Gwiazdka 607A/24
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 923



KANLIZACJA SANITARNA Lq. od u. oprac. 20.02.2020

PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE PVC
ZE STUDNIĄ KANALIZACYJNĄ

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA PVC 110
NA KABŁACH L=1m

KANALIZACJA SANITARNA

UZGODNIONA W ZUDP- od pkt. A na dz. nr 78/25 brak
pozwolenia na budowę (nie wykonywana)

-uzg.6630.1.636.2017 z dn. 18.07.2017

STAN ISTNIEJĄCY :



KOPIA ZGODNA
Z ORYGINAŁEM

Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk, Al. Gwiazdka 607A/24
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 923

STAROSTA GDAŃSKI

(nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady
koordynacyjnej w dniu: 25-02-2020
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim,
ul. Wojska Polskiego 16.

Znak sprawy: GKIK-RUDP. 6630.1. 22.1.2020

Sposób narady:

- zebranie zainteresowanych podmiotów
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pruszcz Gdański, dn. 25-02-2020


Paulina Olieruk
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ
p.o. Kierownika Referatu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Temat:	Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do nieruchomości-działek w miejscowości Sobowidz, gm. Trąbki Wielkie		
Nazwa:	Przyłącza kanalizacji sanitarnej		
-objektu	SOBOWIDZ - dz. nr 78/14, 78/21, 78/25, 78/26, 78/28, 78/31, 79/3, 79/5		
-rysunku	Plan zagospodarowania terenu - ul. Kościuszki		
Inwestor:	Gmina Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie	Skala:	1:500
Projektant:	techn. Jan Minasiewicz upr. Nr 503/Gd/74	Data:	2020 r.
		Nr rys.	2

GEODETA
Inż. Mirosław Damian
tel. 662-218-301
ul. Wacława Rzewuskiego 1A/1
83-000 Pruszcz Gdański
NIP 593-184-66-35
podpis nieczytelny

LEGENDA

STAN PROJEKTOWY



PRZ
ZE S
RUF
NA K
KAN
UZG

KOPIA ZGODNA
Z ORYGINAŁEM

mapa do celów proj.

Jan Minasiewicz

Waldemar Nowicki
nr upr. GIGIK 6159
podpis nieczytelny

80-337 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 607A/24
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 923

STAN ISTNIEJĄCY




ki Wielkie

2172.2019

ych na niniejszej
ne do inwentaryzacji.

do ochrony znaków
omości) -
artograficzne (Dz.U. z 2019 poz. 730).

anicz ani stanu prawnego nieruchomości.
elów informacyjnych.



KOPIA ZGODNA
Z ORYGINAŁEM

Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 607A/24
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 923

STAROSTA GDAŃSKI

(nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady
koordynacyjnej w dniu: 25-02-2020

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim,
ul. Wojska Polskiego 16.

Znak sprawy: GKIK-RUDP. 6630.1. 221.2020
ark 5/6


Sposób narady:

- zebranie zainteresowanych podmiotów
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pruszcz Gdański, dn. 25-02-2020

Paulina Oliferuk
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ
p.o. Kierownika Referatu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Temat:	Projekt budowlany rozp do nieruchomości-działk
Nazwa: -objektu -rysunku	Przytłacz SOB Plan zago:
Inwestor:	Gmina Trąbki ul. Gdańska 12, 83-034
Projektant:	techn. Jan Minasiewicz upr. Nr 503/Gd/74

Temat:	Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do nieruchomości-działek w miejscowości Sobowidz, gm. Trąbki Wielkie		
Nazwa: -obiektu -rysunku	<i>Przyłącze</i> Przyłącza kanalizacji sanitarnej SOBOWIDZ - dz. nr 262, 278 <i>2</i> Plan zagospodarowania terenu - ul. Wdowiaka		
Inwestor:	Gmina Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie		Skala: 1:500
Projektant:	techn. Jan Minasiewicz upr. Nr 503/Gd/74		Data: 2020 r.
			Nr rys. 6

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16

Pruszcz Gdański, dn. 17.03.2020 r.

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.284.2020

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 17.03.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) i Zarządzenia nr 122/2016 Starosty Gdańskiego z dn. 24.08.2016 r. w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdańskiego.

Przedmiot narady:	przyłącza kanalizacji sanitarnej - zmiana do projektu uzgodnionego pod nr GKiK-RDUP.6630.1.221.2020 z dnia 25.02.2020 r.
Lokalizacja:	Gmina: Trąbki Wielkie, Obręb: Sobowidz, dz.: 49/6 ark.4, 49/5 ark.4, 49/7 ark.4, 49/9 ark.4, 49/11 ark.4, 49/8 ark.4, ul. Bukowa
Wnioskodawca:	MINASIEWICZ JAN al. Grunwaldzka 607A/24, 80-337 Gdańsk
Inwestor:	GMINA TRĄBKIE WIELKIE ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie
Przewodniczący:	Paulina Oliferuk - p.o. Kierownika Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, pokój nr 136
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	05.03.2020 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Nowowiejskiego 18 B elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie „Uzgodniono - bez uwag”	Janusz Wróbel
2	ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami 1. W zakresie przedmiotu uzgodnienia występuje - sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV. 2. Nie wyklucza się istnienia innych niezewidencjonowanych podziemnych urządzeń elektroenergetycznych. 3. W trakcie realizacji projektu należy uwzględnić wymagania: • skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi realizować zgodnie z normą N SEP-E-004, • przestrzegać zachowania poprawnych odległości projektowanej zabudowy od linii napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50341-1-2016, SEP-E-003 i innych przepisów podczas prowadzenia robót i po ich zakończeniu, • prace budowlane i pomocnicze prowadzone w	Robert Banaszewski

		<p>odległościach mniejszych niż 0,5 m od osi kabli nn-0,4 kV oraz 3,0 m dla linii napowietrznych do 1 kV, liczących w każdą stronę, muszą być wykonywane ręcznie, (bez użycia urządzeń mechanicznych) pod nadzorem osób uprawnionych,</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizacja usunięcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i związana z tym zmiana rzędnych istniejącej sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych odrębnie w Wydziale Przyłączy ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130. <p>4. Na istniejące kable energetyczne krzyżujące się w obszarze projektowanej inwestycji, bądź przy zbliżeniach nałożyć rury osłonowe z rur dwupołówkowych.</p> <p>5. Podczas prowadzenia robót w pobliżu sieci energetycznej należy zabezpieczyć elementy sieci przed zmianą parametrów pracy urządzeń.</p> <p>6. Zabezpieczenie, osłonięcie istniejącej sieci odbywa się kosztem i staraniem wykonawcy robót.</p> <p>7. W przypadku konieczności naprawy urządzeń energetycznych uszkodzonych podczas wykonywania robót koszty naprawy, ewentualne przeniesienie gwarancji i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Tczewie w pokrywa wykonawca robót.</p> <p>8. Przy wykonywaniu robót napotykanie urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.</p> <p>9. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne dla zinventaryzowania rzeczywistego położenia i tras istniejącej sieci elektroenergetycznej.</p>	
3	ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag	Rafał Zając
4	NETIA S.A., 80-397 Gdańsk, ul. Arkońska 6A/4 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Krzysztof Osiecki
5	Multimedia Polska S.A. 81-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 7/9 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie uzgodniono bez uwag	Miłosz Kobusiński
6	ABAKS Sp. z o.o. Sp. k., 83-032 Pszczółki, Skowarcz, ul. Gdańska 82 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Łukasz Wąsowski
7	ORANGE POLSKA S.A., 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 110	- przedstawiciel nie stawiał się na naradę koordynacyjną	Piotr Peda,
8	EXATEL S.A., 04-164 Warszawa, ul. Perkuna 47	- przedstawiciel nie stawiał się na naradę koordynacyjną	Janusz Osowski,
9	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., 80-433 Gdańsk, ul. Biała 1 b elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Mateusz Stachniak
10	Gmina Trąbki Wielkie 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12,	- przedstawiciel nie stawiał się na naradę koordynacyjną	
11	Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 61-704 Poznań,	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag	Marek Kuberka

	ul. Z. Noskowskiego 12/14 adres korespondencyjny: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 10 elektroniczny		
12	Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Piotr Sołtysiak
13	PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Oddział w Bydgoszczy, 85-950 Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 16 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Marcin Wiśniewski
14	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12	- przedstawiciel nie stawiał się na naradę koordynacyjną	Franciszek Marchewicz
15	MINASIEWICZ JAN al. Grunwaldzka 607A/24, 80-337 Gdańsk	- przedstawiciel nie stawiał się na naradę koordynacyjną	
16	RUDP- Przewodniczący narady koordynacyjnej - p.o. Kierownika Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stacjonarny	- z uwagi na pozytywne stanowiska wszystkich uczestników narady koordynacyjnej powiatowa baza danych GESUT zostanie zaktualizowana o lokalizację projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przedmiotem niniejszej narady	Paulina Oliferuk

Z up. STAROSTY
Paulina Oliferuk
Paulina Oliferuk
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ
p.o. Kierownika Referatu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Stanowiska uczestników narady zawarte w protokole za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały wyrażone w Portalu Narada Koordynacyjna w systemie WebEwid.
2. Informację o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły oraz adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawarł w protokole przewodniczący narady koordynacyjnej, pełniący jednocześnie funkcję protokolanta.
3. Nieobecność na naradzie podmiotu należycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu będącej przedmiotem narady.
4. Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej tracą swoją aktualność, jeżeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub nie wpłynęło zgłoszenie budowy tych obiektów (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT – Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)

STAROSTA GDAŃSKI
(nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)


Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu: 17-03-2020
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim,
ul. Wojska Polskiego 16.
Znak sprawy: GKIK-RUDP. 6630.1. 274.1010

Sposób narady:
- zebranie zainteresowanych podmiotów
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pruszcz Gdański, dn. 17-03-2020
Paulina Oliferuk
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ
p.o. Kierownika Referatu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

KOPIA ZJEDNA
Z ORYGINAŁEM

Jan Minastelwicz
80-337 Gdańsk, Al. Gdynia 24/607A/24
Upr. Nr 503/Gd/7A
tel. 603 767 923



6539800.00
6001250.00
- 27 -

Trąbki Wielkie dnia 13-02-2020

ZGKiM-1616/385/FM/DR/2019

DECYZJA

W sprawie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów Budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1440), oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.).

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Trąbki Wielkie z dnia 06-02-2019 r. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację w pasie dróg wewnętrznych st. dz, nr 31/7; nr 49/11; nr 157 i nr 278 w Sobowidzu, obręb Sobowidz, gm. Trąbki Wielkie, projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do przyległych nieruchomości gruntowych.

Zezwala

Na lokalizację w pasie dróg wewnętrznych st. dz, nr 31/7; nr 157 i nr 278 w Sobowidzu obręb Sobowidz gm. Trąbki Wielkie, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, tj. sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla przyległych nieruchomości gruntowych. w przebiegu wykazanym na mapach sytuacyjno-wysokościowych stanowiącej załącznik do wniosku, z następującymi uwagami:

- 1) Przedmiotową inwestycję należy zaprojektować zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 ze zm.).
- 2) Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych przed przystąpieniem do wykonawstwa Inwestor ma obowiązek wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na umieszczenie urządzeń i prowadzenie robót w pasie drogowym do Zarządcy drogi który ustali pozostałe warunki wykonawstwa i przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego. Naliczy wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót i umieszczenie urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogą.
- 3) Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć w terminie 30 dni przed planowanym okresem zajęcia.
- 4) W trakcie prowadzenia robót na zajęтым pasie drogowym należy zabezpieczyć interes osób trzecich.
- 5) Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku uzyskania dokumentów uprawniających do realizacji procesu inwestycyjnego, określonych w ogólnie obowiązujących przepisach.
- 6) Niniejsza Decyzja traci ważność, jeżeli Inwestor w terminie 2 lat nie uzyska pozwolenia na budowę lub nie dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1440), zabrania się „lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”.

Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. Przepisu, zgodnie z którym „, w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej”.

W niniejszej sprawie organ uznał, że w dniu wydania niniejszej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 cytowanej ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym wnioskowanych urządzeń.

Wydana decyzja jest zgodna z wolą Wnioskodawcy.

Pouczenie

Od niniejszej Decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwałe Przedmiejskie 30, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Trąbki Wielkie.




Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTY

Jan Wiczlinski

Otrzymują:

- Wnioskodawca
- A/a



ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
83-034 TRĄBKIE WIELKIE
ul. Gdańska 12
tel. 58 322 02 46, 58 322 03 46




*Trasa projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej z druku
uzgodniono b.v.*

STARSZY INSPEKTOR
d/s komunalnych i dróg



Franciszek Marchewicz

LEGENDA

STAN PROJEKTOWANY:



8,30
5,02 S3/6



KANALIZACJA SANITARNA *uzg. odw. oprac. 9.03.2020.*

PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE PVC
ZE STUDNIĄ KANALIZACYJNĄ (*wg odrębnego opracowania*)

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA PVC 110
NA KABLACH L=1m

KANALIZACJA SANITARNA
UZGODNIONA W ZUDP - od S3/0 na dz. nr 49/24, 49/10, 49/11
brak pozwolenia na budowę (nie wykonywana)
- uzg. 6630.1.636.2017 z dn. 18.07.2017

KANALIZACJA SANITARNA - uzgodniona w RUDP
nr 6630.1.164.2020 z dn. 25.02.2020 - dz. nr 49/24
- nie będzie wykonywana

PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE - uzgodnione w RUDP
nr 6630.1.221.2020 z dn. 25.02.2020
- nie będzie wykonywane

STAN ISTNIEJĄCY :



WODOCIĄG

KABEL EL.-ENERGET.

KANALIZACJA

KABEL TELEFON.



Jan Minasiewicz
69-337 Gdańsk, Al. Wolności 14
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 923

Temat:	Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do nieruchomości-działek w miejscowości Sobowidz, gm. Trąbki Wielkie		
Nazwa: -objektu -rysunku	Przyłącza kanalizacji sanitarnej SOBOWIDZ - dz. nr 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/11 Plan zagospodarowania terenu - ul. Bukowa		
Inwestor:	Gmina Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie	Skala: 1:500	
Projektant:	techn. Jan Minasiewicz upr. Nr 503/Gd/74	Data: 2020 r.	
		Nr rys. 3	