
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Centrum Kulturalno-Kongresowego w Gminie Wijewo
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 658/58, 658/40, 658/32, 658/19, 657, 970/2, 64-150 Wijewo, ul. Parkowa
INWESTOR : Gmina Wijewo
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Nowaczyk
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2023r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	FUNDAMENTY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE	1	23
2	ŚCIANY MUROWANE, STROPY	24	43
3	KONSTRUKCJA DACHOWA DREWNIANA	44	54
4	POKRYCIE DACHU SKOŚNEGO, OBUDOWA KRATOWNICY PRZESTRZENNEJ	55	69
5	POKRYCIE DACHÓW PŁASKICH	70	87
6	STOLARKA ZEWNĘTRZNA	88	92
7	OCIEPLENIE ELEWACJI	93	111
8	PODŁOGI - WARSTWY PODPOSADZKOWE	112	117
9	TYNKI, GŁADZIE, OBUDOWY	118	130
10	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE, STOLARKA WEWNĘTRZNA	131	160
11	UTWARDZENIA Z KOSTKI	161	174
12	WYPOSAŻENIE	175	284
12.1	Sala konferencyjna	175	176
12.2	Recepcja	177	180
12.3	Biuro 1	181	185
12.4	Biuro 2	186	190
12.5	Biuro 3	191	196
12.6	Biuro 4	197	201
12.7	Biuro 5	202	204
12.8	Magazyn	205	206
12.9	Archiwum	207	208
12.10	Pom. socjalne	209	218
12.11	Wiatrołap	219	220
12.12	Biblioteka, czytelnia, gabinet	221	254
12.13	Wypożyczenie sanitariatów i pom socjalnego	255	259
12.14	Wypożyczenie pozostałe	260	284

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		FUNDAMENTY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE			
1		Obsługa geodezyjna	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	12,0*14,0+15,0*22,0 (9,65+4,0+17,05)*1,5	m ² m ²	498,000 46,050	
				RAZEM	544,050
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatk za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1	0126-02	Krotność = 6 poz.2	m ²	544,050	
				RAZEM	544,050
4	KNR 2-01	Wywiezienie ziemi z humusowania wraz z opłatą za składowanie	m ³		
d.1	0213-02 0214-04	poz.2*0,5	m ³	272,025	
				RAZEM	272,025
5	KNR 2-01	Wymiana gruntu pod budynkiem	m ³		
d.1	0205-02 + + KNR 2-01 0230-01 + KNR 2-01 0236-03 z. sz. 2.5.2. 9907 0214- 01	60,0*1,5	m ³	90,000	
				RAZEM	90,000
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi i opłatą za składowanie	m ³		
d.1	0205-02 0214-01	(12,4+1,9*3+6,22+13,45+6,31+6,9+12,57)*1,55*0,7<F1> (12,4+13,15+13,44)*1,65*0,7<F2> (13,37+12,57*2)*1,75*0,7<F3> (3,59+9,65+16,3)*1,55*0,7<F5> 2,25*1,6*0,7*2<F4>	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	68,952 45,033 47,175 32,051 5,040	
				RAZEM	198,251
7	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	(12,4+1,9*3+6,22+13,45+6,31+6,9+12,57)*0,75*0,1<F1> (12,4+13,15+13,44)*0,85*0,1<F2> (13,37+12,57*2)*0,95*0,1<F3> (3,59+9,65+16,3)*0,75*0,1<F5> 1,35*1,1*0,1*2<F4>	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	4,766 3,314 3,658 2,216 0,297	
				RAZEM	14,251
8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
d.1	0290-02	poz.9*70/1000	t	3,022	
				RAZEM	3,022
9	KNR 2-02	Ławy i stopy fundamentowe	m ³		
d.1	0201-01	(12,4+1,9*3+6,22+13,45+6,31+6,9+12,57)*0,55*0,4<F1> (12,4+13,15+13,44)*0,65*0,4<F2> (13,37+12,57*2)*0,75*0,4<F3> (3,59+9,65+16,3)*0,55*0,4<F5> 1,25*1,0*0,4*2<F4>	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	13,981 10,137 11,553 6,499 1,000	
				RAZEM	43,170
10	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
d.1	202 0618-01	(32,6*2+13,07*2)*0,4<bud zewn> (2,25*2+12,25+9,07+13,07*2)*0,4<bud wewn> (4,1+9,65+16,0)*0,4<ściany zewnętrzne>	m ² m ² m ²	36,536 20,784 11,900	
				RAZEM	69,220
11	NNRNKB	Ściany fundamentowe grubości 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	202 0137-02	(32,6*2+13,07*2)*0,6<bud zewn> (2,25*2+12,25+9,07+13,07*2)*0,6<bud wewn> (4,1+9,65+16,0)*0,6<ściany zewnętrzne> 1,04*0,6*4*2	m ² m ² m ² m ²	54,804 31,176 17,850 4,992	
				RAZEM	108,822

- 4 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(4,1+9,65+16,0)*0,4<ściany zewnętrzne>	m ²	11,900	
				RAZEM	69,220
25 d.2	NNRNKB 202 0194b- 01	(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych - transport materiałów wyciągiem (32,6*2+13,07*2)*3,5<bud zewn> -(13,53*3,5+2,7*2,85+1,5*2,7*2+1,1*2,7+0,9*2,7*4+0,9*2,7*5+1,5*2,7*4) (2,25*2+12,25+9,07+13,07*2)*3,5<bud wewn> -(0,9*2,0*2+1,0*2,0*2+4,0*2,2+2,35*2,89+1,25*2,0+0,9*2,0) (4,1+9,65)*2,75+(16,0)*1,75<ściany zewnętrzne> (7,9+13,07*2)*0,5 (12,5*2+9,57+12,5*2+13,07)*0,75	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 319,690 -104,190 181,860 -27,492 65,813 17,020 54,480	
				RAZEM	507,181
26 d.2	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków 9	szt szt	 9,000	
				RAZEM	9,000
27 d.2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków 7+2+2+1+1+1+1	szt szt	 15,000	
				RAZEM	15,000
28 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli poz.29*120/1000 poz.30*100/1000	t t t	 1,067 0,388	
				RAZEM	1,455
29 d.2	KNR 2-02 0208-04	Słupy żelbetowe, prostokątne 0,25*0,3*3,5*6 0,25*0,38*1,75*4+0,25*0,38*2,75*3 0,38*0,38*3,5*6 1,08*0,25*3,5*2 0,45*0,25*4,2*2	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1,575 1,449 3,032 1,890 0,945	
				RAZEM	8,891
30 d.2	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane 0,25*0,3*3,5*11 0,25*0,3*0,5*6 0,25*0,3*2,25 0,25*0,3*0,5*16	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 2,888 0,225 0,169 0,600	
				RAZEM	3,882
31 d.2	KNR 2-02 0103-01	Podmurowanie cegłą pełnej pod oparcie nadproży 0,25*0,25*2*22	m ² m ²	 2,750	
				RAZEM	2,750
32 d.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,8*2*2+1,5*2+1,2*2*4+1,2*2*5+1,8*2*4+1,2*2+1,8*2+1,5*2+1,2*2+1,2*2+1,5*2	m m	 63,000	
				RAZEM	63,000
33 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli poz.34*140/1000 poz.35*5/1000 poz.36*5/1000 poz.37*7/1000 poz.38*22/1000 poz.40*100/1000	t t t t t t t	 0,372 0,444 0,149 1,856 0,301 0,886	
				RAZEM	4,008
34 d.2	KNR 2-02 0210-05	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu 3,5*0,25*0,4 4,5*0,25*0,4 2,85*0,25*0,4 7,4*0,25*0,85	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,350 0,450 0,285 1,573	
				RAZEM	2,658
35 d.2	KNR AT-44 0302-03	Pustaki szalunkowe L 32,6*2+13,07*2+13,07+9,07-13,53-7,4-3,75	m m	 88,800	
				RAZEM	88,800
36 d.2	KNR AT-44 0302-04	Pustaki szalunkowe C 12,25+2,25*2+13,07	m m	 29,820	
				RAZEM	29,820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR AT-44 d.2 0203-02	Stropy z płyt panelowych z betonowaniem styków płyt	m ²		
		12,25*9,27+13,07*12,65-6,03*2,27	m ²	265,205	
				RAZEM	265,205
38	KNR 2-02 d.2 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - wylewki w stropie	m ²		
		6,03*2,27	m ²	13,688	
				RAZEM	13,688
39	KNR 2-02 d.2 0212-11	Betonowanie wieńcy stropowych	m ³		
		(poz.35+poz.36)*0,22*0,25	m ³	6,524	
				RAZEM	6,524
40	KNR 2-02 d.2 0211-04	Wieńce w ścianach murowanych dwustronnie deskowane	m ³		
		(7,4-3,75)*0,25*0,25	m ³	0,228	
		(13,07*2+9,5)*0,25*0,25	m ³	2,228	
		(4,1+9,65+16,0)*0,25*0,25	m ³	1,859	
		(12,5*2+9,57+12,5*2+13,07)*0,25*0,25	m ³	4,540	
				RAZEM	8,855
41	NNRNKB d.2 202 0195a- 01	(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych	m ²		
		(2,08*4+8,83+1,08+1,82+1,82+1,15+3,04+5,97+2,85+4,3*2+2,97+1,58+2,58+2,53+2,56+2,49+2,35+1,55+1,17+1,67+1,55+2,81*2+1,67+1,55+1,67+1,55+1,67+1,55+1,8*2+1,8*2)*3,53	m ²	314,029	
		-(0,9*2,0*19)	m ²	-34,200	
				RAZEM	279,829
42	KNR 2-02 d.2 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed., bloczków i pustaków	szt		
		19	szt	19,000	
				RAZEM	19,000
43	KNR 2-02 d.2 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2*18+1,8	m	23,400	
				RAZEM	23,400
3		KONSTRUKCJA DACHOWA DREWNIANA			
44	KNR 2-02 d.3 0406-02	Murlaty	m ³ drew.		
		0,14*0,14*13,1*2	m ³ drew.	0,514	
		1,2*0,14*0,14*2	m ³ drew.	0,047	
				RAZEM	0,561
45	KNR 2-02 d.3 0406-06	Ramy górne i płatwie	m ³ drew.		
		7,9*0,14*0,24*3	m ³ drew.	0,796	
		13,3*0,18*0,14*2	m ³ drew.	0,670	
				RAZEM	1,466
46	KNR 2-02 d.3 0407-04	Słupy	m ³ drew.		
		1,8*0,14*0,14*6	m ³ drew.	0,212	
				RAZEM	0,212
47	KNR 2-02 d.3 0408-01	Miecze i zastrzały	m ³		
		2,7*0,14*0,14*2*3	m ³	0,318	
		2,5*0,14*0,18*3	m ³	0,189	
				RAZEM	0,507
48	KNR 2-02 d.3 0408-02	Kleszcze	m ³		
		4,8*0,08*0,18*2*3	m ³	0,415	
				RAZEM	0,415
49	KNR 2-02 d.3 0408-05	Krokwie zwykłe	m ³		
		4,9*0,08*0,18*16*2	m ³	2,258	
				RAZEM	2,258
50	KNR-W 4-01 d.3 0432-06	Heblowanie elementów drewnianych	m ²		
		1,2*0,14*4*2	m ²	1,344	
		7,9*(0,14*2+0,24*2)*3	m ²	18,012	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13,3*(0,18*2+0,14*2)*2 1,8*0,14*4*6 2,7*0,14*4*2*3 2,5*(0,14*2+0,18*2)*3 4,8*(0,08*2+0,18*2)*2*3	m ² m ² m ² m ² m ²	17,024 6,048 9,072 4,800 14,976	
				RAZEM	71,276
51 d.3	KNR-W 2-02 20203-03 analogia	Malowanie elementów drewnianych poz.50	m ² m ²	 71,276	
				RAZEM	71,276
52 d.3	KNR 2-02 0409-04	Konstrukcja kratownicy przestrzennej 3,26	m ³ m ³	 3,260	
				RAZEM	3,260
53 d.3	ZKNR C-2 0703-06	Mocowanie kratownicy do konstrukcji żelbetowej - śruby rozprężne M300x16 mm 7*2+10*2+8*2	szt. szt.	 50,000	
				RAZEM	50,000
54 d.3	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych i kratownicy przestrzennej płytą OSB 18 mm 14*4,9*2 14*0,5*2 4,9*0,5*2*2 (7,4*2+2,91*2)*1,04 (7,4*2+2,91*2)*0,2 (7,4*2+2,91*2)*1,26 (7,4*2+2,91*2)*0,2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 137,200 14,000 9,800 21,445 4,124 25,981 4,124	
				RAZEM	216,674
4		POKRYCIE DACHU SKOŚNEGO, OBUDOWA KRATOWNICY PRZESTRZENNEJ			
55 d.4	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 18 cm do ścian w przestrzeni kratownicy przestrzennej 7,4*1,0*2+2,91*1,04*2	m ² m ²	 20,853	
				RAZEM	20,853
56 d.4	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.55	m ² m ²	 20,853	
				RAZEM	20,853
57 d.4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 14*4,9*2 (7,4*2+2,91*2)*1,04	m ² m ² m ²	 137,200 21,445	
				RAZEM	158,645
58 d.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt PUR gr. 14 cm 14*4,9*2	m ² m ²	 137,200	
				RAZEM	137,200
59 d.4	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie płyt izolacyjnych łącznikami mechanicznymi poz.58*4	szt. szt.	 548,800	
				RAZEM	548,800
60 d.4	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej poz.58	m ² m ²	 137,200	
				RAZEM	137,200
61 d.4	KNR 0-15II 0517-02	Przybicie kontrłat i łat poz.60 (7,4*2+2,91*2)*1,04	m ² m ² m ²	 137,200 21,445	
				RAZEM	158,645
62 d.4	KNR 0-15II 0519-02	Pokrycie dachów blachą na rąbek stojący poz.61	m ² m ²	 158,645	
				RAZEM	158,645
63 d.4	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie profili podgąsiorowych (14,0+1,04)*2	mb mb	 30,080	
				RAZEM	30,080
64 d.4	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej wraz z uszczelkami 14,0+1,04	mb mb	 15,040	
				RAZEM	15,040
65 d.4	KNR AT-09 0104-03	Wentylacja okapu	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,0*2	m	28,000	
				RAZEM	28,000
66 d.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		14,0*0,25*2	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
67 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		14,0*0,33*2	m ²	9,240	
		14,0*0,5*2	m ²	14,000	
		4,9*2*0,33*2	m ²	6,468	
		4,9*2*0,66*2	m ²	12,936	
		(7,4*2+2,91*2)*0,33	m ²	6,805	
		(7,4*2+2,91*2)*0,33	m ²	6,805	
				RAZEM	56,254
68 d.4	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej z elementami wykończeniowymi	m		
		14,0*2	m	28,000	
				RAZEM	28,000
69 d.4	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy powlekanej z elementami wykończeniowymi	m		
		5,0*4	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5		POKRYCIE DACHÓW PŁASKICH			
70 d.5	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm do ścian wewnętrznych i na górze murków attykowych	m ²		
		(9,07*2+12,25*2+13,07*2+12,25*2)*(0,8+0,5)	m ²	121,264	
				RAZEM	121,264
71 d.5	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.70	m ²	121,264	
				RAZEM	121,264
72 d.5	KNR 2-02 0410-01	Montaż płyt OSB gr. 22 mm na murkach ogniowych pod opierzenia	m ²		
		(9,07+13,25*2+13,07+13,25*2)*0,5	m ²	37,570	
		(4,1+9,65+16,0)*0,25	m ²	7,438	
				RAZEM	45,008
73 d.5	KNR 2-02 0607-02	Ułożenie membrany dachowej na murkach ogniowych pod opierzenia	m ²		
		poz.72	m ²	45,008	
				RAZEM	45,008
74 d.5	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m ²		
		9,07*12,25+13,07*12,25	m ²	271,215	
				RAZEM	271,215
75 d.5	KNR 2-02 0609-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - warstwa spadkowa	m ²		
		poz.74	m ²	271,215	
				RAZEM	271,215
76 d.5	KNR 2-02 0609-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm z papą podkładową (styropapą)	m ²		
		poz.75	m ²	271,215	
				RAZEM	271,215
77 d.5	KNR 0-23 2613-05	Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych do konstrukcji stropodachu - kołki teleskopowe	szt.		
		poz.76*5	szt.	1 356,075	
				RAZEM	1 356,075
78 d.5	wycena indywidualna	Wyrobień koryta odwadniającego	m		
		12,25*2+12,25*2+9,07+13,07	m	71,140	
				RAZEM	71,140
79 d.5	KNR 2-02 0508-09	Przelewy dachowe - przejście przez ścianę	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
80 d.5	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rurach spustowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
81 d.5	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe -papa podkładowa + papa nawierzchniowa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.76	m ²	271,215	
				RAZEM	271,215
82 d.5	wycena indywidualna	Montaż klinów wyobleniowych pod wywinięcie papy na murki	m		
		(9,07*2+12,25*2+13,07*2+12,25*2)	m	93,280	
				RAZEM	93,280
83 d.5	KNR 0-15II 0526-02 analogia	Świetliki dachowe śr. 50 cm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
84 d.5	KNR 0-15II 0526-02 analogia	Świetliki dachowe 120x120 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.5	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		(9,07*2+12,25*2+13,07*2+12,25*2)*1,0	m ²	93,280	
		(1,2*4)*1,0	m ²	4,800	
		2,0*1,0*5	m ²	10,000	
				RAZEM	108,080
86 d.5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		(9,07+13,25*2+13,07+13,25*2)*0,66	m ²	49,592	
		(4,1+9,65+16,0)*0,4	m ²	11,900	
				RAZEM	61,492
87 d.5	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej z elementami wykończeniowymi	m		
		4,0*8	m	32,000	
				RAZEM	32,000
6		STOLARKA ZEWNĘTRZNA			
88 d.6	KNR 0-19 1022-09	Montaż okien z PCV	m ²		
		0,9*2,7*4	m ²	9,720	
		0,9*2,7*5	m ²	12,150	
				RAZEM	21,870
89 d.6	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone ze ściankami i naświetlami	m ²		
		1,5*2,7*2	m ²	8,100	
		1,5*2,7*4	m ²	16,200	
		2,85*2,7	m ²	7,695	
				RAZEM	31,995
90 d.6	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne aluminiowe EI30	m ²		
		1,1*2,7	m ²	2,970	
				RAZEM	2,970
91 d.6	KNR-W 2-02 1027-02	Fasada aluminiowa ściany frontowej z drzwiami przesuwными oraz drzwi boczne z naświetlami górnymi (zastosować 3 warstwowe zespolone szkło refleksyjne barwione w odcieniu brązowym)	m ²		
		7,0*3,45+7,0*1,65/2	m ²	29,925	
		(1,68*2,7+1,68*0,56/2)*2	m ²	10,013	
				RAZEM	39,938
92 d.6	wycena indywidualna	Żaluzje fasadowe sterowane elektrycznie	m ²		
		21,87	m ²	21,870	
				RAZEM	21,870
7		OCIEPLENIE ELEWACJI			
93 d.7	KNR 2-02 0803-03	Tynki zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		(4,1+9,65)*3,0*2+4,0*1,2*2+12,0*1,8*2	m ²	135,300	
		(0,38+0,25+0,13+0,13*2)*1,8	m ²	1,836	
		(0,38+0,25+0,13+0,13*4+0,13+0,25+0,38)*3,0	m ²	6,120	
				RAZEM	143,256
94 d.7	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		33,0+22,7+13,97*2	m	83,640	
				RAZEM	83,640
95 d.7	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		poz.93	m ²	143,256	
		(33,0+22,7+13,97*2)*4,45	m ²	372,198	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,3*2,55/2 -(2,85*2,7+1,5*2,7*2+1,1*2,7+0,9*2,7*4+0,9*2,7*5+1,5*2,7*4)	m ² m ²	10,583 -56,835	
				RAZEM	469,202
96 d.7	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 18 cm do ścian (33,0+22,7+13,97*2)*4,45+2,8*1,4/2*2 8,3*2,55/2 -(2,85*2,7+1,5*2,7*2+1,1*2,7+0,9*2,7*4+0,9*2,7*5+1,5*2,7*4) 0,45*4,45*2 -poz.97	m ² m ² m ² m ² m ²	 376,118 10,583 -56,835 4,005 -122,948	
				RAZEM	210,923
97 d.7	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt z wełny gr. 18 cm do ścian (4,0+20,8+4,0)*4,45 8,3*2,55/2 -(2,85*2,7+1,5*2,7*2)	m ² m ² m ² m ²	 128,160 10,583 -15,795	
				RAZEM	122,948
98 d.7	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie płyt izolacyjnych za pomocą dybli plastikowych do ścian (poz.96+poz.97)*5	szt. szt.	 1 669,355	
				RAZEM	1 669,355
99 d.7	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian - na obudowie kratownicy przestrzennej (7,4*2+2,91*2)*0,2 (7,4*2+2,91*2)*1,26 (7,4*2+2,91*2)*0,2	m ² m ² m ² m ²	 4,124 25,981 4,124	
				RAZEM	34,229
100 d.7	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie płyt izolacyjnych za pomocą łączników z talerzykiem poz.99*5	szt. szt.	 171,145	
				RAZEM	171,145
101 d.7	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym ((2,85+2,7*2)+(1,5+2,7*2)*2+(1,1+2,7*2)+(0,9+2,7*2)*4+(0,9+2,7*2)*5+(1,5+2,7*2)*4) 4,45*5 1,8*9+3,0*9 (7,4*2+2,91*2)	m m m m m	 112,850 22,250 43,200 20,620	
				RAZEM	198,920
102 d.7	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.93+poz.96+poz.97+poz.99	m ² m ²	 511,356	
				RAZEM	511,356
103 d.7	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach ((2,85+2,7*2)+(1,5+2,7*2)*2+(1,1+2,7*2)+(0,9+2,7*2)*4+(0,9+2,7*2)*5+(1,5+2,7*2)*4+(2,7*2+4,45*2))*0,2	m ² m ²	 25,430	
				RAZEM	25,430
104 d.7	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki pod płytki klinkierowe (0,38+0,25+0,13+0,13*2)*1,8 (0,38+0,25+0,13+0,13*4+0,13+0,25+0,38)*3,0 (12,7+9,97+9,92+9,92+13,97)*4,45+2,8*1,4/2*2 -(1,5*2,7*2+1,1*2,7+0,9*2,7*4+0,9*2,7*5+1,5*2,7*4)	m ² m ² m ² m ² m ²	 1,836 6,120 255,256 -49,140	
				RAZEM	214,072
105 d.7	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - dodatkowa warstwa siatki pod płytki klinkierowe ((1,5+2,7*2)*2+(1,1+2,7*2)+(0,9+2,7*2)*4+(0,9+2,7*2)*5+(1,5+2,7*2)*4)*0,2	m ² m ²	 20,920	
				RAZEM	20,920
106 d.7	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.102+poz.103	m ² m ²	 536,786	
				RAZEM	536,786
107 d.7	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego barwionego w masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu poz.102+poz.103 -poz.108	m ² m ² m ²	 536,786 -234,992	
				RAZEM	301,794
108 d.7	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi ręcznie formowanymi ceglanymi (kolor naturalnej cegły) - gr. co najmniej 8 mm (0,38+0,25+0,13+0,13*2)*1,8 (0,38+0,25+0,13+0,13*4+0,13+0,25+0,38)*3,0	m ² m ² m ²	 1,836 6,120	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(12,7+9,97+9,92+9,92+13,97)*4,45+2,8*1,4/2*2	m ²	255,256	
		-(1,5*2,7*2+1,1*2,7+0,9*2,7*4+0,9*2,7*5+1,5*2,7*4)	m ²	-49,140	
		((1,5+2,7*2)*2+(1,1+2,7*2)+(0,9+2,7*2)*4+(0,9+2,7*2)*5+(1,5+2,7*2)*4)*0,2	m ²	20,920	
				RAZEM	234,992
109 d.7	NNRNKB 202 0541-01	Parapety zewnętrzne	m ²		
		0,9*0,4*9	m ²	3,240	
				RAZEM	3,240
110 d.7	KNR 2-02 1213-03	Drabiny zewnętrzne na dach	m		
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
111 d.7	KNR 2-02 1211-03	Ogrodzenia ażurowe z furtką wysokości 175 cm i 150 cm	m ²		
		3,75*1,75	m ²	6,563	
		4,02*1,5	m ²	6,030	
				RAZEM	12,593
8		PODŁOGI - WARSTWY PODPOSADZKOWE			
112 d.8	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
		Krotność = 2			
		367,364	m ²	367,364	
				RAZEM	367,364
113 d.8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200 twardych	m ²		
		gr. 8 cm			
		Krotność = 2			
		poz.112	m ²	367,364	
				RAZEM	367,364
114 d.8	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²		
		poz.113	m ²	367,364	
				RAZEM	367,364
115 d.8	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm	m ²		
		zatarte na ostro ze zbrojeniem siatką			
		poz.114	m ²	367,364	
				RAZEM	367,364
116 d.8	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		1,05*2*2+2,08*4+3,0*2+2,25*2+1,05*2+1,7*2+2,46*2+2,69*2+3,22*2+4,93*2+2,7*2+1,8*2+1,55*8+1,55*6+1,05*14	m	100,520	
				RAZEM	100,520
117 d.8	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		13,9+6,6+3,3+4,9+3,3+4,8+1,8+6,8	m ²	45,400	
				RAZEM	45,400
9		TYNKI, GŁADZIE, OBUDOWY			
118 d.9	KNR AT-12 0202-05	Izolacja pozioma z wełny mineralnej gr. 10 cm - izolacja akustyczna	m ²		
		(2,69*2+2,46*2)*3,3+4,69*2,46	m ²	45,527	
				RAZEM	45,527
119 d.9	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.118	m ²	45,527	
				RAZEM	45,527
120 d.9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		(32,6*2+13,07*2)*3,5<bud zewn>	m ²	319,690	
		(2,25*2+12,25+9,07+13,07*2)*3,5*2<bud wewn>	m ²	363,720	
		(7,9+13,07*2)*0,5	m ²	17,020	
		(2,08*4+8,83+1,08+1,82+1,82+1,15+3,04+5,97+2,85+4,3*2+2,97+1,58+2,58+2,53+2,56+2,49+2,35+1,55+1,17+1,67+1,55+2,81*2+1,67+1,55+1,67+1,55+1,67+1,55+1,8*2+1,8*2)*3,53*2	m ²	628,058	
				RAZEM	1 328,488
121 d.9	KNR AT-12 0202-05	Izolacja pozioma z wełny mineralnej gr. 15 cm	m ²		
		4,9*13,07*2	m ²	128,086	
				RAZEM	128,086
122 d.9	KNR AT-12 0202-01	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm ognioodpornych na metalowej konstrukcji nośnej	m ²		
		4,3*13,07*2	m ²	112,402	
				RAZEM	112,402
123 d.9	KNR AT-12 0202-06	Dodatek za drugą warstwę płyt g.-k gr. 12,5 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.122	m ²	112,402	
				RAZEM	112,402
124 d.9	KNR AT-12 0202-01	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na metalowej konstrukcji nośnej	m ²		
		349,87-96,7	m ²	253,170	
				RAZEM	253,170
125 d.9	KNR AT-12 0102-01	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm wodoodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (1,05*1,25+1,05*0,25)*4	m ²		
			m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
126 d.9	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		2,2*(8+4+4+4*8+5+4)	m	125,400	
				RAZEM	125,400
127 d.9	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m ²		
		(1,05*2*2+2,08*4+3,0*2+2,25*2+1,05*2+1,7*2+2,46*2+2,69*2+3,22*2+4,93*2+2,7*2+1,8*2+1,55*8+1,55*6+1,05*14)*2,2	m ²	221,144	
				RAZEM	221,144
128 d.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.129	m ²	1 521,675	
				RAZEM	1 521,675
129 d.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²		
		poz.119+poz.120+poz.122+poz.124+poz.125	m ²	1 745,887	
		-poz.139	m ²	-103,130	
		-poz.140	m ²	-113,282	
		-poz.142	m ²	-7,800	
				RAZEM	1 521,675
130 d.9	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.129	m ²	1 521,675	
				RAZEM	1 521,675
10		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE, STOLARKA WEWNĘTRZNA			
131 d.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.132+poz.133+poz.134+poz.135	m ²	367,364	
				RAZEM	367,364
132 d.10	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek 120x120 cm w kolorze jasnoszarym	m ²		
		(96,7+6,2)*1,05	m ²	108,045	
				RAZEM	108,045
133 d.10	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek 120x60 cm w kolorze jasnoszarym	m ²		
		(12,25*2+5,37*2)*0,6*1,05	m ²	22,201	
				RAZEM	22,201
134 d.10	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek 60x60 cm w kolorze jasnoszarym	m ²		
		(5,3+6,8)*1,05	m ²	12,705	
				RAZEM	12,705
135 d.10	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek drewnopodobnych 19,3x159,7 cm	m ²		
		349,87*1,05	m ²	367,364	
		-poz.132	m ²	-108,045	
		-poz.133	m ²	-22,201	
		-poz.134	m ²	-12,705	
				RAZEM	224,413
136 d.10	KNR 2-02 1113-08	Listwy przypodłogowe 10 cm w kolorze antracyt	m		
		3,0*2+2,25*2+6,38*2+2,25*2+2,37*2+2,25*2+12,25*2+4,37*2+2,2*2+3,25*2+2,08*2+3,0*2+2,08*2+7,4*2+13,07*2+4,93*2+3,22*2+2,49*2+2,46*2+6,1*2+6,03*2+1,7*2+1,05*2+3,04*2+2,85*2+5,97*2+2,85*2+4,5*2+7,28*2+2,46*2+2,53*2+4,3*2+4,16*2+4,3*4+2,85*4+1,55*8	m	313,240	
				RAZEM	313,240
137 d.10	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone	m ²		
		1,55*2,05	m ²	3,178	
		1,25*2,0	m ²	2,500	
				RAZEM	5,678
138 d.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.139	m ²	103,130	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 140 poz. 142 poz. 143 poz. 144	m ² m ² m ² m ²	113,282 7,800 23,550 30,960	
				RAZEM	278,722
139 d.10	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - płytki ceglane (4,16+2,85+2,85+2,85+2,69+3,42+3,25+6,38)*3,0 -(1,5*2,7*2+0,9*2,7*4+1,5*2,7*4) ((1,5+2,7*2)*2+(0,9+2,7*2)*4+(1,5+2,7*2)*4)*0,2 7,4*4,2+7,4*2,0/2	m ² m ² m ² m ² m ²	 85,350 -34,020 13,320 38,480	
				RAZEM	103,130
140 d.10	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - płytki ściennie 60x60 ((1,55*2+1,05)*7+2,7*2+1,8)*2,5 (1,05*2+2,08*4)*2,5 (3,22+2,7)*0,6+0,9*0,95 -poz. 142	m ² m ² m ² m ² m ²	 90,625 26,050 4,407 -7,800	
				RAZEM	113,282
141 d.10	KNR 2-02 1113-08	Listwy ze stali nierdzewnej w okładzinach płytkowych ((1,55*2+1,05)*7+2,7*2+1,8) 1,05*2+2,08*4	m m m	 36,250 10,420	
				RAZEM	46,670
142 d.10	KNR 0-12 0829-03	Tafla lustra powyżej listwy ozdobnej na ścianach z umywalkami 1,05*1,3*3+1,8*1,3 1,05*1,3	m ² m ² m ²	 6,435 1,365	
				RAZEM	7,800
143 d.10	KNR 0-12 0829-03	Okładziny ściennie z lameli betonowych - kolor biały (1,08+2,46)*3,0 (1,15+3,16)*3,0	m ² m ² m ²	 10,620 12,930	
				RAZEM	23,550
144 d.10	KNR 0-12 0829-03	Okładziny ściennie z lameli betonowych - kolor ceglasty 4,3*0,6*12	m ² m ²	 30,960	
				RAZEM	30,960
145 d.10	KNR 0-23 0931-02 analogia	Pokrycie farbą strukturalną imitującą beton w kolorze szarym (12,25*2+6,57*2+3,0*2+2,08*2)*2,5	m ² m ²	 119,500	
				RAZEM	119,500
146 d.10	KNR 0-23 0931-02 analogia	Pokrycie tynkiem strukturalnym imitującą beton w kolorze białym 4,51*3,0	m ² m ²	 13,530	
				RAZEM	13,530
147 d.10	KNR 0-23 0931-02 analogia	Pokrycie farbą do łazienek odporną na wilgoć (1,05*9+2,69)*2,5	m ² m ²	 30,350	
				RAZEM	30,350
148 d.10	KNR 0-23 0931-02 analogia	Pokrycie farbą dekoracyjną z lekką strukturą w odcieniu białym (2,41*2+1,75*2*2+2,42*2)*4,3	m ² m ²	 71,638	
				RAZEM	71,638
149 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami w kolorze lameli ceglanych 8,21*0,6*6	m ² m ²	 29,556	
				RAZEM	29,556
150 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami w kolorze czarnym 0,64*4,3*6+8,21*0,64*3 (3,0*2+2,08*2)*0,5	m ² m ² m ²	 32,275 5,080	
				RAZEM	37,355
151 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami w kolorze NCS S 8502- Y 3,32*3,0	m ² m ²	 9,960	
				RAZEM	9,960
152 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami w kolorze NCS S 4502- Y (5,17+2,95)*3,0	m ² m ²	 24,360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,360
153 d.10	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian - tapeta dekoracyjna (12,25*2+6,57*2)*0,5	m ² m ²	 18,820	
				RAZEM	18,820
154 d.10	wycena indywidualna	Malowanie "dokmów" w kolorze bordowym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.10	wycena indywidualna	Fototapeta jeziora - kolorystyka czarno biała 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wycieraczek 1,3*1,0*2+4,0*1,0	m ² m ²	 6,600	
				RAZEM	6,600
157 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.129 -poz.145 -poz.146 -poz.147 -poz.148 -poz.149 -poz.150 -poz.151 -poz.152 -poz.153	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1 521,675 -119,500 -13,530 -30,350 -71,638 -29,556 -37,355 -9,960 -24,360 -18,820	
				RAZEM	1 166,606
158 d.10	wycena indywidualna	Lamele pod sufitem drewnopodobne o kolorze orzech 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.10	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe z ościeżnicą regulowaną - część drzwi w podcięciu lub kratką nawiewną 1,0*2,05+0,8*2,0*2+1,0*2,0 0,9*2,0 0,9*2,0+1,0*2,0+0,7*2,0+0,9*2,0+0,9*2,0+0,9*2,0+0,9*2,0*2+1,0*2,05*2+0,9*2,0+0,8*2,0+0,9*2,05+1,0*2,05+0,8*2,0*5	m ² m ² m ² m ²	 7,250 1,800 33,595	
				RAZEM	42,645
160 d.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pochwytów dla niepełnosprawnych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
11		UTWARDZENIA Z KOSTKI			
161 d.11	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 263	m ² m ²	 263,000	
				RAZEM	263,000
162 d.11	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6 82	m ² m ²	 82,000	
				RAZEM	82,000
163 d.11	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 181	m ² m ²	 181,000	
				RAZEM	181,000
164 d.11	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV (15,0+15,0+15,0+2,0+1,5*2+12,0+10,0+1,5+1,5+12,0+14-1,5*4+1,5*2*4+3,0+2,5+10,0+2,5+7,5+7,0*2+2,5*2)	m m	 151,500	
				RAZEM	151,500
165 d.11	KNR 2-01 0213-02 0214-04	Wywiezienie ziemi z humusowania wraz z opłatą za składowanie poz.162*0,5+poz.163*0,4+poz.164*0,3*0,3-poz.171	m ³ m ³	 97,035	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	97,035
166 d.11	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 263,0	m ² m ²	 263,000	
				RAZEM	263,000
167 d.11	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 82,0	m ² m ²	 82,000	
				RAZEM	82,000
168 d.11	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (15,0+15,0+15,0+2,0+1,5*2+12,0+10,0+1,5+1,5+12,0+14-1,5*4+1,5*2*4+3,0+2,5+10,0+2,5+7,5+7,0*2+2,5*2)*0,3*0,3	m ³ m ³	 13,635	
				RAZEM	13,635
169 d.11	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe 30x8 cm (15,0+15,0+15,0+2,0+1,5*2+12,0+10,0+1,5+1,5+12,0+14-1,5*4+1,5*2*4+3,0+2,5+10,0+2,5+7,5+7,0*2+2,5*2)	m m	 151,500	
				RAZEM	151,500
170 d.11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 263,0	m ² m ²	 263,000	
				RAZEM	263,000
171 d.11	KNR 2-01 0215-02	Obsypanie i rozplantowanie ziemi wokół utwardzeń i budynku 200,0*0,15	m ³ m ³	 30,000	
				RAZEM	30,000
172 d.11	KNR 2-21 0201-01	Rekultywacja ziemi pod zasiew trawy 200,0	m ² m ²	 200,000	
				RAZEM	200,000
173 d.11	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem 200,0	m ² m ²	 200,000	
				RAZEM	200,000
174 d.11	wycena indywidualna	Stojaki rowerowe 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
12		WYPOSAŻENIE			
12.1		Sala konferencyjna			
175 d.12.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż krzesła (krzesło konferencyjne, tapicerowane, kolor rudy, sztaplowane, miętko wyściółane, materiał podstawy - kolor czarny, wys. siedziska ok. 480 mm, gł. siedziska ok. 410 mm, szer. siedziska ok. 465 mm, odporność na ścieranie 40000 Md) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 40+4	szt. szt.	 44,000	
				RAZEM	44,000
176 d.12.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stoły (blat czarny, stelaż czarny wymiar 70*140 cm, wys. ok. 73-76 cm) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
12.2		Recepcja			
177 d.12.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - lada recepcyjna Lada recepcji wykonana z część zewnętrzna widoczna dla petenta blat i boki wyższe do 100 cm, wykonane z trwałej płyty typu konglomerat imitujący kamień, w kolorze antracytowym, wnętrze lada, blat i szafki podblatowa wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, kolor grafitowy ciemny. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
192 d. 12.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 169x220 cm gł. 43 cm szafki w całości wykonane z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm, blat szafek biały, cokół meblowy 10 cm. W szafkach z drzwiami uchylnymi półki na segregatory. W szufladach podziałka wewnętrzna na teczki w pionie, pełen wysuw. Wszystkie okucia stalowe dobrej jakości. Całość mebla o głębokości 43 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
193 d. 12.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 60x185 cm gł. 43 cm szafki w całości wykonane z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm, blat szafek biały, cokół meblowy 10 cm. W szafkach z drzwiami uchylnymi półki na segregatory. W szufladach podziałka wewnętrzna na teczki w pionie, pełen wysuw. Wszystkie okucia stalowe dobrej jakości. Całość mebla o głębokości 43 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
194 d. 12.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż biurka (70*140 cm, czarny stelaż, biały blat, wys. ok 73-76 cm) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
195 d. 12.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kontenerka biurowego (szer. -ok 43 cm, gł. -ok 55 cm, wys. -ok 62 cm, trzy szuflady zamykane na zamek, kółeczka do łatwego przesuwania, uchwyty czarne, metalowe, kolor biały). Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
196 d. 12.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - fotele biurowe (tapicerka - kolor rudy, stelaż czarny, mechanizm multiblock, profilowane oparcie, twarde podłokietniki, dop. obciążenie 130 kg, gł. fotela- ok. 70 cm, szer. fotela-ok. 67 cm, wys. fotela - ok. 112 cm, szer. siedziska - ok. 47 cm, gł. siedziska - ok. 52 cm, min. wys. ok. siedziska - 48 cm, max. wys. siedziska - ok 55 cm, kółka do powierzchni twardej) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
12.6		Biuro 4			
197 d. 12.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 420x220 cm gł. 43 cm szafki w całości wykonane z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm, blat szafek biały, cokół meblowy 10 cm, W szafkach z drzwiami uchylnymi półki na segregatory. W szufladach podziałka wewnętrzna na teczki w pionie, pełen wysuw. Wszystkie okucia stalowe dobrej jakości. Całość mebla o głębokości 43 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
198 d. 12.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 120x80 cm gł. 43 cm szafki w całości wykonane z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm, blat szafek biały, cokół meblowy 10 cm, W szafkach z drzwiami uchylnymi półki na segregatory. W szufladach podziałka wewnętrzna na teczki w pionie, pełen wysuw. Wszystkie okucia stalowe dobrej jakości. Całość mebla o głębokości 43 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
199 d. 12.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż biurka (70*140 cm, czarny stelaż, biały blat, wys. ok 73-76 cm) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
200 d. 12.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kontenerka biurowego (szer. -ok 43 cm, gł. -ok 55 cm, wys. -ok 62 cm, trzy szuflady zamykane na zamek, kółeczka do łatwego przesuwania, uchwyty czarne, metalowe, kolor biały). Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
201 d. 12.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - fotele biurowe (tapicerka - kolor rudy, stelaż czarny, mechanizm multiblock, profilowane oparcie, twarde podłokietniki, dop. obciążenie 130 kg, gł. fotela- ok. 70 cm, szer. fotela-ok. 67 cm, wys. fotela - ok. 112 cm, szer. siedziska - ok. 47 cm, gł. siedziska - ok. 52 cm, min. wys. ok. siedziska - 48 cm, max. wys. siedziska - ok 55 cm, kółka do powierzchni twardej) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12.7		Biuro 5			
202 d. 12.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 240x80 cm gł. 43 cm szafki w całości wykonane z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm, blat szafek biały, cokół meblowy 10 cm, W szafkach z drzwiami uchylnymi półki na segregatory. W szufladach podziałka wewnętrzna na teczki w pionie, pełen wysuw. Wszystkie okucia stalowe dobrej jakości. Całość mebla o głębokości 43 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
203 d. 12.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stół konferencyjny (dł. 2800 mm, wys. ok 730-760 mm, szer. ok 900 mm, blat pogróbiany, czarny stelaż, Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
204 d. 12.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż krzesła (krzesło konferencyjne, tapicerowane, kolor rudy, sztaplowane, miętko wyściółane, materiał podstawy - kolor czarny, wys. siedziska ok 480 mm, gł. siedziska ok 410 mm, szer. siedziska ok 465 mm, odporność na ścieranie 40000 Md) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
12.8		Magazyn			
205 d. 12.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 156x220 cm gł. 60 cm Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
206 d. 12.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 246x220 cm gł. 43 cm Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12.9		Archiwum			
207	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 246x220 cm gł. 43 cm Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.		
12.9		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
208	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 246x220 cm gł. 60 cm Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.		
12.9		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12.10		Pom. socjalne			
209	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 155x247 cm szafa wykonana z płyty laminowanej imitującej drewno jasne gr 18 mm, uchwyty czarne proste rozstaw 32 mm. Wewnątrz wieszaki na odzież/ ewentualnie inne zastosowanie ustalone na etapie wykonawczym. Okucia meblowe stalowe , dobrej jakości Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.		
12.10		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
210	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa kuchenna - wymiar: (320+189)x93 cm wraz z szafkami wiszącymi 300x60 cm szafki kuchenne dolne wykonane z płyty laminowanej imitującej drewno jasne gr płyty 18 mm, blat z płyty blatowej w kolorze podobnym do szafek dolnych. Szafki górne płyta laminowana biała gr 18 mm. Uchwyty czarne. Okucia do mebli stalowe, dobrej jakości Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.		
12.10		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
211	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - stół w pomieszczeniu socjalnym 80*140, wys. ok. 73-76 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
12.10		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
212	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż krzesła (krzesło tapicerowane, kolor rudy, sztaplowane, miętko wyściółane, materiał podstawy - kolor czarny, wys. siedziska - ok 480 mm, gł. Siedziska- ok 410 mm, szer. ok siedziska 465 mm, odporność na ścieranie 40000 Md) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
12.10		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
213	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż lodówki do zabudowy, podblatowa, poj. 125 l, wys. - 82 cm, szer. -82 cm, gł. - 54,5 cm, zdolność zamrażania 2 kg/24h, czynnik chłodniczy R600a, sterowanie mechaniczne, pojemnik na warzywa i owoce, półka na drzwiach 2 szt., tacka na jajka, emisja hałasu 37dB, czas przechowywania bez zasilania min. 10h, klasa energetyczna A+++ Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
12.10		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
214	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż zmywarka pod zabudowę - SZER. - 59,8 CM, WYS. - 81,5 CM, GŁ. - 55 CM, POJ. - 13 KPL, REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA, PANEL STERUJĄCY ZINTEGROWANY, ZAKRYTY, ZUŻYCIE WODY CYKL., MAX 9,5 L, POZIOM HAŁASU MAX. 44Db, SZUFLADA NA SZTUĆCĄ, KLASA ENERGETYCZNA A+++ Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
12.10		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
215	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż płyty indukcyjnej - 4 pola indukcyjne "Booster", szer. 59 cm, gł. 52 cm, szkło ceramiczne, szlif z przodu, sterowanie elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej, sterowanie typu "slider", klasa energetyczna A+++ Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
12.10					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
216	d. wycena indy- 12. widualna 10	Dostawa i montaż piekarnika - szer. -59,5 cm, wys. 59,4 cm, gł. - 56,7 cm, sterowana chowanymi pokretłami, emalia łatwoczyszcząca, dwie blachy (w tym jedna głęboka), wew. strona drzwi w pełni szklana, 3 szyby łatwe w demontażu, poj. 60 l, szybki nagrzew, prowadnice teleskopowe 1 poziom, kolor- czarne szkło, rączka czarna, klasa energetyczna A+++ Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
217	d. wycena indy- 12. widualna 10	Dostawa i montaż - zlewozmywak nabołowy z ociekaczem Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
218	d. wycena indy- 12. widualna 10	Dostawa i montaż - bateria zlewozmywaka Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12.		Wiatrołap			
11					
219	d. wycena indy- 12. widualna 11	Dostawa i montaż - fotel (szer/dł - ok 52,00 cm, tapicerowany, kolor rudy) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
220	d. wycena indy- 12. widualna 11	Dostawa i montaż stolik - średnica blatu ok. 450 mm, wys. o. 7300 mm, blat wykonany z płyty laminowanej, stalowa kolumna Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12.		Biblioteka, czytelnia, gabinet			
12					
221	d. wycena indy- 12. widualna 12	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - Lada biblioteczna Nadstawka oznaczona na pomarańczowo wykonana z płyty laminowanej pomarańczowej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL , uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm . Biurko z blatem wykonane z płyty laminowanej hpl drewnopodobnej w kolorze orzech. Całość mebla na stelażu metalowym o profilu ok. 2 x 2 cm, czarnym. Pod blatem szuflada na karty biblioteczne. Pełen wysuw. Okucia do mebli stalowe, dobrej jakości. pod blatem dodatkowa szuflada o wymiarach: wys. 17 cm, gł. 58, szer 52 cm Szczegóły mebla do ustalenia na etapie wykonawczym z wybranym wykonawcą Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
222	d. wycena indy- 12. widualna 12	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 225x300 cm całość z płyty laminowanej białej gr. 18 mm , meble o gł. 35 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
223 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 224x300 cm Drzwi przesuwne z płyty laminowanej drewnopodobnej w kolorze orzech, wzmocnionej przed ewentualnym wygięciem na takiej wysokości. Profile proste i szyny przesuwne czarne. Głębokość zabudowy 60 cm wewnątrz zabudowy aneksu kuchennego z płyty laminowanej drewnopodobnej w kolorze orzech. Błat z płyty blatowej imitującej beton, tylna ściana- płyta drewnopodobna. Prawa część- aneks kuchenny z szafkami stojącymi o gł 60cm, powyżej blat i szafki wiszące o gł. 35 cm. Lewa strona regały robocze, w dolnej części szuflady wewnętrzne o gł. 60cm, powyżej do sufitu półki o gł. 45 cm Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
224 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 208x220 cm szafki w całości wykonane z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm, blat szafek biały, cokół meblowy 10 cm, okucia do mebli stalowe dobrej jakości. W szafkach z drzwiami uchylnymi -półki na segregatory. W szufladach podziałka wewnętrzna na teczki w pionie. Całość mebla o głębokości 43 cm Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
225 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - regał "W" - z płyty mdf malowanej na kolor RAL 1028, Regał o gł. 35 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
226 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż biurka (70*140 cm, czarny stelaż, biały blat, wys. ok 73 -76 cm) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
227 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kontenerka biurowego (szer. -ok 43 cm, gł. - ok 58 cm, wys. -ok 60 cm, trzy szuflady zamykane na zamek, kółeczka do łatwego przesuwania, uchwyty czarne, metalowe, kolor biały). Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
228 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - fotele biurowe (tapicerka - kolor rudy, stelaż czarny, mechanizm multiblock, profilowane oparcie, twardy podłokietniki, dop. obciążenie 130 kg, gł. fotela-ok 70 cm, szer. fotela-ok 67 cm, wys. fotela - ok 112 cm,, szer. siedziska - ok 47 cm, gł. siedziska - ok 52 cm, min. wys. siedziska - ok 48 cm, max. wys. siedziska - ok55 cm, kółka do twardej podłogi) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
229 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - regał jednostronny 206 x 103 x 31 cm, kolor RAL 7016 Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 17	szt. szt.	 17,000	 17,000
230 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - regał jednostronny 206 x 103 x 31 cm, kolor RAL 3020 Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ 7	szt. szt.	 7,000	 7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,000
231	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - regał jedностronny 206 x 103 x 31 cm, kolor RAL 2004 Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
12		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
232	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - regał dwustronny 206 x 103 x 56 cm, kolor RAL 7016 Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
12		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
233	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - regał obrotowy 60*60 cm, wys. 11 cm, biały Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
12		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
234	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż krzesła w czytelnicy - krzesło konferencyjne, tapicerowane, kolor czarny, sztaplowane, miętko wyściółane, stelaż - kolor czarny, wys. siedziska 480 mm, gł. siedziska 410 mm, szer. siedziska 465 mm, odporność na ścieranie 40000 Md) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
12		4*3	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
235	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż stoły w czytelnicy (90*90 cm, wys. ok 73-76 cm ,kwadrat, drewniany lub imitacja drewna) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
12		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
236	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - krzeselka dla dzieci (wys. krzeselka ok 56 cm, wys. siedziska ok 26 cm, szer. siedziska ok 26 cm, gł. siedziska ok 27 cm, kolor czarny, drewno lub imitacja drewna) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
12		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
237	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - stolik dla dzieci (wys. ok 48 cm, szer. ok 56 cm, długość ok 66 cm, kolor biały, stół drewniany lub imitacja drewna). Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
12		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
238	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - fotel (wys. ok 115 cm, szer/dł ok 78,00 cm, gł. ok 95 cm, wys. siedziska ok 45 cm, tapicerowany, kolor rudy Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
12		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
239	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - dywan dla dzieci w kolorze pomarańczowym (150*150 cm, wysokość min. 9 mm, od spodu cienka warstwa filcu, odporny na odkształcenia, odpowiedni dla alergików) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
12		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
240	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - tablica magnetyczna/korkowa/ciemna (wys. 900 mm, dł. 1200 mm, do wpinania na szpilki, pinezki, rama aluminiowa, materiał tapicerki - tkanina) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
12		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
241	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - czarny napis ze styroduru, front z pleksy, czcionka Arial Black "BIBLIOTEKA" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
12		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
242	d. wycena indy- 12. widualna 12	Dostawa i montaż -"TELEWIZOR Obraz: - typ telewizora: OLED - przekątna ekranu [cal]: 55 - standard obrazu: 4K Ultra HD (rozdzielczość: 3840 x 2160) - częstotliwość odświeżania [Hz]: 100 - Smart TV: TAK - częstotliwość odświeżania [Hz]: 100 - optymalizacja obrazu: PQI (Picture Quality Index) 4600 - standard kodowania: H.265/HEVC (gotowy na nowy standard nadawania 2022) - HDR (High Dynamic Range): HDR10+, HLG, OLED Quantum HDR - Tuner cyfrowy: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Dźwięk: - system dźwięku: 2.2.2 - subwoofer: wbudowany - moc głośników [W]: 60 - dekodery dźwięku: Dolby Atmos, Dolby MS12 5.1ch - funkcje dźwięku: Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA), Audio Pre-selection Descriptor, Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS), Funkcja Adaptacji Dźwięku+, Q-Symphony, Surround Sound " Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
243	d. wycena indy- 12. widualna 12	Dostawa i montaż -"ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW Funkcje: - odtwarzanie płyt:CD, CD-R, CD-RW, Blu-ray, Blu-ray 3D, Ultra HD Blu-ray, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, SACD - Obsługa 4K: Tak - łączność bezprzewodowa:Bluetooth, Wi-Fi - Rodzaje wejść USB 2.0 x 1 Ethernet Rodzaje wyjść HDMI x 2 Koncentryczne audio x 1 - obsługiwane formaty audio: AAC, AC3, AIF, FLAC, LPCM, M4A, MKA, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, ALAC, DSD, AIFF, HE-AAC - obsługiwane formaty wideo: 3GP, ASF, AVCHD, AVI, MTS, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TS, WMV, VOB, VRO, XviD, JPEG, PNG, BMP, MPO, MPEG-2, HEVC, VP9, VP8, VP6, MPEG-4, VC1 - systemy dźwięku: Dolby TrueHD, DTS, Dolby Atmos, DTS: X - funkcje dodatkowe: Bravia Sync, Deep Colour, Ochrona rodzicielska, Tryb szybkiego startu, Tryb czuwania" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
244	d. wycena indy- 12. widualna 12	Dostawa i montaż -"LAPTOP - procesor: Intel Core i5-1135G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4.20 GHz, 8MB cache) - pamięć [GB]: 32 (DDR4, 2666MHz) - typ ekranu: Matowy, LED, IPS - dysk SSD M.2 PCIe: minimum 512 GB - przekątna ekranu: 17,3" - rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD) - jasność matrycy: 250 cd/m? - karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics - pamięć karty graficznej: współdzielona - dźwięk: wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon - kamera internetowa: tak - łączność: Wi-Fi 5, Moduł Bluetooth - złącza: USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., wyj- ście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. - bateria: Litowo-polimerowa, 3-komorowa, 3440 mAh - System operacyjny: Windows 10 (lub wyżej)" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
261 d. wycena indy- 12. widualna 14		<p>Dostawa i montaż -"PROJEKTOR</p> <p>Obraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - system projekcyjny: Technologia 3LCD, ciekłokrystaliczna migawka RGB - natężenie światła barwnego: 2.600 lumen zgodne z normą IDMS15.4 - natężenie światła białego: 2.600 lumen In accordance with ISO 21118:2020 - rozdzielczość: 4K PRO-UHD - High Definition: optymalizacja 4K - współczynnik proporcji obrazu: 16:9 - stosunek kontrastu: 1.200.000 : 1 - źródło światła: lampa - lampa: UHE, 250 W, 3.500 h, żywotność, 5.000 żywotność (w trybie oszczędnym) - korekcja obrazu: ręczna obsługa (lub ""Instrukcja obsługi"") pionowo: $\pm 30^\circ$ - przetwarzanie wideo: 10 Bit - częstotliwość obrazu: 2D/3D 240 Hz / 480 Hz - częstotliwość odświeżania pionowego 2D: 192 Hz - 240 Hz - częstotliwość odświeżania pionowego 3D: 400 Hz - 480 Hz - odwzorowanie kolorów: do 1,07 mld kolorów - HDR support: HDR10, HLG <p>Układ optyczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stosunek projekcji: 1,35 - 2,84:1 - zoom: motorized, factor: 2,1 - obiektyw: optyczny - przesunięcie soczewki: z silnikiem - pionowo $\pm 96,3\%$, poziomo $\pm 47,1\%$ - lens position memory: 10 positions - rozmiar projekcji: 50 cale - 300 cale - odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele: 3 m - 6,3 m (100 cal ekran - wartość przesłony obiektywu projekcyjnego: 2 - 3 - odległość ogniskowa: 22,5 mm - 46,7 mm - fokus: zmotoryzowane <p>Złącza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyłącza: USB 2.0-A, USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), RS-232C, WLAN (opcja), wyjście wyzwalacza, wejście VGA, wejście HDMI (2x), HDMI (HDCP 2.2), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) - połączenie ze smartfonem: Ad-hoc/Infrastruktura - uchwyt ścienny do projektora" <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
262 d. wycena indy- 12. widualna 14		<p>Dostawa i montaż -"EKRAN DO PROJEKTORA</p> <ul style="list-style-type: none"> - proporcje: 16:9 - wielkość: minimum 150" - rozwijany: tak - sposób rozwijania: elektryczny - sposób terowania: przycisk - napinacze: tak - czarne maskowanie - czarny pas rozbiegowy dostosowany do formatu" <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
263 d. wycena indy- 12. widualna 14		<p>Dostawa i montaż -"EKSPRES DO KAWY</p> <ul style="list-style-type: none"> - typ ekspresu: automatyczny - ciśnienie [bar]: 15 - moc [W]: 1450 - typ młynka: stalowy - rodzaj kawy: mielona, ziarnista - dostępne napoje: Cappuccino, Doppio, Espresso, Flat White, Gorąca woda, Kawa czarna, Latte, Latte Macchiato - spienianie mleka: tak - funkcje: spienianie mleka, regulacja mocy kawy, regulacja ilości zaparzonej kawy, wbudowany młynek, wskaźnik poziomu wody, One Touch Cappuccino, parzenie 2 kaw jednocześnie, regulacja stopnia zmielenia kawy, regulacja temperatury kawy - pojemność zbiornika na kawę [g]: 280 - pojemność zbiornika na wodę [l]: 1.9 - wskaźnik poziomu wody: tak" <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
264 d. wycena indy- 12. widualna 14		Dostawa i montaż -"PLOTER ZE SKANEREM I PODSTAWĄ - szerokość zadruku: 36 cali Format A0+ - wbudowany skaner z oprogramowaniem Colortrac ScanApp Lei - rozdzielczość do 2400 x 1200 dpi oraz skanów do 600 dpi - wiele trybów skanowania – RGB / skala szarości / czerń i biel oraz możli- wość zapisu w różnych formatach (TIFF, JPG, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M- PDF) - możliwość zapisu/odczytu skanowanych/drukowanych dokumentów bezpo- średnio na nośniku USB - szybkość druku: 40 sekund na wydruk A0 - objętość kropli: 5 pl na kolor - system druku: 5 kolorów Lucia-TD - zastosowanie: druk i skan CAD, GIS oraz Plakatów - maks. długość skanowania: 2768mm 109 cali - dysk Twardy: 500 GB - z dodatkowym zestawem tuszy (5 x x130ml) - zoptymalizowana 6-kanalowa głowica drukująca o przekątnej 1,07 cala - 3-calowy ekran dotykowy - 490 ml atramentu w pakiecie startowym - rodzaje obsługiwanych tuszy: tusze PFI-120 o pojemności 130ml, tusze PFI- 320 o pojemności 300ml - obsługiwane rodzaje podkładów do druku: papier niepowlekany (zwykły), pa- pier powlekany, papier przezroczysty (kalka), papier fotograficzny, folia, teks- tylia, podkłady samoprzylepne, canvas" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
265 d. wycena indy- 12. widualna 14		Dostawa i montaż -"DRUKARKA BIUROWA - technologia druku: Laserowa, kolorowa - obsługiwany typ nośnika: papier zwykły - obsługiwane formaty nośników: A4 - podajnik papieru: 250 arkuszy - odbiornik papieru: 150 arkuszy - szybkość druku w kolorze: do 31 str./min - szybkość druku w mono: do 31 str./min - miesięczne obciążenie: 80000 str./miesiąc - maksymalna gramatura papieru: 163 g/m? - druk dwustronny (dupleks): automatyczny - interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet), AirPrint, NFC - wyświetlacz: wbudowany" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
266 d. wycena indy- 12. widualna 14		Dostawa i montaż -"LAPTOP - Procesor: Intel Core i5-1235U (10 rdzeni, 12 wątków, 3.30-4.40 GHz, 12MB cache) - pamięć RAM: 32 GB (DDR4, 3200MHz) - liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0 - dysk SSD M.2 PCIe: 512 GB - wbudowany napęd optyczny: Nie - dotykowy ekran: nie - typ ekranu: matowy, LED -przekątna ekranu: 15,6" - rozdzielczość ekranu: 1366 x 768 (HD) - jasność matrycy: 250 cd/m? - karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
267 d. wycena indy- 12. widualna 14		Dostawa i montaż -"OPROGRAMOWANIE BIUROWE - pakiet MS Office - rok wydania: nie starszy niż 2021 - rodzaj dystrybucji: zakup jednorazowy (nie abonament)" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
268 d. wycena indy- 12. widualna 14		Dostawa i montaż -"OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE - pełna ochrona - licencja na 5 stanowiska / 1 rok" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
269	d. wycena indy- 12. widualna 14	Dostawa i montaż -"MYSZ KOMPUTEROWA - typ połączenia: przewodowa - długość przewodu: min 1,5m - ilość przycisków: 3 - rolka przewijania: tak" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
270	d. wycena indy- 12. widualna 14	Dostawa i montaż -"KAMERA IP DO OBSŁUGI SESJI - przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS - rozdzielczość maksymalna 1920x1080 - czułość 0.002 Lux @F1.5 - stosunek S/N: >56dB - migawka 1/3 ~ 1/100000 s - obiektyw 2.7~13.5mm - kąt widzenia: H: 108° ~ 28°, V: 57° ~ 16°, D: 130° ~ 33 - tryb pracy wideo IP - podłączenie sieci RJ-45 (10/100 Base-T) - protokoły: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP - zgodność: ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, Milestone, Genetec, P2P - użytkownicy: 20 (zalogowanych jednocześnie) - systemy mobilne: iOS, android" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
271	d. wycena indy- 12. widualna 14	Dostawa i montaż -"LAMPKI BIURKOWE - materiał: ABS, poliwęglan - kolor: czarny - barwa światła: uniwersalna biel (4 000 K) - żarówki: 1 x 4 W LED - możliwość ściemniania: tak" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
272	d. wycena indy- 12. widualna 14	Dostawa i montaż -ZESTAW KOMPUTEROWY Procesor: i5 11 gen.lub wyższej 2.4 GHz lub wyższy(częst.bazowa), Płyta główna: obsługa DDR4, obsługa SATA III + M.2, wyjście D-Sub, HDMI Karta graficzna: zintegrowana Intel lub oddzielny układ Karta sieciowa: zintegrowana 1 GB, RJ45 Pamięć: DDR4: 8GB : Dysk twardy: 240 GB SSD M.2, Napęd DVD: nie jest wymagany: Obudowa: Wyposażona w cichy zasilacz z wentylatorem wolnoobrotowym 12cm., gniazda USB z przodu: Klawiatura: USB Standardowy układ klawiszy Mysz: USB, optyczna, ze scrolllem Sprzęt zgodny z wymaganiami Windows 11 Licencja: Microsoft Windows 11 PRO - (64 bit, PL) - system zainstalowany MONITOR LCD (16:9 lub 16:10) - w zestawie do komputera stacjonarnego przekątna: od 23,8" do 24" Typ matrycy: IPS kontrast 1.000.000 : 1 lub większy, czas reakcji 5 ms lub mniej rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080, częstotliwość: 75Hz lub więcej redukcja migotania, filtr światła niebieskiego Złącze DVI/HDMI wbudowane głośniki Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
273 d. 12. 14	wycena indy- widualna	<p>Dostawa i montaż - Zasilacz awaryjny UPS</p> <p>Gwarancja 2 lata w serwisie sprzedawcy</p> <p>Typ: wolnostojący</p> <p>Zastosowanie: komputery stacjonarne (stacje robocze)</p> <p>Moc wyjściowa pozorna 600 VA</p> <p>Moc wyjściowa czynna 360 W</p> <p>Napięcie wejściowe 230 V</p> <p>Częstotliwość 50 Hz</p> <p>Kształt napięcia wyjściowego modyfikowana fala sinusoidalna</p> <p>czas podtrzymania 5 min przy 50% obciążeniu</p> <p>Czas przełączania na UPS 6 ms maksymalny</p> <p>Rodzaj gniazd 230V PL FR (okrągłe)</p> <p>Ilość gniazd wyjściowych 2 szt.</p> <p>Interfejs USB RJ11/45 In/Out</p> <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ</p> <p>7</p>	<p>szt.</p> <p>szt.</p>	<p>7,000</p>	<p>7,000</p>
				RAZEM	7,000
274 d. 12. 14	wycena indy- widualna	<p>Dostawa i montaż -LAPTOP</p> <p>Procesor: i5-11gen. lub wyższej (2.4 GHz, 4.2 GHz Turbo, 8 MB Cache)</p> <p>Ekranu: 15.6 cali, antyreflekcyjny lub matowy</p> <p>Typ matrycy: IPS</p> <p>Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD) pikseli</p> <p>Pamięć RAM: 8 GB, DDR4</p> <p>Dysk twardy SSD: 240 GB, M.2</p> <p>Karta graficzna: zintegrowana</p> <p>Interfejsy: -RJ45 (LAN Gigabit Ethernet) lub zewnętrzna karta sieciowa 1Gb</p> <p>Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), -USB 3.0 (2x), -Bluetooth, -HDMI</p> <p>Wbudowane: głośniki, karta dźwiękowa, mikrofon, kamera</p> <p>Napęd optyczny: nie jest wymagany</p> <p>Zasilanie - akumulator, zasilacz</p> <p>Sprzęt zgodny z wymaganiami Windows 11</p> <p>System operacyjny: Licencja - Microsoft Windows 11 PRO - (64 bit, PL) - sys- tem zainstalowany</p> <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ</p> <p>2</p>	<p>szt.</p> <p>szt.</p>	<p>2,000</p>	<p>2,000</p>
				RAZEM	2,000
275 d. 12. 14	wycena indy- widualna	<p>Dostawa i montaż -URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNEFunkcje: Drukarka, kopiarka, skaner</p> <p>Ogólne:</p> <p>Technologia laserowa</p> <p>Rozmiar papieru A4</p> <p>Standardowa wejściowa ilość papieru 500 arkuszy</p> <p>Górny podajnik papieru ARDF</p> <p>Drukarka:</p> <p>Prędkość wydruku ciągłego 35 stron na minutę</p> <p>Interfejs: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2. 0</p> <p>Drukowanie dwustronne</p> <p>Rozdzielczość drukowania 1200 dpi</p> <p>wydruk mono</p> <p>Kopiarka:</p> <p>Rozdzielczość kopiowania 600 dpi</p> <p>Kopiowanie wielokrotne do 999 kopii</p> <p>Zoom Od 25% do 400% co 1%</p> <p>Skaner:</p> <p>Skanowanie w pełnym kolorze</p> <p>Rozdzielczość skanowania Standardowo: 100 - 600 dpi</p> <p>Opcja skanowania do TCP/IP, SMB, FTP</p> <p>Gwarancja:</p> <p>24 miesiące</p> <p>Urządzenie gotowe do pracy.</p> <p>Toner oryginalny producenta na 14.000 str.</p> <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ</p> <p>2</p>	<p>szt.</p> <p>szt.</p>	<p>2,000</p>	<p>2,000</p>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
276	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż -URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE kolor " Funkcje urządzenia: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów " Prędkość w stronach na minutę: 30 w trybie mono, 30 w trybie kolor " Pojemność papieru: 300 arkuszy standardowo, 2700 arkuszy maksymalnie " Kolorowy dotykowy panel LCD o przekątnej 7 cali z trybem uproszczonego interfejsu użytkownika zapewnia łatwą, intuicyjną obsługę " Logowanie Single Sign-On otwiera dostęp do preferowanych usług przechowywania danych w chmurze " Dwustronny podajnik dokumentów (RSPF) dostępny wyposażeniu standardowym " Obsługa standardowej bezprzewodowej sieci LAN i 2-liniowej przewodowej sieci LAN " Zaawansowana ochrona danych i kontrola dostępu dzięki zatwierdzonemu certyfikatowi SSL i białej liście " Typ urządzenia: Urządzenie wielofunkcyjne " Rodzaj wydruku urządzenia: Wydruk kolorowy " Główne funkcje: Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie " Technologia wydruku: Laserowa " Pamięć RAM: 5 GB " Prędkość drukowania w czerni: 30 str/min " Prędkość drukowania w kolorze: 30 str/min " Format papieru: A6-A4 " Wydajność tonera/tuszu czarnego: 6000 " Wydajność tonera/tuszu kolorowego: 6000 " Obsługiwane gramatury papieru: 55 - 220 g/m ² " Złącze LAN (Ethernet): 1 " Dupleks: Tak " Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, 8.1, 10, 11. Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 " Wymiary: 491 x 568 x 516 mm " Waga urządzenia: 35,0 kg Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.		
14		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
277	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE mono	szt.		
12.		Kopiarka			
14		Format oryginału (maks.) A4			
		Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) 9999			
		Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) 600 x 600			
		Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały 256			
		Zakres regulacji skali (%) 25 - 400			
		Zaprogramowane skale kopiowania 10 ratios (5R/5E)			
		Urządzenie wielofunkcyjne			
		Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) 35			
		Format papieru: min.- maks. A6 - A4			
		Gramatura papieru (g/m²) 60 - 220			
		Pojemność: standardowa (arkuszy) 550			
		Pojemność: maks. (arkuszy) 2350			
		Czas nagrzewania (w sekundach) 20			
		Pojemność twardego dysku (GB) 500			
		Dupleks Tak			
		Wymagania dotyczące źródła zasilania 220 - 240V, 50/60Hz			
		Pobór mocy (kW) 1,84			
		Wymiary (mm) 492 x 517 x 588			
		Waga (kg) 31			
		Skaner			
		Formaty plików TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy PDF, JPEG, przeszukiwalny PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF)			
		Narzędzia skanera Sharpdesk			
		Skanowanie na pulpit TAK			
		Skanowanie do folderu sieciowego TAK			
		Skanowanie do FTP, Email TAK			
		Skanowanie do pamięci USB TAK			
		Faks (std./opcja) W standardzie			
		System kompresji MH/MR/MMR/JBIG			
		Protokół komunikacyjny Super G3/G3			
		Opcje urządzenia			
		Maksymalna wydajność wyjściowa 250			
		Maks. liczba zszyw. Arkuszy 30			
		Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
278	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - TELEWIZOR	szt.		
12.		QLED 55 cali 4K UHD 100 Hz o rozdzielczości 3840x2160. Z wbudowanym tunerem DVB-C, DVB-T2, DVB-S2, Wi-Fi. Łączy bezprzewodowe: Bluetooth, Wi-Fi, DLNA, LAN, AirPlay, HDMI 2.1.			
14		Rodzaj ekranu: Prosty			
		Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
279 d. 12. 14	wycena indywidualna	<p>Dostawa i montaż - CENTRALA TELEFONICZNA + 6 APARATÓW</p> <p>Liczba slotów na karty: 7</p> <p>Centrala wyposażona w karty, które mają zapewnić obsługę połączeń zewnętrznych i wewnętrznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linie wewnętrzne: 6x - Programowanie i łączenie się z centralą przez LAN - INFOLINIA - system wielopoziomowego menu głosowego - Prezentacja CLIP na wszystkich liniach wewnętrznych <p>Centrala z wolnymi slotami, tj. z możliwością rozbudowy o dodatkowe karty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telefonia GSM - telefonia Stacjonarna ISDN - telefonia Stacjonarna analogowa - telefonia internetowa VOIP - telefonia wewnętrzna (po 4 linie na 1 karcie) <p>MONTAŻ, DOSTAWA, PROGRAMOWANIE I USŁUGI</p> <p>Oferent zapewni kompleksowo dostawę, montaż i instalację centrali i szafy w siedzibie Zamawiającego.</p> <p>Oferta obejmuje także:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaprogramowanie centrali wraz z nagraniem zapowiedzi (infolinii) wg uzgodnień z Zamawiającym - przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi połączeń. <p>GWARANCJA I SERWIS</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p> <p>Serwis gwarancyjny na miejscu w siedzibie klienta - bezpłatny</p> <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
280 d. 12. 14	wycena indywidualna	<p>Dostawa i montaż - NISZCZARKA DO DOKUMENTÓW</p> <p>System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut)</p> <p>2. Maksymalna szerokość ścinka: 4 x 35 mm</p> <p>3. Minimalna ilość niszczonych kartek: 12 sztuk (80 g/m?)</p> <p>4. Pojemność kosza na ścinki - minimalnie 25 litrów</p> <p>5. Pozostałe parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> " niszczy karty kredytowe " niszczy płyty CD " odporna na zszywki biurowe " odporna na spinacze biurowe " automatyczny START/STOP: " zabezpieczenie przed przegrzaniem: " automatyczne wyłączenie: " <p>GWARANCJA minimum 24 miesiące</p> <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
281	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - ODKURZACZ	szt.		
12.		Dane techniczne			
14		Napięcie (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60			
		Podciśnienie (mbar/kPa) 185 / 18,5			
		Wydatek powietrza (l/s) 46			
		Moc znamionowa (W) 500			
		Pojemność zbiornika (l) 12			
		Średnica znamionowa ID 35			
		Długość przewodu zasilającego (m) 12			
		Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 60			
		Wypożyczenie			
		o Wąż ssący: min. 2 m, z kolankiem			
		o R rura ssąca: 2 szt., 0.5 m, Metal			
		o T torebka filtracyjna: 1 szt., Fazelina			
		materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne			
		klasa bezpieczeństwa: II			
		Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
282	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - MYJKA DO OKIEN	szt.		
12.		Szerokość ssawki (mm) 280			
14		Szerokość ssawki wąskiej (mm) 170			
		Pojemność zbiornika brudnej wody (ml) 200			
		Czas ładowania baterii (min) 50			
		Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) 35			
		Typ baterii Wymienna bateria litowo-jonowa			
		Napięcie baterii (V) 3,7			
		Napięcie (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60			
		W zestawie :			
		o Spryskiwacz (500 ml)			
		o Pad z mikrofibry: 1 x			
		o Pad z mikrofibry: 1 x			
		o Akumulator			
		o W zestawie wymienny akumulator			
		o Stacja szybkiego ładowania			
		o Zbiornik na brudną wodę: 200 ml			
		o Skrobaczka do brudu			
		Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
283	d. wycena indy- 12. widualna 14	Dostawa i montaż - PAROWNICA CZYSZCZĄCO-DEZYNFEKUJĄCA Moc grzałki (W) 2300 Pojemność zbiornika (l) 4 Długość przewodu zasilającego (m) 7,5 Ciśnienie pary (bar) maks. 4 Temperatura (°C) maks. 145 Napięcie (V) 220 - 240 Częstotliwość (Hz) 50 - 60 Wypożyczenie : o Wąż z uchwytem o Dwie rury parowe o Ssawka podłogowa: 1x z listwami, 1x z włosiem o Dysza ręczna o Szczotka okrągła, o Dysza podłogowa ze szczotką o Dysza punktowa Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongre- sowego - zał. nr 8 do SWZ 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
284	d. wycena indy- 12. widualna 14	Dostawa i montaż gaśnic - 10 szt. (gaśnice proszkowe o wadze 6 kg) wraz z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000