

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01				
	0126-02				
		200	m <sup>2</sup>	200,000	
				RAZEM	200,000
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-02				
	0108-04				
		200*0,2	m <sup>3</sup>	40,000	
				RAZEM	40,000
<b>2</b>		<b>UTWARDZENIE/NAWIERZCHNIA</b>			
3	KNR 2-31	Piasek na placu zabaw, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-01				
	0104-02				
		200	m <sup>2</sup>	200,000	
				RAZEM	200,000
<b>3</b>		<b>ELEMENTY PLACU ZABAW</b>			
4	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - zjazd linowy	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - sześciokąt wspinaczkowy	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - stożek linowy	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - trampolina	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak Lisek	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak skuter	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>INWENTARYZACJA GEODEZYJNA</b>			
10	KNR 2-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.4	0121-01				
	analogia				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000