

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 1438N na odcinku w miejscowości Radosty

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Jednostka	ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01.00	prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z pomiarem powykonawczym	mb	0,3
2	D-07.10.01	projekt czasowej organizacji ruchu	szt	1
PODBUDOWY				
3	kalkulacja indywidualna	Wykonanie poboczy oraz odtworzenie zjazdów poprzez wykorytowanie a następnie ułożenia kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm na szerokości 0,75 m na grubości 20cm po zagęszczeniu	m2	625
4	D-04.05.01a	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 6 MPa warstwa po zagęszczeniu 20 cm (wyłukowania nawierzchni)	m3	24
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm grubość 15cm po zagęszczeniu (wyłukowania nawierzchni)	m2	120
NAWIERZCHNIE				
6	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC11W gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	1615
7	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ściernalna AC11S gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	1550
8	D-08.02.02	Wykonanie peronu z kostki bet. gr. 8cm, podsypka cem.-piask., z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	40
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9	D-08.01.01b	Wykonanie krawężnika wraz z wykonaniem ław betonowych, krawężnik 15x30cm,	mb	22
10	D-08.03.01	Wykonanie obrzeży betonowych wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, 8x30cm, wypełnienie spoin piaskiem	mb	24
11	D - 06.03.01	Wykoszenie i wygrabienie traw i porostów oraz wycinka krzaków z poboczy i skarp z wywozem i utylizacją	m2	240