



REMONT 6- ciu WĘZŁÓW SANITARNO- HIGIENICZNYCH W PRZEDSZKOLU nr 2 przy ul. B. GŁOWACKIEGO 17 w PRZEMYSŁU

WĘZŁ SANITARNO- HIGIENICZNY nr C.2 (gr. KRASNALE) PIĘTRO - TECHNOLOGIA skala 1:50



L.p.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia (m2)
C.2/1	łazienka dla dzieci	terakota	12,14
C.2/2	pom. gospodarcze	terakota	2,58
RAZEM WĘZEL nr C.2 (grupa KRASNALE)			14,72 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - WĘZEL nr C.2 "KRASNALE"




ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYPOSAŻENIE SANITARNE
C.2/1	łazienka dzieci	Um- umywalka dziecięca owalna (50x 40 cm) na wys. 55- 65 cm - 2 szt. Dm - dozownik mydła w płynie - 3 szt. Dr - dozownik ręczników papierowych w listkach - 1 szt. Kr - kosz na zużyte ręczniki papierowe - 1 szt. Lu - lustro wbudowane w płytki (40x 40 cm) - 2 szt. W- wieszak łazienkowy 100x 10 cm- 1 szt. (na 25 haczyków) Sszs 1 - półka wisząca na szczoteczki do zębów i kubeczki 150x 15x 45 cm - 1 szt (20 przegródek) Sszs 2 - półka wisząca na szczoteczki do zębów i kubeczki 30x 15x 45 cm - 1 szt. (6 przegródek) Mu- miska ustępowa dziecięca, stojąca na wys. 32- 35 cm - 2 szt. U- uchwyty na papier toaletowy - 2 szt. Br- brodzik półokrągły 80x 80 cm - 1 szt. Kz- kran ze złączką- 1 szt. Zl- zlewozmywak 50x 60 cm nisko- osadzony (h= 50 cm) - 1 szt. Szcz - szafa na środki czystości 100x 60x 200 cm - 1 szt. M- mop przemysłowy - 1 szt.
C.2/2	pomieszczenie gospodarcze	

- ZALECANA ILOŚĆ SANITARIATÓW W PLACÓWCE DLA DZIECI (3-6 lat)
- 1 dziecięca miska W-C wys. 32- 35 cm na każde 15 dzieci
 - 1 umywalka na wys. 55-65 cm na każde 15 dzieci
 - stanowisko prysznicowe z brodzikiem i natryskiem

wielkość dziecięcej kabiny ustępowej - min. 80x 120 cm, h ścianki= min. 150 cm, drzwi min. 2x 35x 100 ("kowbojki")

 <div>SERKIS Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Katarzyna Józwiłk ul. Bolesława Chrobrego 54 37-700 Przemyśl tel. 16 670 31 72/ 606 74 73 97 e- mail: k.serkis@op.pl</div>			
Temat:	REMONT 6-ciu WĘZŁÓW SANITARNO- HIGIENICZNYCH W PRZEDSZKOLU nr 2 w P-Ślu		
Nazwa rys.:	WĘZEL SANITARNO- HIGIENICZNY nr C.2- TECHNOLOGIA		
Inwestor:	Gmina Miejska Przemyśl Rynek 1, 37-700 Przemyśl		
Objekt:	Przedszkole nr 2 w Przemyślu	Adres: działka nr 1701, 1720, 1728 obręb 207 jednostka ewidencyjna 186201_1 Przemyśl ul. B. Głowackiego 17, 37-700 Przemyśl	Skala 1:50
Projektant:	mgr inż. arch. Jerzy Lewosłuk upr. nr UAN/VII/8386/4/88	Podpis:	Nr rysunku: A-6.1
Opracowanie:	mgr inż. arch. Katarzyna Józwiłk	Podpis:	Data: maj 2021
		Specjalność:	Architektura
		Data:	maj 2021
		Specjalność:	Architektura
		Data:	maj 2021
		Nr strony:	