


WĘZEŁ SANITARNO- HIGIENICZNY nr C.2 (gr. KRASNALE) PIĘTRO - PRZEBUDOWA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA skala 1:50



Oznaczenia:

- - projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej
- - projektowana instalacja zimnej wody
- - projektowana instalacja wody zmieszanej
- - projektowana instalacja kanalizacji

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - WĘZEŁ nr C.2 "KRASNALE"

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia (m2)
C.2/1	łazienka dla dzieci	terakota	11,98
C.2/2	pom. gospodarcze	terakota	2,54
RAZEM WĘZEŁ nr C.2 (grupa KRASNALE)			14,52 m2

Uwaga:

- istniejącą niewykorzystywaną instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji wraz z punktami czerpalnymi i przyborami należy zdemontować
- nową instalację wodociągową należy wykonać z rur wielowarstwowych taczonych przez kształtki zaprasowywane lub typu PEX taczonych przez złączki zaciskane
- nowe odcinki instalacji kanalizacji wykonać z rur PVC taczonych przez wcisk (kielich)
- połączenie projektowanych instalacji z istniejącymi ustalić na etapie wykonawstwa z uwagi częściowe i całkowite zakrycie istniejących instalacji
- przejście z przewodów żeliwnych na przewody PCV za pomocą uszczelki trapeza
- na pionach projektowanych zamontować kształtki rewizyjne
- piony projektowane wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną Ø125 PVC
- na pionach cyrkulacji zastosować ograniczniki temperatury cyrkulacji
- połączenie wpustów podłogowych do pionów w posadzce lub pod stropem połączyć włączyc
- termostatyczny zawór mieszający (temperatura na wylewce po zmieszaniu 38°C)
- np. typ TM20 prod. LEONARD lub równoważny

Pracownia Projektowa Santech Tomasz Binkowski

Medyka 383
37-732 Medyka

tel. 725-210-193
email: tbsantech@gmail.com

TEMAT:	REMONT 6-ci WĘZŁÓW SANITARNO- HIGIENICZNYCH W PRZEDSZKOLU nr 2 w P-ślu		
ADRES INWESTYCJI:	działka nr 1701, 1720, 1728 obręb 207 jednostka ewidencyjna 186201_1 Przemysły ul. B. Głowackiego 17, 37-700 Przemysły		
INWESTOR:	Gmina Miejska Przemysły Rynek 1, 37-700 Przemysły		
PROJEKTANT:	mgr inż. K. Ryś	upr. PDK/0308 /PWOS/17	PODPIS:
ASYSTENT:	mgr inż. T. Binkowski		PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:			PODPIS:
BRANŻA:	Sanitarna		DATA: maj 2021
FAZA:	Projekt budowlany		SKALA: 1:50
NAZWA RYSUNKU:	WĘZEŁ SAN.- HIG. nr C.2 - inst. wod-kan		NR RYSUNKU: IS6