



REMONT 6- ciu WĘZŁÓW SANITARNO- HIGIENICZNYCH W PRZEDSZKOLU nr 2 przy ul. B. GŁOWACKIEGO 17 w PRZEMYŚLU


ZESTAWIENIE ZABUDOWY HPL- PRZEBUDOWA skala 1:50


ZESTAWIENIE ZABUDOWY HPL

Oznaczenie wg rys.	KABINY w-c DLA DZIECI węzeł A.1, A.2	KABINY w-c DLA DZIECI węzeł B.1, B.2, C.1, C.2
Schemat		
Wysokość zabudowy	150 (w tym nóżka 15 cm)	150 (w tym nóżka 15 cm)
Długość/ Głębokość ścianki	120 cm	120 cm
sz/ h drzwi	2x 40 x 135 cm	2x 40 x 135 cm
Oznaczenie skrzydła	wahadłowe, typu "kowbojki"	wahadłowe, typu "kowbojki"
Ilość	4 szt.	8 szt.
Uwagi	laminat HPL gr 12 mm nóżki, podbórki oraz zawiasy ze stali nierdzewnej kolor pastelowy	laminat HPL gr 12 mm nóżki, podbórki oraz zawiasy ze stali nierdzewnej kolor pastelowy

ZESTAWIENIE ŚCIANEK Z PŁYT HPL

KABINY WC Z PŁYT HPL h=135 cm + 15 cm prześwit	
A.1, A.2	3,56 mb x 1,35 m wys. + 10% (0,48 m2) = 5,29 m2
B.1, B.2, C.1, C.2	6,88 mb x 1,35 m wys. + 10% (0,93 m2) = 10,22 m2
RAZEM	15,51 m2



 <div>SERKIS Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Katarzyna Józwiłk ul. Bolesława Chrobrego 54 37-700 Przemyśl tel. 16 670 31 72/ 606 74 73 97 e- mail: k.serkis@op.pl</div>			
Temat:	REMONT 6-ciu WĘZŁÓW SANITARNO- HIGIENICZNYCH W PRZEDSZKOLU nr 2 w P-Ślu		
Nazwa rys.:	Gmina Miejska Przemyśl Rynek 1, 37-700 Przemyśl		
Investor:			
Objekt: Przedszkole nr 2 w Przemyślu	Adres: działka nr 1701, 1720, 1728 obręb 207 jednostka ewidencyjna 186201_1 Przemyśl ul. B. Głowackiego 17, 37-700 Przemyśl	Skala 1:50	
Projektant:	Podpis:	Specjalność:	Data:
mgr inż. arch. Jerzy Lewosłuk upr. nr UAN/VII/8386/4/88		Architektura	maj 2021
Opracowanie:	Podpis:	Specjalność:	Data:
mgr inż. arch. Katarzyna Józwiłk		Architektura	maj 2021
			Nr rysunku: A- 8
			Nr strony: