

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 zleca dostawę, montaż i uruchomienie 3 kompletów klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych będących w użytkowaniu przez pracowników Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie ul. Świeża 18. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zadania.

Ze względu na specyfikę pomieszczeń zamawiający nie przewiduje udostępniania dokumentacji projektowej.

Mając na uwadze złożoność instalacji, które trzeba wykonać podczas montażu klimatyzatora zamawiający wymaga uśrednienia poszczególnych długości okablowania do następujących wartości:

1. Długość toru zasilającego przewodem YDY3x2,5mm² – 15m (zasilanie poprowadzić należy na tynku w listwie elektroinstalacyjnej)
2. Długość układu chłodniczego – 15m
3. Długość układu odprowadzania skroplin -15m
4. Dla klimatyzatorów przewidzieć odprowadzenie skroplin grawitacyjne wykonując odpływ w miejscu montażu jednostki uwzględniając estetykę wykonania oraz zabezpieczenie przed ociekaniem wody po elewacji budynku. Dopuszcza się łączenie odpływu z kilku urządzeń.
5. W przypadku braku możliwości zastosowania grawitacyjnego odprowadzenia skroplin dopuszcza się zastosowanie pompki skroplin.
6. Wynajem podnośnika koszowego po stronie wykonawcy

Oferta powinna zawierać całkowitą wartość brutto za oferowaną usługę, która będzie się składała z następujących elementów:

- dostawę i montaż jednostek wewnętrznych
- dostawę i montaż jednostek zewnętrznych
- dostawę i montaż rur miedzianych z izolacją
- dostawę i montaż instalacji zasilającej
- dostawę i montaż instalacji odprowadzenia skroplin
- dostawę i montaż konstrukcji pod agregaty zewnętrzne
- dobicie czynnika chłodniczego
- uruchomienie układu
- wynajem podnośnika koszowego

Oferta powinna zawierać kwotę brutto za wykonanie usługi.

Termin wykonania od 14 października 2024 do 18 października 2024 roku

Prace należy wykonywać w godzinach pracy biurowej tj. od 7.30 do 15.30
Każdorazowe odstępstwo od tych godzin należy uzgodnić z zamawiającym.

W przypadku kiedy wykonawca będzie musiał korzystać z podnośnika koszowego musi powiadomić o terminie prac zamawiającego przynajmniej 24h przed rozpoczęciem prac.

Zabezpieczenie terenu podczas prac montażowych leży po stronie Wykonawcy. Powinien on odpowiednio wcześniej powiadomić Zamawiającego aby ten mógł udostępnić miejsce do wykonywania czynności instalacyjnych.

Wyłączenia zasilania w rozdzielniach podczas podłączania obwodów klimatyzatorów należy bezwzględnie uzgadniać z kierownictwem jednostki z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym bezpieczne wyłączenie pracujących urządzeń.

Dla pomieszczeń biurowych zamawiający przyjął urządzenia firmy Rotenso Ukura 3,5kW lub AUX Q-SMART PREMIUM. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach równoważnych lub lepszych.

Wszyscy pracownicy wykonawcy muszą posiadać aktualne certyfikaty autoryzacji w zakresie doboru, instalacji oraz serwisu klimatyzatorów, które zostaną umieszczone w ofercie.

Wykonawca musi dołączyć kserokopie dokumentu poświadczającego stałe zatrudnienie pracowników w firmie.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcy należy o tym poinformować zamawiającego podczas składania oferty (w zakładce dodatkowe informacje).

Wszyscy pracownicy wykonujący prace instalacyjne muszą posiadać uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji do 1kV. Kserokopie uprawnień należy dołączyć do oferty.

W przypadku wykonywania prac przy użyciu podnośnika koszowego osoby wykonujące prace powinny posiadać aktualne badania wysokościowe (posiadać kserokopie dokumentu poświadczającego takie badania) oraz niezbędny osprzęt zabezpieczający (uprząż atestowana oraz kaski).

Teren wokół podnośnika musi również zostać odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawcę aby można było bezpiecznie wykonywać prace instalacyjne.

Zamawiający przed dopuszczeniem pracowników do pracy na obiekcie ma prawo wykonać kontrolę trzeźwości przy użyciu atestowanego urządzenia.

Jeżeli Wykonawca nie spełni tych wymogów nie zostanie dopuszczony do wykonywania prac.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami ze strony KWP w Kielcach jest p. Marcin Rudziński tel. 723192252 lub stacjonarny 47 802 2832.

Rozmieszczenie urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach oraz jednostek zewnętrznych na elewacji budynku.





Klimatyzator II piętro pokój 218 – Z-ca Naczelnika Kryminalnego



Klimatyzator II piętro pokój 218 – Z-ca Naczelnika Kryminalnego

