

284-00-002 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: ZSzP w Modrzu

ob: Szatnia z łazienką przy sali gimnastycznej - budynek przedszkola

rob: Remontowo - budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Prace remontowo - budowlane		
10.	KNR 404-04-04-06-00 1)	Rozebranie ścianek działowych z luksferów 2,03*2,76	m2	5,603 5,603
20.	KNR 401-08-18-05-00 1)	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,76*2,93	m2	8,087 8,087
30.	KNR 401-08-19-15-00 1) 2)	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2,76+2,51+2,76+2,51+0,93+0,93+1,45+1,45)*2,10 -(0,70*2,05*2+0,80*2,05)	m2	27,620 32,130 -4,510
40.	KNR 401-07-22-02-00 1)	Uzupełnienie cementowo-wapiennego tynku kat III na ścianach - po skuciu płytek 32,13	m2	32,130 32,130
50.	KNR 202-11-34-02-00 1)	Gruntowanie podłozy pionowych preparatami gruntującymi 27,62	m2	27,620 27,620
60.	KNR 202-08-37-04-00 1)	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x25 na klej 27,62	m2	27,620 27,620
70.	KNR 202-11-34-02-01 1)	Gruntowanie podłozy pionowych preparatami gruntującymi 15,014	m2	15,014 15,014
80.	KNR 202-28-05-05-00 1)	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 30x30 na zaprawie klejowej grub 4 mm 15,014	m2	15,014 15,014
90.	KNR 202-20-10-07-00 1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKBI 2-warstwowe słupki o rozstawie co 60 cm 5,603	m2	5,603 5,603
100	KNR 401-09-28-12-00 1)	Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi z płyty wiórowej otworowej typu PORTA CPL z podcięciem wentylacy. 0,80*2,05*2+0,70*2,05	m2	4,715 4,715
110	KNR 202-20-12-04-00 1) 2) 3)	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłozu z płyt gipsowych o powierzchni do 5 mr (2,93+2,76+2,93+2,76+2,51+2,76+2,51+2,76+2,51)*3,10 -(2,76+2,51+2,76+2,51)*2,10 -0,80*2,05*2	m2	50,319 75,733 -22,134 -3,280
120	KNR 401-12-12-21-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych, grzewczych i kanalizacyjnych 33	metr	33,000 33,000

130	KNR 202-25-28-01-02 1)	Malowanie ścian farbą dyspersyjną 50,319	m2	50,319 50,319
140	KNR 202-15-04-08-10 1) 2)	Lakierowanie lakierem akrylowym ścian 2-krotne (2,76+2,76+2,93+2,93)*2,10 -0,80*2,05	m2	22,258 23,898 -1,640
150	KNR 403-11-33-07-00 1)	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych 2	szt	2,000 2,000
160	KNR 402-02-37-04-00 1)	Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 100 mm 1	szt	1,000 1,000
170	KNR 402-02-37-03-00 1)	Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm 4	szt	4,000 4,000
180	KNR 402-02-23-03-00 1)	Wymiana urządzenia sanitarnego i sedesu typu "Kompakt" 1	kmpl	1,000 1,000
190	KNR 402-01-20-02-02 1)	Wymiana zaworu ze złączką do węża 1	szt	1,000 1,000
200	KNR 402-02-19-02-00 1)	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 2	kmpl	2,000 2,000
210	KNR 402-02-16-07-00 1)	Wymiana wpustu podłogowego z kratką ze stali nierdzewnej fi 50 mm 2	szt	2,000 2,000
220	KNR 402-01-21-01-00 1)	Wymiana baterii umywalkowej 2	szt	2,000 2,000
230	KNR 402-05-16-04-00 1)	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 2	kmpl	2,000 2,000
240	KNR 402-05-09-01-00 1)	Wymiana zaworu grzejnikowego 2	szt	2,000 2,000
250	KNR 401-01-08-15-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wraz z kosztami utylizacji 5,603*0,12+0,8	m3	1,472 1,472
260	Wycena własna 1)	Zabezpieczenie mienia i ciągów komunikacyjnych na czas prac remontowych, sprzątnięcie po wykonanych pracach 1	kmpl	1,000 1,000