

Remont pomieszczeń biurowych MZK

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń biurowych MZK					
1		Dyspozytornia			
1	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na LED	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
		2,10 * 2,65	m2	5,565	
				RAZEM	5,565
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po zlikwidowanej ścianie	m		
		2,65 * 2 + 2,10	m	7,400	
				RAZEM	7,400
4	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 5-08 0210-04	Ułożenie przewodu w wykutej bruzdzie	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
		4,15 * 5,90 + 5,70 * 3,50	m2	44,435	
				RAZEM	44,435
8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.7	m2	44,435	
				RAZEM	44,435
9	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed malowaniem	m2		
		poz.7	m2	44,435	
				RAZEM	44,435
10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.7	m2	44,435	
				RAZEM	44,435
11	KNR 13-23 d.1 1001-11 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		0,90 * 2,05 + 4,55 * 1,90 + 0,90 * 2 + 2,60 * 0,90 + 2,57 * 1,63 * 2	m2	23,008	
				RAZEM	23,008
12	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
		2,40 * 2,60 - 1,00 * 2,05	m2	4,190	
		5,90 * 0,38 * 2 + 0,90 * 2,22 * 2	m2	8,480	
		4,55 * 0,85 + (0,64 + 0,25) * 2,70	m2	6,271	
		(1,50 + 2,15) * 2,60 - 0,90 * 2,05 * 2	m2	5,800	
		3,50 * 2,60 * 2 + 5,70 * 2,60 - 2 * 2,57 * 1,63 + 0,35 * (2,57 * 2 + 1,63 * 4) + 5,70 * 2,60 - 2,15 * 2,70	m2	37,738	
				RAZEM	62,479

Remont pomieszczeń biurowych MZK

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz. 12	m2	62,479	
				RAZEM	62,479
14 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian przed malowaniem	m2		
		poz. 12	m2	62,479	
				RAZEM	62,479
15 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 12	m2	62,479	
				RAZEM	62,479
16 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		4,15 * 5,90	m2	24,485	
				RAZEM	24,485
17 d.1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie pozostałości kleju przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		24,485	m2	24,485	
				RAZEM	24,485
18 d.1	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika z płytek na zaprawie	m		
		2,40 + 3,00 + 4,55 + 1,50 + 2,15 - 0,90 * 2	m	11,800	
				RAZEM	11,800
19 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,70 * 3,50	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
20 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW	m2		
		poz. 16 + poz. 19 + 0,10 * (5,70 * 2 + 3,50 * 2 + 4,15 * 2 + 5,90 * 2)	m2	48,285	
				RAZEM	48,285
21 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne wyobleniowe	m		
		5,70 * 2 + 3,50 * 2 + 4,15 * 2 + 5,90 * 2	m	38,500	
				RAZEM	38,500
22 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz. 20	m2	48,285	
				RAZEM	48,285
23 d.1		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbioru	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		WC w dyspozytorni			
2.1		Męskie			
24 d.2.1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		

Remont pomieszczeń biurowych MZK

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 4-02 d.2.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 4-02 d.2.1 0140-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 4-01 d.2.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-01 d.2.1 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		1,44 * 2,21 - 0,90 * 2,00	m ²	1,382	
				RAZEM	1,382
31	KNR 4-01 d.2.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(2,90 + 1,44) * 2 * 2,21 - 0,90 * 2,00	m ²	17,383	
				RAZEM	17,383
32	KNR-W 4-01 d.2.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		2,90 * 1,44	m ²	4,176	
				RAZEM	4,176
33	KNR 4-01 d.2.1 0211-01 analogia	Skucie pozostałości kleju przy głębokości skucia do 1 cm	m ²		
		4,176	m ²	4,176	
				RAZEM	4,176
34	KNR-W 4-01 d.2.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		poz.32	m ²	4,176	
				RAZEM	4,176
35	KNR-W 4-01 d.2.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.34	m ²	4,176	
				RAZEM	4,176
36	NNRNKB d.2.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed malowaniem	m ²		
		poz.34	m ²	4,176	
				RAZEM	4,176
37	KNR-W 4-01 d.2.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.34	m ²	4,176	
				RAZEM	4,176
38	KNR 0-23 d.2.1 0931-01	Zagruntowanie ścian i posadzki gruntem kwarcytowym	m ²		
		(2,90 * 1,44)	m ²	4,176	
		(2,90 + 1,44) * 2 * 2,70 - 0,90 * 2,00	m ²	21,636	
				RAZEM	25,812
39	KNR 2-02 d.2.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		21,636	m ²	21,636	
				RAZEM	21,636
40	NNRNKB d.2.1 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		21,636	m ²	21,636	

Remont pomieszczeń biurowych MZK

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,636
41	NNRNKB	(z.VI) Listwa wykańczająca przy płytkach	m		
d.2.1	202 2809-05	2,70 + 2,05 * 2 + 0,90	m	7,700	
				RAZEM	7,700
42	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
d.2.1	202 2805-06	4,176	m2	4,176	
				RAZEM	4,176
43	KNR-W 2-02	Ścianki ustępowe	m2		
d.2.1	1029-05	1,44 * 2,70	m2	3,888	
				RAZEM	3,888
44	KNR 4-03	Wymiana opraw LED w WC przykręcanych na betonie - materiał z odzysku	szt.		
d.2.1	0602-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2.1	0112-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
46	KNR 2-15	Baterie umywalkowe umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2.1	0115-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych	szt.		
d.2.1	0221-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.2.1	0224-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 2-15	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
d.2.1	0225-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - w celu osadzenia przewodu elektrycznego	m		
d.2.1	0210-01	1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.2.1	0705-07	1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
52		Demontaż i ponowny montaż wyposażenia WC - suszarki, uchwytu na papier oraz mydelniczki	kpl		
d.2.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
53		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
d.2.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Damskie			
54	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2.2	0235-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont pomieszczeń biurowych MZK

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.2.2	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.2.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.2.2	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.2.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.2.2	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		1,50 * 2,21 - 0,90 * 2,00	m ²	1,515	
				RAZEM	1,515
60 d.2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(2,95 + 1,50) * 2 * 2,21 - 0,90 * 2,00	m ²	17,869	
				RAZEM	17,869
61 d.2.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		2,95 * 1,50	m ²	4,425	
				RAZEM	4,425
62 d.2.2	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie pozostałości kleju przy głębokości skucia do 1 cm	m ²		
		4,425	m ²	4,425	
				RAZEM	4,425
63 d.2.2	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit	m ²		
		poz.61	m ²	4,425	
				RAZEM	4,425
64 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.63	m ²	4,425	
				RAZEM	4,425
65 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed malowaniem	m ²		
		poz.63	m ²	4,425	
				RAZEM	4,425
66 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.63	m ²	4,425	
				RAZEM	4,425
67 d.2.2	KNR 0-23 0931-01	Zagruntowanie ścian i posadzki gruntem kwarcytowym	m ²		
		(2,95 * 1,50)	m ²	4,425	
		(2,95 + 1,50) * 2 * 2,70 - 0,90 * 2,00	m ²	22,230	
				RAZEM	26,655
68 d.2.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		22,230	m ²	22,230	
				RAZEM	22,230

Remont pomieszczeń biurowych MZK

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	NNRNKB d.2.2 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz.68	m2	22,230	
				RAZEM	22,230
70	NNRNKB d.2.2 202 2809-05	(z.VI) Listwa wykańczająca przy płytkach	m		
		2,70 + 2,05 * 2 + 0,90 + 0,35 * 2 + 1,00	m	9,400	
				RAZEM	9,400
71	NNRNKB d.2.2 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		4,425	m2	4,425	
				RAZEM	4,425
72	KNR-W 2-02 d.2.2 1029-05	Ścianki ustępowe	m2		
		1,50 * 2,70	m2	4,050	
				RAZEM	4,050
73	KNR 4-03 d.2.2 0602-05 analogia	Wymiana opraw LED w WC przykręcanych na betonie - materiał z odzysku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR 2-15 d.2.2 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
75	KNR 2-15 d.2.2 0115-02	Baterie umywalkowe umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR 2-15 d.2.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR 2-15 d.2.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78		Demontaż i ponowny montaż wyposażenia WC - suszarki, uchwytu na papier oraz mydelniczki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
79		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Budynek biurowy			
3.1		Wejście i klatka schodowa			
80	KNR 4-03 d.3.1 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na LED	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
81	KNR 13-23 d.3.1 1001-11 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		1,68 * 2,35 * 2 + 0,90 * 2,05 + 0,90 * 2,10 + 2,47 * 2,67	m2	18,226	
				RAZEM	18,226

Remont pomieszczeń biurowych MZK

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.3.1	KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.83	m2	40,153	
				RAZEM	40,153
83 d.3.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
		4,10 + 3,00 + 5,65 * 5,85	m2	40,153	
				RAZEM	40,153
84 d.3.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.83	m2	40,153	
				RAZEM	40,153
85 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed malowaniem	m2		
		poz.83	m2	40,153	
				RAZEM	40,153
86 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.83	m2	40,153	
				RAZEM	40,153
87 d.3.1	ZKNR C-2 0602-01 analogia	Przygotowanie podłoża na ścianach przez szlifowanie istniejącej okładziny ściennej	m2		
	wejsście	4,10 * 2,60 - 0,90 * 2,05	m2	8,815	
		2,47 * (0,35 + 0,70) + 2,64 * (0,35 + 0,15)	m2	3,914	
		1 / 2 * 1,18 * 0,80 + 1 / 2 * (2,12 + 0,60) * 2,85 + 1 / 2 * 1,20 * 0,60	m2	4,708	
	schody	0,20 * (1,35 + 1,95 + 1,40)	m2	0,940	
		2,97 * 5,00 + 1 / 2 * 1,50 * 0,60	m2	15,300	
		5,65 * 4,30 + 5,65 * 3,35	m2	43,223	
		5,85 * 3,35 - 1,68 * 2,35 * 2	m2	11,702	
				RAZEM	88,602
88 d.3.1	KNR 0-23 0931-01	Gruntowanie ścian pod gładź gipsową	m2		
		poz.87	m2	88,602	
				RAZEM	88,602
89 d.3.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.87	m2	88,602	
				RAZEM	88,602
90 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian przed malowaniem	m2		
		poz.87	m2	88,602	
				RAZEM	88,602
91 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.87	m2	88,602	
				RAZEM	88,602
3.2		Klatka schodowa do piwnicy			
92 d.3.2	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na LED	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.3.2	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		1,50 * 2,50 + 1,48 * 2,05 + 0,90 * 2,05	m2	8,629	
				RAZEM	8,629

Remont pomieszczeń biurowych MZK

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.3.2	KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,80 * (1,96 + 3,75)	m2	15,988	
				RAZEM	15,988
95 d.3.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
		15,99	m2	15,990	
				RAZEM	15,990
96 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed gładzią	m2		
		poz.95	m2	15,990	
				RAZEM	15,990
97 d.3.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.95	m2	15,990	
				RAZEM	15,990
98 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed malowaniem	m2		
		poz.95	m2	15,990	
				RAZEM	15,990
99 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.95	m2	15,990	
				RAZEM	15,990
100 d.3.2	ZKNR C-2 0602-01 analogia	Przygotowanie podłoża na ścianach przez szlifowanie istniejącej okładziny ściennej	m2		
		2,80 * 2,68 - 1,50 * 2,50	m2	3,754	
		1,96 * 2,68 * 2 - 0,90 * 2,05	m2	8,661	
		(4,60 + 2,80 + 4,65) * 1,50	m2	18,075	
		1 / 2 * 2,40 * 2,40	m2	2,880	
		1,40 * 0,30 + 2,75 * 0,25	m2	1,108	
				RAZEM	34,478
101 d.3.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany nad płatkami	m2		
		4,16 * 2,10 + 2,80 * 2,70 + 4,65 * 3,40	m2	32,106	
				RAZEM	32,106
102 d.3.2	KNR 0-23 0931-01	Gruntowanie ścian pod gładź gipsową	m2		
		poz.100 + poz.101	m2	66,584	
				RAZEM	66,584
103 d.3.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.102	m2	66,584	
				RAZEM	66,584
104 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian przed malowaniem	m2		
		poz.102	m2	66,584	
				RAZEM	66,584
105 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.102	m2	66,584	
				RAZEM	66,584
3.3		Korytarze			
3.3.1		Parter			
106 d.3.3. 1	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na LED	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Remont pomieszczeń biurowych MZK

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.3.3. 1	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		0,90 * 2,00 * 8 + 1,47 * 1,97 + 1,48 * 2,05	m2	20,330	
				RAZEM	20,330
108 d.3.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.3.3. 1	KNR 4-01 0304-02 analogia	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,18 * 1,14 * 0,12	m3	0,161	
				RAZEM	0,161
110 d.3.3. 1	KNR 0-23 0931-01	Gruntowanie ścian pod tynk gipsowy	m2		
		poz.111	m2	1,345	
				RAZEM	1,345
111 d.3.3. 1	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		1,18 * 1,14	m2	1,345	
				RAZEM	1,345
112 d.3.3. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
		(3,30 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 2,65) * 1,50	m2	31,425	
				RAZEM	31,425
113 d.3.3. 1	KNR 0-23 0931-01	Gruntowanie ścian pod tynk gipsowy	m2		
		poz.112	m2	31,425	
				RAZEM	31,425
114 d.3.3. 1	NNRNKB 202 0841-02	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach	m2		
		poz.112	m2	31,425	
				RAZEM	31,425
115 d.3.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed gładzią	m2		
		poz.112	m2	31,425	
				RAZEM	31,425
116 d.3.3. 1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.112	m2	31,425	
				RAZEM	31,425
117 d.3.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed malowaniem	m2		
		poz.112	m2	31,425	
				RAZEM	31,425
118 d.3.3. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.112	m2	31,425	
				RAZEM	31,425

Remont pomieszczeń biurowych MZK

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
119 d.3.3. 1	ZKNR C-2 0602-01 analogia	Przygotowanie podłoża na ścianach przez szlifowanie istniejącej okładziny ściennej	m2		
		1,50 * 2,70 * 2 - 1,48 * 2,05	m2	5,066	
		(3,30 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 2,65) * 2,70 * 2 - 3,30 * 2,46 - 0,90 * 2,00 * 8 - 1,18 * 1,14 - 1,47 * 1,97 - 0,75 * 1,05	m2	85,583	
		(3,30 + 2,46 * 2) * 0,30	m2	2,466	
				RAZEM	93,115
120 d.3.3. 1	KNR 0-23 0931-01	Gruntowanie ścian pod gładź gipsową	m2		
		poz.119	m2	93,115	
				RAZEM	93,115
121 d.3.3. 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.120 + 1,345	m2	94,460	
				RAZEM	94,460
122 d.3.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian przed malowaniem	m2		
		poz.121	m2	94,460	
				RAZEM	94,460
123 d.3.3. 1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.121	m2	94,460	
				RAZEM	94,460
124 d.3.3. 1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną szafki elektrycznej	m2		
		0,45 * 0,67 * 2,5	m2	0,754	
				RAZEM	0,754
125 d.3.3. 1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW	m2		
		(3,30 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 2,65) * 1,50 * 1,1	m2	34,568	
				RAZEM	34,568
126 d.3.3. 1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne wyobleniowe	m		
		(3,30 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 2,65) * 2 - 0,90 * 8 - 3,30 - 1,48	m	29,920	
				RAZEM	29,920
127 d.3.3. 1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.125	m2	34,568	
				RAZEM	34,568
3.3.2		Piętro			
128 d.3.3. 2	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na LED	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
129 d.3.3. 2	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		0,90 * 2,00 * 9 * 2 + 1,48 * 1,65 * 2	m2	37,284	
				RAZEM	37,284

Remont pomieszczeń biurowych MZK

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
130 d.3.3. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
		32,85 * 1,50	m ²	49,275	
				RAZEM	49,275
131 d.3.3. 2	KNR 0-23 0931-01	Gruntowanie ścian pod tynk gipsowy	m ²		
		poz.130	m ²	49,275	
				RAZEM	49,275
132 d.3.3. 2	NNRNKB 202 0841-02	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
		poz.130	m ²	49,275	
				RAZEM	49,275
133 d.3.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed gładzią	m ²		
		poz.130	m ²	49,275	
				RAZEM	49,275
134 d.3.3. 2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.130	m ²	49,275	
				RAZEM	49,275
135 d.3.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed malowaniem	m ²		
		poz.130	m ²	49,275	
				RAZEM	49,275
136 d.3.3. 2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.130	m ²	49,275	
				RAZEM	49,275
137 d.3.3. 2	ZKNR C-2 0602-01 analogia	Przygotowanie podłoża na ścianach przez szlifowanie istniejącej okładziny ściennej	m ²		
		1,50 * 2,70 * 2 - 1,48 * 1,65 * 2 + 0,30 * (1,65 * 2 + 1,48) * 2(szt)	m ²	6,084	
		32,85 * 2,85 * 2 - 2,68 * 2,75 - 0,90 * 2,05 * 9 + 0,30 * (2,75 + 2,68 * 2) - 0,20 * 32,85	m ²	159,133	
				RAZEM	165,217
138 d.3.3. 2	KNR 0-23 0931-01	Gruntowanie ścian pod gładź gipsową	m ²		
		poz.137	m ²	165,217	
				RAZEM	165,217
139 d.3.3. 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.138	m ²	165,217	
				RAZEM	165,217
140 d.3.3. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian przed malowaniem	m ²		
		poz.139	m ²	165,217	
				RAZEM	165,217
141 d.3.3. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.139	m ²	165,217	

Remont pomieszczeń biurowych MZK

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	165,217
142 d.3.3. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW	m2		
		32,85 * 1,50 * 1,1	m2	54,203	
				RAZEM	54,203
143 d.3.3. 2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne wyobleniowe	m		
		32,85 * 2 - 0,90 * 9 * 2 - 2,75	m	46,750	
				RAZEM	46,750
144 d.3.3. 2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.142	m2	54,203	
				RAZEM	54,203

Uwaga:

Przy przygotowaniu kosztorysu ofertowego na „remont korytarzy...” w kosztorysie proszę o ujęcie pozycji kosztorysowej na wymianę istniejących drzwi płycinowych (o wymiarach 145 x 205 cm) nowe drzwi, które byłyby drzwiami dwuskrzydłowymi ze szkła bezpiecznego, hartowanego (ESG FLOAT 10 mm matowe), kształt szyb - wielokąty z podwójną hydrauliką. Drzwi wyposażone w okucia – zawiasy hydrauliczne, zamki, 2 szt. pochwytów z zamkiem montowanym do posadzki.

W kosztorysie ta pozycja nie została ujęta.