Przekrój normalny nr 1

od km 1+020,10 do km 1+072,30



Przekrój normalny nr 2

od km 1+072,30 do km 1+190,00,
od km 1+315,50 do km 1+392,90



Przekrój normalny nr 3

od km 1+190,00 do km 1+315,50



LEGENDA:

1- w-wa ścieralna z bet. asf. AC11S50/70 jak dla KR1-2, gr.4 cm,
2- beton asfaltowy AC16W50/70 jak dla KR1-2:
a) warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm,
b) wyrównanie w ilości 90 kg/m2,
3- krawężnik betonowy 15x30 cm,
4- podsypka cem.-piaskowa (1:4), w-wa gr. 5 cm,
5- ława z betonu C12/15,
6- kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm,
7- kruszywo naturalne C 90/3 (łamane):
a) w-wa gr. 10 cm (chodnik),
b) w-wa gr. 15 cm (zjazdy),
c) w-wa gr. 20 cm (poszerzenie jezdni)
8- mieszanka kruszwa stab. cementem C1,5/2:
a) gr. w-wy 10 cm (chodnik),
b) w-wa gr. 15 cm (jezdnia i zjazdy)
9- obrzeże betonowe 8x30 cm,
10- humus z obsianiem trawą, w-wa gr. 10 cm,
11- kruszywo naturalne C $^{90/3}$ (łamane), warstwa gr. 9 cm,
12- istniejąca konstrukcja jezdni,
13- istniejące podłoże gruntowe.

wilech

INWESTOR	**WÓJT GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK** ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	***WILECh Spółka Cywilna*** 06-400 Ciechanów, ul. Akacjowa 5		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 120435W RELACJI WRÓBLEWO - NASIEROWO DOLNE W M. NASIEROWO DOLNE, GMINA GOŁYMIN-OŚRODEK		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE		
STADIUM	**PROJEKT WYKONAWCZY**		
Nr rys. ***4/1***	skala: 1:50	data: styczeń 2022 r.	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
BRANŻA DROGOWA			
PROJEKTOWAŁ	tech. Wiktor Łysko	w spec.konst.–inż. w zakr. dróg 153/93 /Os	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Lech Klicki	w specjalności drogowej MAZ/0008/POOD/10	