



Przekrój normalny nr 3

od km 1+392,90 do km 1+673,24




Przekrój normalny nr 4

łuk poziomy od km 1+207,26 do km 1+231,34



Przekrój normalny nr 5

łuk poziomy od km 1+449,10 do km 1+459,57



LEGENDA:

- 1- w-wa ścieralna z bet. asf. AC11S50/70 jak dla KR1-2, gr.4 cm,
- 2- beton asfaltowy AC16W50/70 jak dla KR1-2:
 - a) warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm,
 - b) wyrównanie w ilości 90 kg/m²,
- 3- krawężnik betonowy 15x30 cm,
- 4- podsypka cem.-piaskowa (1:4), w-wa gr. 5 cm,
- 5- łąwa z betonu C12/15,
- 6- kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm,
- 7- kruszywo naturalne C 90/3 (łamane):
 - a) w-wa gr. 10 cm (chodnik),
 - b) w-wa gr. 15 cm (zjazdu),
 - c) w-wa gr. 20 cm (poszerzenie jezdni)
- 8- mieszanka kruszwa stab. cementem C1,5/2:
 - a) gr. w-wy 10 cm (chodnik),
 - b) w-wa gr. 15 cm (jezdni i zjazdu)
- 9- obrzeże betonowe 8x30 cm,
- 10- humus z obsianiem trawą, w-wa gr. 10 cm,
- 11- kruszywo naturalne C 90/3 (łamane), warstwa gr. 9 cm,
- 12- istniejąca konstrukcja jezdni,
- 13- istniejące podłoże gruntowe.



INWESTOR	WÓJT GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	WILECh Spółka Cywilna 06-400 Ciechanów, ul. Akacyjowa 5		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 120435W RELACJI WRÓBLEWO - NASIEROWO DOLNE W M. NASIEROWO DOLNE, GMINA GOŁYMIN-OŚRODEK		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nr rys. 4/2	skala: 1:50	data: styczeń 2022 r.	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
BRANŻA DROGOWA			
PROJEKTOWAŁ	tech. Wiktor Łysko	w spec.konst.-inż. w zakr. dróg 153/93 /0s	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Lech Klicki	w specjalności drogowej MAZ/0008/POOD/10	