

PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYCINKA DRZEW

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Centrum Medycznego w Psarach o wewnętrzny szyb windowy na działce nr 2367/11 przy ulicy Malinowickiej 1A w Psarach
ADRES INWESTYCJI : ul. Malinowicka 1, 42-500 Psary
INWESTOR : GMINA PSARY
ADRES INWESTORA : ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
DATA OPRACOWANIA : 11.01.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.01.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
„Rozbudowy budynku Centrum Medycznego w Psarach o zewnętrzny szyb windowy na działce nr 2367/11 przy ul. Malinowickiej 1A w Psarach”. - Roboty przygotowawcze					
1		WYCINKA DRZEW I KRZEWU			
1	KNNR 1 d.1 0101-01 kalk. własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm - świerk pospolity Wyszczególnienie robót: 1. Ścięcie drzewa, odcięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka i gałęzi. 2. Odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy. 3. Odrabianie korzeni. 4. Wydobycie pnia spycharką z przemieszczeniem. 5. Ułożenie w stosy. 6. Zasypanie dołu. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 1 d.1 0101-02 kalk. własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm - świerk pospolity Wyszczególnienie robót: 1. Ścięcie drzewa, odcięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka i gałęzi. 2. Odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy. 3. Odrabianie korzeni. 4. Wydobycie pnia spycharką z przemieszczeniem. 5. Ułożenie w stosy. 6. Zasypanie dołu. 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 5-031 d.1 1401-03 kalk. własna	Usunięcie krzewu tj. cis pospolity 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR 1 d.1 0102-01 kalk. własna	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni - cis pospolity 0.005	ha ha	 0.005	
				RAZEM	0.005
5	KNR 2-01 d.1 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 6*0.5	mp mp	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-01 d.1 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 6 6*0.5	mp mp	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-01 d.1 0111-02 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem 10*10	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR 2-21 d.1 0322-04 analogia	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - świerk pospolity 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-11 d.1 0604-01 analogia	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.35x0.35 m w gruncie kat. I-II - cis pospolity 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000