

ETAP 1					
Rodzaj roboty ziemnej	pow. [m ²]	głębokość [m]	objętość [m ³]	współcz. korekcyjny	Ostateczna objętość [m ³]
WYKOP - zdjęcie humusu	1340.00	0.15	201.00	1.15	231.15
WYKOP w gruncie rodzimym poza istn. konstrukcją nawierzchni	299.00	0.13	38.87	1.15	44.70
WYKOP w gruncie rodzimym poza istn. konstrukcją nawierzchni	283.00	0.24	67.92	1.15	78.11
WYKOP w gruncie rodzimym poza istn. konstrukcją nawierzchni	75.00	0.26	19.50	1.15	22.43
SUMA WYKOPÓW W GRUNCIE RODZIMYM:	657.00		126.29	1.15	145.23
WYKOP - rozbiórka istniejących warstw konstrukcji	420.00	0.40	168.00	1.15	193.20
NASYP - pod proj. nawierzchnie chodników i ścieżek rowerowych	1760.00	0.15	264.00	1.15	303.60
NASYP - rozplantowanie humusu na gł. 15 cm	960.00	0.15	144.00	1.15	165.60

ETAP 2					
Rodzaj roboty ziemnej	pow. [m ²]	głębokość [m]	objętość [m ³]	współcz. korekcyjny	Ostateczna objętość [m ³]
WYKOP - zdjęcie humusu	8203.00	0.15	1230.45	1.15	1415.02
WYKOP w gruncie rodzimym poza istn. konstrukcją nawierzchni	759.00	0.13	98.67	1.15	113.47
WYKOP w gruncie rodzimym poza istn. konstrukcją nawierzchni	228.00	0.19	43.32	1.15	49.82
WYKOP w gruncie rodzimym poza istn. konstrukcją nawierzchni	1619.00	0.24	388.56	1.15	446.84
WYKOP w gruncie rodzimym poza istn. konstrukcją nawierzchni	59.00	0.26	15.34	1.15	17.64
WYKOP w gruncie rodzimym poza istn. konstrukcją nawierzchni	3070.00	0.56	1719.20	1.15	1977.08
SUMA WYKOPÓW W GRUNCIE RODZIMYM:	5735.00		2265.09	1.15	2604.85
WYKOP - rozbiórka istniejących warstw konstrukcji	3677.00	0.45	1654.65	1.15	1902.85
WYKOP - rozbiórka istn. fundamentów obiektów budowlanych	266.00	1.20	319.20	1.15	367.08
NASYP - pod proj. nawierzchnie chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych	4300.00	0.15	645.00	1.15	741.75
NASYP - rozplantowanie humusu na gł. 15 cm	5790.00	0.15	868.50	1.15	998.78

ETAP 3					
Rodzaj roboty ziemnej	pow. [m ²]	głębokość [m]	objętość [m ³]	współcz. korekcyjny	Ostateczna objętość [m ³]
WYKOP - zdjęcie humusu	355.00	0.15	53.25	1.15	61.24
WYKOP w gruncie rodzimym poza istn. konstrukcją nawierzchni	49.00	0.13	6.37	1.15	7.33
WYKOP w gruncie rodzimym poza istn. konstrukcją nawierzchni	150.00	0.56	84.00	1.15	96.60
SUMA WYKOPÓW W GRUNCIE RODZIMYM:	199.00		90.37	1.15	103.93
WYKOP - rozbiórka istniejących warstw konstrukcji	152.00	0.45	68.40	1.15	78.66
NASYP - pod proj. nawierzchnie ciągów pieszo-rowerowych	88.00	0.15	13.20	1.15	15.18
NASYP - rozplantowanie humusu na gł. 15 cm	150.00	0.15	22.50	1.15	25.88