

PRZEDMIAR				
LP	Podstawa wyceny	Opis	J.M	Ilość
		Sieć teleinformatyczna - ułożenie światłowodu		
1	KNNR 5/723/3	Przebiory mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 150mm (pierwsza w wiązce)	m	10
2	KNNR 5/701/3	Kopanie rowów dla kabli , ręcznie , grunt kategoria IV	m3	10,88
3	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm	m	42
4	KNNR 5/702/3	Zasypanie rowów dla kabli, ręczne, grunt kategorii IV	m3	10,88
5	KNNR 5/103/1	Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi20	m	12
6	KNNR 5/1209/12	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40 cm, Fi 100mm	otwory	2
7	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m	m	500
8	KALKULACJA WŁASNA	Spawanie oraz pomiary światłowodów	spaw	72
9	KALKULACJA WŁASNA	Otwarcie i zamknięcie studzienek teletechnicznych	kpl.	1