

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Wszyscy Wykonawcy

ZP.271.25.2024

Komorniki, 19 czerwca 2024 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wirach**”

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga nawierzchni spełniającej minimalne parametry oraz posiadającej wymagane dokumenty określone w pliku PB_opis techniczny.

Odpowiedź

Z uwagi na rozbieżności w SWZ i w pliku o nazwie „PB_opis techniczny”, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia zapis rozdziału II ust. 1 SWZ oraz §1 ust. 1 załącznika nr 8 do SWZ następująco:

„Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy trzeciej generacji o wymiarach 20 x 40m (wymiar do piłkochwytu: 24 x 44 m), które będzie przeznaczone do gry w piłkę nożną na całej długości. Boisko należy wyposażyć w 2 bramki do piłki nożnej o wymiarach szer. 300 cm x wys. 200 cm x gł. 90 cm. System nawierzchni składa się z dwóch elementów: sztuczna trawa oraz wypełnienie – rodzaj i ilość wypełnienia muszą być zgodne z raportem z badań dotyczącym oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosportlub ISA-Sport lub Sports Labs. Ltd), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA QualityProgrammefor Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) wersja z 2015 roku.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać następujące minimalne parametry:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%
- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), o dowolnym przekroju, wzmocnione rdzeniem zapewniające wyjątkową sztywność i wytrzymałość
- wysokość włókna: 60 mm
- grubość włókna: min. 370 µm
- ciężar włókna – Dtex: min. 14 750
- waga pojedynczego włókna: min. 2000 g/ m²

- ilość pęczków: min. 10 000/m²
- ilość włókien: min. 122 000 / m²
- waga całkowita trawy: min. 3100 g/m²
- przepuszczalność wody dla kompletnego systemu: min 2000 mm/h
- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min 134N/ 100mm
- wytrzymałość na wrywanie pęczka po starzeniu: min 80N
- podkład trawy: poliuretanowy. Nie dopuszcza się podkładu lateksowego
- wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz granulaty gumowy EPDM z recyklingu.

Zapisy pkt VI.1 SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Prosimy o jednoznaczne wskazanie na PZT miejsca, gdzie należy wykonać nasypy uzupełniające w ilości 1 446,818 m³ wg pozycji 37 zaktualizowanego przedmiaru robót.

Odpowiedź

Wskazany w przedmiarze nasyp to niwelacja projektowanego terenu.

Zamawiający przypomina, że przedmiar jest został zamieszczony pomocniczo.

W związku ze zmianami, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwając termin składania ofert na dzień **26 czerwca 2024** roku, a zatem,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 26 czerwca 2024 roku do godz. 10.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustęp 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 czerwca 2024 roku o godz. 10:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/934751>

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 25 lipca 2024 roku.

II Zastępca Wójta Gminy Komorniki
Przemysław Pełko