

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont i modernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej

ADRES INWESTYCJI: Miejscowość: Nagradowice 11.  
Obręb ewidencyjny: 302106\_2.0006.69/47 Krzyżowniki.  
Jednostka ewidencyjna: Gmina Kleszczewo, Powiat poznański,  
Województwo Wielkopolskie.  
Działka o numerze ewidencyjnym: 69/47.

WYKONAWCA: Archiformacja sp. zo.o.

ADRES WYKONAWCY: ul. R. Dmowskiego 22  
63-000 Środa Wlkp  
NIP: 786-172-40-51

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Wiesław Hcaluk

DATA OPRACOWANIA: 10.07.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

10.07.2024

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.1 - WIATROŁAP</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		1,76	m2	1,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,760</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		poz.1 * 0,035	m3	0,062	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,062</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
3 d.1.2	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 30 mm	m2		
		poz.1	m2	1,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,760</b>
4 d.1.2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.3	m2	1,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,760</b>
5 d.1.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.4	m2	1,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,760</b>
6 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m2		
		2,87 * (1,33 * 2 + 1,32 * 2) {otwory} - (1,31 * 2,7 + 1,33 * 2,1)	m2 m2	15,211 -6,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,881</b>
7 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufity	m2		
		1,76	m2	1,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,760</b>
8 d.1.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		poz.6	m2	8,881	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,881</b>
9 d.1.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.7	m2	1,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,760</b>
10 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.8 + poz.9	m2	10,641	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,641</b>
<b>2</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.2 - GABINET STOMATOLOGICZNY</b>			
11 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m2		
		2,87 * (4,2 * 2 + 3,16 * 2) {otwory} - (1,88 * 1,7 + 1,08 * 1,7 + 1,01 * 2,05)	m2 m2	42,246 -7,103	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,143</b>
12 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufity	m2		
		13,27	m2	13,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,270</b>
13 d.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		poz.11	m2	35,143	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,143</b>
14 d.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.12	m2	13,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,270</b>
15 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.13 + poz.14	m2	48,413	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	48,413
<b>3</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.3 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
16 d.3.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Demontaż z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3.1	KNR 9-29 0201-02	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian	m2		
		2,83 * (1,14 + 1,44) * 2	m2	14,603	
				RAZEM	14,603
18 d.3.1	KNR 9-29 0202-01	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 o grubości do 8 cm	m2		
		poz.17	m2	14,603	
				RAZEM	14,603
19 d.3.1	KNR 9-29 0203-01	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m2 - rozstaw słupków do 50 cm Krotność = 2	m2		
		poz.18	m2	14,603	
				RAZEM	14,603
20 d.3.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		2,98	m2	2,980	
				RAZEM	2,980
21 d.3.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		2,83 * (1,69 + 2,07)	m2	10,641	
				RAZEM	10,641
22 d.3.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		poz.16 * 0,8 * 2,05 * 0,08 + poz.17 * 0,15 + poz.20 * 0,035 + poz.21 * 0,025	m3	2,692	
				RAZEM	2,692
<b>3.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
23 d.3.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
24 d.3.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	m2		
		poz.23	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
25 d.3.2	KNR AT-43 0106-13	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS 4PRO na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06)	m2		
		2,87 * (1,67 + 1,69 + 0,6)	m2	11,365	
				RAZEM	11,365
26 d.3.2	KNR AT-43 0101-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach (system 3.10.00)	m2		
		2,87 * (1,69 + 2,07)	m2	10,791	
				RAZEM	10,791
27 d.3.2	KNR AT-52 0111-03	Przygotowanie otworów w ścianach działowych pod montaż drzwi i naświetli z profili UA 100	m2		
		1,0 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
28 d.3.2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		2,0 * (1,67 + 1,69 * 2 + 2,07 + 0,6)	m2	15,440	
				RAZEM	15,440
29 d.3.2	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.28	m2	15,440	
				RAZEM	15,440
30 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian gruntem	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,87 - 2,0) * (1,69 + 2,07)	m2	3,271	
				RAZEM	<b>3,271</b>
31 d.3.2	KNR BC-01 0303-02	Tynki wewnętrzne gipsowe YTONG, na ścianach - jednowarstwowe gr. 10 mm, zacierane na gładko, nakładane maszynowo z silosu	m2		
		poz.30	m2	3,271	
				RAZEM	<b>3,271</b>
32 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		2,87 * (1,69 * 2 + 2,07 + 1,67)	m2	20,434	
		-poz.29	m2	-15,440	
				RAZEM	<b>4,994</b>
33 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity	m2		
		2,98	m2	2,980	
				RAZEM	<b>2,980</b>
34 d.3.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		poz.32	m2	4,994	
				RAZEM	<b>4,994</b>
35 d.3.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłóży z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.33	m2	2,980	
				RAZEM	<b>2,980</b>
36 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.34 + poz.35	m2	7,974	
				RAZEM	<b>7,974</b>
37 d.3.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		2,98	m2	2,980	
				RAZEM	<b>2,980</b>
<b>4</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.4 - WC</b>			
38 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		2,87 * (2,3 * 2 + 1,44 * 2)	m2	21,468	
		{otwory} - (0,8 * 2,05)	m2	-1,640	
				RAZEM	<b>19,828</b>
39 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity	m2		
		3,28	m2	3,280	
				RAZEM	<b>3,280</b>
40 d.4	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		poz.38	m2	19,828	
				RAZEM	<b>19,828</b>
41 d.4	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłóży z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.39	m2	3,280	
				RAZEM	<b>3,280</b>
42 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.40 + poz.41	m2	23,108	
				RAZEM	<b>23,108</b>
<b>5</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.5 - GABINET LEKARZA SPECJALISTY</b>			
43 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		2,87 * (2,92 * 2 + 3,97 * 2)	m2	39,549	
		{otwory} - (0,8 * 2,05 + 1,88 * 1,7)	m2	-4,836	
				RAZEM	<b>34,713</b>
44 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity	m2		
		11,59	m2	11,590	
				RAZEM	<b>11,590</b>
45 d.5	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		poz.43	m2	34,713	
				RAZEM	<b>34,713</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.5	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.44	m2	11,590	
				RAZEM	11,590
47 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.45 + poz.46	m2	46,303	
				RAZEM	46,303
<b>6</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.6 - KOMUNIKACJA-POCZEKALNIA</b>			
48 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m2		
		2,87 * (6,1 * 2 + 4,07 * 2) {otwory} - (0,8 * 2,05 * 4)	m2 m2	58,376 -6,560	
				RAZEM	51,816
49 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - sufity	m2		
		14,05	m2	14,050	
				RAZEM	14,050
50 d.6	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		poz.48	m2	51,816	
				RAZEM	51,816
51 d.6	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.49	m2	14,050	
				RAZEM	14,050
52 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.50 + poz.51	m2	65,866	
				RAZEM	65,866
<b>7</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.7 - POCZEKALNIA DLA DOROSŁYCH</b>			
<b>7.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
53 d.7.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Demontaż z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.7.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		26,19	m2	26,190	
				RAZEM	26,190
55 d.7.1	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		{Ściany} 2,87 * (4,24 * 2 + 6,17 * 2)	m2	59,753	
		{otwory} - (0,8 * 2,05 * 5 + 1,08 * 1,7 * 3)	m2	-13,708	
		A (Suma częściowa)	m2	46,045	
		{sufit} 26,19	m2	26,190	
		B (Suma częściowa)	m2	26,190	
				RAZEM	72,235
56 d.7.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		poz.53 * 0,8 * 2,05 * 0,08 + poz.54 * 0,035 + poz.55 * 0,001	m3	1,120	
				RAZEM	1,120
<b>7.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
57 d.7.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
58 d.7.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	m2		
		poz.57	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
59 d.7.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.54	m2	26,190	
				RAZEM	26,190

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.7.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		poz.55 A	m2	46,045	
				RAZEM	<b>46,045</b>
61 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity	m2		
		poz.55 B	m2	26,190	
				RAZEM	<b>26,190</b>
62 d.7.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłóży do 5 m2	m2		
		poz.60	m2	46,045	
				RAZEM	<b>46,045</b>
63 d.7.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłóży z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.61	m2	26,190	
				RAZEM	<b>26,190</b>
64 d.7.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.62 + poz.63	m2	72,235	
				RAZEM	<b>72,235</b>
<b>8</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.8 - GABINET LEKARSKI DLA DOROSŁYCH</b>			
<b>8.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
65 d.8.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Demontaż z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
66 d.8.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		14,57	m2	14,570	
				RAZEM	<b>14,570</b>
67 d.8.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		0,6 * 1,2	m2	0,720	
				RAZEM	<b>0,720</b>
68 d.8.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		poz.65 * 0,8 * 2,05 * 0,08 + poz.66 * 0,035 + poz.67 * 0,035	m3	0,666	
				RAZEM	<b>0,666</b>
<b>8.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
69 d.8.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	<b>1,845</b>
70 d.8.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	m2		
		poz.69	m2	1,845	
				RAZEM	<b>1,845</b>
71 d.8.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.66	m2	14,570	
				RAZEM	<b>14,570</b>
72 d.8.2	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		1,5 * 1,2	m2	1,800	
				RAZEM	<b>1,800</b>
73 d.8.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		2,87 * (2,8 * 2 + 5,23 * 2)	m2	46,092	
		{otwory} - (1,88 * 1,7 + 0,8 * 2,05 * 2)	m2	-6,476	
				RAZEM	<b>39,616</b>
74 d.8.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity	m2		
		14,57	m2	14,570	
				RAZEM	<b>14,570</b>
75 d.8.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłóży do 5 m2	m2		
		poz.73	m2	39,616	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39,616
76 d.8.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.74	m2	14,570	
				RAZEM	14,570
77 d.8.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.75 + poz.76	m2	54,186	
				RAZEM	54,186
<b>9</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.9 - SALA ZABIEGOWA</b>			
<b>9.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
78 d.9.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Demontaż z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.9.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		13,72	m2	13,720	
				RAZEM	13,720
80 d.9.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		2,87 * (2,83 * 2 + 5,23 * 2)	m2	46,264	
		{otwory} - (1,88 * 1,7 + 0,8 * 2,05 * 3)	m2	-8,116	
				RAZEM	38,148
81 d.9.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		poz.78 * 0,8 * 2,05 * 0,08 + poz.79 * 0,035 + poz.80 * 0,035	m3	2,078	
				RAZEM	2,078
<b>9.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
82 d.9.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
83 d.9.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	m2		
		poz.82	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
84 d.9.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.79	m2	13,720	
				RAZEM	13,720
85 d.9.2	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.80 / 2,87 * 2,0	m2	26,584	
				RAZEM	26,584
86 d.9.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m2		
		(2,87 - 2,0) * (2,83 * 2 + 5,23 * 2)	m2	14,024	
				RAZEM	14,024
87 d.9.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufity	m2		
		13,72	m2	13,720	
				RAZEM	13,720
88 d.9.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		poz.86	m2	14,024	
				RAZEM	14,024
89 d.9.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.87	m2	13,720	
				RAZEM	13,720
90 d.9.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.88 + poz.89	m2	27,744	
				RAZEM	27,744

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>10</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.10 - SALA SZCZEPIEŃ</b>			
<b>10.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
91 d.10.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Demontaż z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
92 d.10.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		14,57	m2	14,570	
				RAZEM	<b>14,570</b>
93 d.10.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		0,6 * 1,2	m2	0,720	
				RAZEM	<b>0,720</b>
94 d.10.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		poz.91 * 0,8 * 2,05 * 0,08 + poz.92 * 0,035 + poz.93 * 0,035	m3	0,666	
				RAZEM	<b>0,666</b>
<b>10.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
95 d.10.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	<b>1,845</b>
96 d.10.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	m2		
		poz.95	m2	1,845	
				RAZEM	<b>1,845</b>
97 d.10.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.92	m2	14,570	
				RAZEM	<b>14,570</b>
98 d.10.2	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.93 / 0,6 * 1,5	m2	1,800	
				RAZEM	<b>1,800</b>
99 d.10.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		2,87 * (2,8 * 2 + 5,23 * 2)	m2	46,092	
		{otwory} - (1,88 * 1,7 + 0,8 * 2,05 * 3)	m2	-8,116	
				RAZEM	<b>37,976</b>
100 d.10.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity	m2		
		14,57	m2	14,570	
				RAZEM	<b>14,570</b>
101 d.10.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		poz.99	m2	37,976	
				RAZEM	<b>37,976</b>
102 d.10.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.100	m2	14,570	
				RAZEM	<b>14,570</b>
103 d.10.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.101 + poz.102	m2	52,546	
				RAZEM	<b>52,546</b>
<b>11</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.11 - GABINET LEKARSKI DLA DZIECI</b>			
<b>11.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
104 d.11.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Demontaż z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
105 d.11.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		15,0	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106 d.11.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		0,6 * 1,2	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
107 d.11.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		poz.104 * 0,8 * 2,05 * 0,08 + poz.105 * 0,035 + poz.106 * 0,035	m3	0,813	
				RAZEM	0,813
<b>11.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
108 d.11.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
109 d.11.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	m2		
		poz.108	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
110 d.11.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.105	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
111 d.11.2	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.106 / 0,6 * 1,5	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
112 d.11.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - ściany	m2		
		2,87 * (2,83 * 2 + 5,23 * 2)	m2	46,264	
		{otwory} - (1,88 * 1,7 + 0,8 * 2,05 * 3)	m2	-8,116	
				RAZEM	38,148
113 d.11.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - sufity	m2		
		15,0	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
114 d.11.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		poz.112	m2	38,148	
				RAZEM	38,148
115 d.11.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.113	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
116 d.11.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.114 + poz.115	m2	53,148	
				RAZEM	53,148
<b>12</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.12 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>			
<b>12.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
117 d.12.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Demontaż z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.12.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		2,41	m2	2,410	
				RAZEM	2,410
119 d.12.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		2,87 * (1,88 * 2 + 1,15 * 2)	m2	17,392	
		{otwory} - (0,8 * 2,05 * 2)	m2	-3,280	
				RAZEM	14,112
120 d.12.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		poz.117 * 0,8 * 2,05 * 0,08 + poz.118 * 0,035 + poz.119 * 0,035	m3	0,709	
				RAZEM	0,709
<b>12.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121 d.12.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
122 d.12.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	m2		
		poz.121	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
123 d.12.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.118	m2	2,410	
				RAZEM	2,410
124 d.12.2	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		1,5 * (1,88 * 2 + 1,15 * 2 - 0,8 * 2)	m2	6,690	
				RAZEM	6,690
125 d.12.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		(2,87 - 1,5) * (1,88 * 2 + 1,15 * 2)	m2	8,302	
		{otwory} - ((2,05 - 1,5) * (0,8 * 2))	m2	-0,880	
				RAZEM	7,422
126 d.12.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity	m2		
		2,41	m2	2,410	
				RAZEM	2,410
127 d.12.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłóży do 5 m2	m2		
		poz.125	m2	7,422	
				RAZEM	7,422
128 d.12.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłóży z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.126	m2	2,410	
				RAZEM	2,410
129 d.12.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.127 + poz.128	m2	9,832	
				RAZEM	9,832
<b>13</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.13 - POMIESZCZENIE SOCJALNE</b>			
<b>13.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
130 d.13.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Demontaż z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
131 d.13.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		8,2	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
132 d.13.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		poz.130 * 0,8 * 2,05 * 0,08 + poz.131 * 0,035	m3	0,549	
				RAZEM	0,549
<b>13.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
133 d.13.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic	m2		
		0,8 * 2,05 + 0,9 * 2,05	m2	3,485	
				RAZEM	3,485
134 d.13.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	m2		
		poz.133	m2	3,485	
				RAZEM	3,485
135 d.13.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.131	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
136 d.13.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		2,87 * (1,88 * 2 + 4,64 * 2)	m2	37,425	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{otwory} - (0,8 * 2,05 * 2 + 1,08 * 1,7)	m2	-5,116	
				RAZEM	<b>32,309</b>
137 d.13.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufity	m2		
		8,2	m2	8,200	
				RAZEM	<b>8,200</b>
138 d.13.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		poz.136	m2	32,309	
				RAZEM	<b>32,309</b>
139 d.13.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.137	m2	8,200	
				RAZEM	<b>8,200</b>
140 d.13.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.138 + poz.139	m2	40,509	
				RAZEM	<b>40,509</b>
<b>14</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.14 - POCZEKALNIA DLA DZIECI</b>			
<b>14.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
141 d.14.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		14,48	m2	14,480	
				RAZEM	<b>14,480</b>
142 d.14.1	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		{Ściany} 2,87 * (6,17 * 2 + 2,8 * 2)	m2	51,488	
		{otwory} - (1,08 * 1,7 * 2 + 0,8 * 2,05 * 5)	m2	-11,872	
		A (Suma częściowa)	m2	<b>39,616</b>	
		{sufit} 14,48	m2	14,480	
		B (Suma częściowa)	m2	<b>14,480</b>	
				RAZEM	<b>54,096</b>
143 d.14.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		poz.141 * 0,035 + poz.142 * 0,001	m3	0,561	
				RAZEM	<b>0,561</b>
<b>14.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
144 d.14.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.141	m2	14,480	
				RAZEM	<b>14,480</b>
145 d.14.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m2		
		poz.142 A	m2	39,616	
				RAZEM	<b>39,616</b>
146 d.14.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufity	m2		
		poz.142 B	m2	14,480	
				RAZEM	<b>14,480</b>
147 d.14.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		poz.145	m2	39,616	
				RAZEM	<b>39,616</b>
148 d.14.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.146	m2	14,480	
				RAZEM	<b>14,480</b>
149 d.14.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.147 + poz.148	m2	54,096	
				RAZEM	<b>54,096</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>15</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.15 - POMIESZCZENIE REJESTRACJI PACJENTÓW</b>			
<b>15.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
150 d.15.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		11,37	m2	11,370	
				RAZEM	<b>11,370</b>
151 d.15.1	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		{Ściany} 2,87 * (4,83 * 2 + 2,9 * 2) {otwory} - (1,08 * 1,7 + 0,8 * 2,05 * 2) A (Suma częściowa)	m2 m2 m2	44,370 -5,116 <b>39,254</b>	
		{sufit} 11,37 B (Suma częściowa)	m2 m2	11,370 <b>11,370</b>	
				RAZEM	<b>50,624</b>
152 d.15.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		poz.150 * 0,035 + poz.151 * 0,001	m3	0,449	
				RAZEM	<b>0,449</b>
<b>15.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
153 d.15.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.150	m2	11,370	
				RAZEM	<b>11,370</b>
154 d.15.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		poz.151 A	m2	39,254	
				RAZEM	<b>39,254</b>
155 d.15.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity	m2		
		poz.151 B	m2	11,370	
				RAZEM	<b>11,370</b>
156 d.15.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		poz.154	m2	39,254	
				RAZEM	<b>39,254</b>
157 d.15.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.155	m2	11,370	
				RAZEM	<b>11,370</b>
158 d.15.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.156 + poz.157	m2	50,624	
				RAZEM	<b>50,624</b>
<b>16</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.16 - WC DLA PACJENTÓW</b>			
<b>16.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
159 d.16.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Demontaż z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
160 d.16.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		1,47	m2	1,470	
				RAZEM	<b>1,470</b>
161 d.16.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		2,87 * (1,31 * 2 + 1,2 * 2) {otwory} - (0,8 * 2,05)	m2 m2	14,407 -1,640	
				RAZEM	<b>12,767</b>
162 d.16.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		poz.159 * 0,8 * 2,05 * 0,08 + poz.160 * 0,035 + poz.161 * 0,035	m3	0,629	
				RAZEM	<b>0,629</b>
<b>16.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
163 d.16.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
164 d.16.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	m2		
		poz.163	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
165 d.16.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.160	m2	1,470	
				RAZEM	1,470
166 d.16.2	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		2,0 * (1,31 * 2 + 1,2 * 2)	m2	10,040	
		{otwory} - (0,8 * 2,0)	m2	-1,600	
				RAZEM	8,440
167 d.16.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		(2,87 - 2,0) * (1,31 * 2 + 1,2 * 2)	m2	4,367	
				RAZEM	4,367
168 d.16.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity	m2		
		1,47	m2	1,470	
				RAZEM	1,470
169 d.16.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		poz.167	m2	4,367	
				RAZEM	4,367
170 d.16.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.168	m2	1,470	
				RAZEM	1,470
171 d.16.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.169 + poz.170	m2	5,837	
				RAZEM	5,837
<b>17</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.17 - WC DLA PERSONELU</b>			
<b>17.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
172 d.17.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Demontaż z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
173 d.17.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		2,14	m2	2,140	
				RAZEM	2,140
174 d.17.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		2,87 * (1,59 * 2 + 1,61 * 2)	m2	18,368	
		{otwory} - (0,8 * 2,05)	m2	-1,640	
				RAZEM	16,728
175 d.17.1	KNR-W 4-01 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m2		
		2,87 * 2,0	m2	5,740	
				RAZEM	5,740
176 d.17.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		poz.172 * 0,8 * 2,05 * 0,08 + poz.173 * 0,035 + poz.174 * 0,035 + poz.175 * 0,09	m3	1,308	
				RAZEM	1,308
<b>17.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
177 d.17.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
178 d.17.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	m2		
		poz.177	m2	1,845	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,845
179 d.17.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.173	m2	2,140	
				RAZEM	2,140
180 d.17.2	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		2,0 * (1,59 * 2 + 1,61 * 2)	m2	12,800	
		{otwory} - (0,8 * 2,0)	m2	-1,600	
				RAZEM	11,200
181 d.17.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		(2,87 - 2,0) * (1,59 * 2 + 1,61 * 2)	m2	5,568	
				RAZEM	5,568
182 d.17.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity	m2		
		2,14	m2	2,140	
				RAZEM	2,140
183 d.17.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłóży do 5 m2	m2		
		poz.181	m2	5,568	
				RAZEM	5,568
184 d.17.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłóży z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.182	m2	2,140	
				RAZEM	2,140
185 d.17.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.183 + poz.184	m2	7,708	
				RAZEM	7,708
<b>18</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.18 - WIATROŁAP</b>			
<b>18.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
186 d.18.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		1,65	m2	1,650	
				RAZEM	1,650
187 d.18.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		poz.186 * 0,035	m3	0,058	
				RAZEM	0,058
<b>18.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
188 d.18.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.186	m2	1,650	
				RAZEM	1,650
189 d.18.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		2,87 * (1,17 * 2 + 1,42 * 2)	m2	14,867	
		{otwory} - (1,35 * 2,7)	m2	-3,645	
				RAZEM	11,222
190 d.18.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity	m2		
		1,65	m2	1,650	
				RAZEM	1,650
191 d.18.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłóży do 5 m2	m2		
		poz.189	m2	11,222	
				RAZEM	11,222
192 d.18.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłóży z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.190	m2	1,650	
				RAZEM	1,650
193 d.18.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.191 + poz.192	m2	12,872	
				RAZEM	12,872