

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zadania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Wantuły 11, Katowice – pozostałe modernizacje budynku**

Kod CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Branża: elektryczna

Obiekt:

**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11**

**ul. Wantuły 11**

**(dot. obiektu: Miejskie Przedszkole nr 42, ul. Boya-Żeleńskiego 30)**

**40-750 Katowice**

### **Spis treści:**

1. Dane podstawowe
2. Przedmiot zamówienia
3. Zakres zamówienia
4. Inne wymagania Zamawiającego

marzec 2023 r.

## 1. Dane podstawowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11  
ul. Wantuły 11  
(dot. obiektu: Miejskie Przedszkole nr 42, ul. Boya-Żeleńskiego 30)  
40-750 Katowice

## Lokalizacja



## 2. Przedmiot zamówienia

### 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

- instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla całego budynku,
  - instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami z TAURON Dystrybucja S.A. i Miejskim Konserwatorem Zabytków, dla MP nr 42 (ZSP nr 11) przy ul. Boya-Żeleńskiego 30.

## 2.2. Realizacja przedmiotu zamówienia

Termin realizacji: do 22 sierpnia 2023 r. od daty zawarcia umowy.

**Roboty związane z wykuciem, zaprawianiem, malowaniem, powodujące przerwę w dostawie energii elektrycznej należy prowadzić w dni wolne od zajęć i zakończyć do 22 sierpnia.**

Harmonogram robót Wykonawca zaplanuje i uzgodni z Dyrekcją ZSP nr 11 oraz inspektorem nadzoru.

## 3. Zakres zamówienia

3.1. Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty :

- roboty demontażowe wraz z uwzględnieniem utylizacji,
- montaż instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zgodnie z dokumentacją i uzgodnieniami, poniesienie kosztów z wyłączeniem i wyniesieniem układów pomiarowych,
- roboty budowlane: wykucie bruzd, zaprawianie bruzd, malowanie pod kolor ścian,
- przygotowanie podłoża pod sprzęt i osprzęt oświetleniowy,
- montaż puszek instalacyjnych,
- dostawa i montaż sprzętu oświetleniowego,
- podłączenie nowego okablowania,
- podłączenie instalacji oświetlenia pod zabezpieczenia w istniejących tablicach elektrycznych,
- pomiary elektryczne,
- pomiary natężenia oświetlenia,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w:**

- a) wzorze umowy,
- b) dokumentacji projektowej, opracowanych przez Domo Technologie Sp. z o.o.  
składającej się z:
  - projektu wykonawczego,
  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
  - przedmiaru robót.

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy.

W ofercie należy skalkulować wszystkie ewentualne koszty związane z zakresem zadania, m.in. zaplecze budowy, media, zabezpieczenie terenu budowy, uzgodnienia, utylizacja materiałów, i inne które mogą się pojawić w trakcie realizacji zadania.

## 4. Inne wymagania Zamawiającego

- 1) Wykonawca uwzględni specyfikę pracy w czynnym obiekcie oświatowymi i dostosuje do niej sposób realizacji robót budowlanych.
- 2) Każde wyłączenie zasilania Wykonawca uzgodni z Dyrekcją ZSP nr 11 i Inspektorem Nadzoru.
- 3) Wykonawca robót zobowiązany jest do uzgodnienia z Użytkownikiem harmonogramu robót.
- 4) Roboty budowlane należy prowadzić na zasadach ustalonych przed rozpoczęciem robót z Dyrekcją ZSP nr 11.
- 5) Gruz oraz inne odpady budowlane Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt usunąć i zutylizować.

3-04-2023r.

data i podpis wnioskodawcy

KIEROWNIK  
DZIAŁU  
mgr inż.  