


**ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI WÓŁKA PANIEŃSKA
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ**



UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzedne terenu, rzedne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią.
2. Przykanaliki do działek wyprowadzić poza pas drogowy i zakończyć korkami
3. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
4. Przewody PVC powinny być układane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producentów rur.

5. Zabezpieczenie istn. kabli elektrycznych oraz telefonicznych w miejscach kolizji z projektowanymi sieciami wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi
6. Rury układać na podsypce piasowej o grubości 15 cm.
7. Rurę obsypać piaskiem z zagęszczeniem do $I_s=98$
8. Nad rura wykonać zasypkę piaskową gr 30 cm
9. Wykopy w istniejącej drodze wypełnić w całości piaskiem z zagęszczeniem $I_s=98$
10. Przejście pod drogą asfaltową wykonać przewiertem w rurze ochronnej stalowej rurze przewodowa PVC $\varnothing 200$ prowadzić wewnątrz RO na płozach dystansowych
11. Na sieci montować studnie tworzywowe $\varnothing 600$ mm z włazami DN600 mm klasy D400

INWESTOR		GMINA ZAMOŚĆ ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość		Nr umowy
TYTUŁ OPRACOWANIA		ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WÓŁKA PANIEŃSKA		Faza PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES		nr dz. ewid. 225, 131/14, 131/17, 131/23, 131/21, 131/25, 232/6, 232/7 obrub 0025 - Wólka Panieńska, jedn. ewid. 062014_2.0025 Zamość		Skala:
NAZWA RYSUNKU		PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ		$1 : \frac{100}{200}$
AUTORZY OPRACOWANIA		Uprawnienia	Podpis	Nr rys
Projektant:	mgr inż. Paweł Gmyz	LUB/0177/PWOS/10		S06 Data: listopad 2022
Projektant Sprawdzający:	inż. Marianna Michałkiewicz	UANB II 7342/68/93		