

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<i>Układanie płyt typu JOMB</i>			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-	km		
d.1	0113-03	nym 0.305	km	0.305	
				RAZEM	0.305
2	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m ²		
d.1	0407-01	1525	m ²	1525.000	
				RAZEM	1525.000
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej	m ²		
d.1	0407-02	poz.2	m ²	1525.000	
				RAZEM	1525.000
4	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa	m ²		
d.1	0407-03	poz.2	m ²	1525.000	
				RAZEM	1525.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.1	0103-04	chni w gruncie kat. I-IV poz.2	m ²	1525.000	
				RAZEM	1525.000
2		<i>Plantowanie poboczy</i>			
6	KNCK-1208-02	Naprawa poboczy poprzez plantowanie	m ²		
d.2		305.0*2*0.5	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000