
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Instalacja oświetlenia auli.
ADRES INWESTYCJI : 38-400 Krosno
INWESTOR : Gmina Miasto Krosno
ADRES INWESTORA : 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Nowak
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV - 453100000-3	Instalacja oświetleniowa auli			
1 d.1	ST-E	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 30	szt. szt.	 30.000	
					RAZEM	30.000
2 d.1	ST-E/01	KNR 5-08 0502-12	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 38	kpl. kpl.	 38.000	
					RAZEM	38.000
3 d.1	ST-E/01	KNR 5-08 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 38	szt. szt.	 38.000	
					RAZEM	38.000
4 d.1	ST-E/01	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - panel 7 przyciskowy biały DALI 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
5 d.1	ST-E/02	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe układane w korytkach kablowych i wciągane do rur instalacyjnych: - przewód YDY-3x1,5 30	m m	 30.000	
					RAZEM	30.000
6 d.1	ST-E/02	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe układane w korytkach kablowych i wciągane do rur instalacyjnych: - przewód YLY-2x1 - magistrala DALI 200	m m	 200.000	
					RAZEM	200.000
7 d.1	ST-E	KNNR 5 0110-03	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu 40	m m	 40.000	
					RAZEM	40.000
8 d.1	ST-E	KNR 5-14 0515-05	Montaż wyłączników instalacyjnych i kontrolera DALI w rozdzielnicy TB/A-1 3	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000