
PRZEDMIARY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-adaptacyjne pomieszczeń biurowych
ADRES INWESTYCJI : ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań
INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250 B
ADRES INWESTORA : J.W.
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Janusz Andrys
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : wg. przedmiaru z natury
DATA OPRACOWANIA : 10.05.2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

INWESTOR :

Data opracowania
10.05.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowo-modernizacyjne pom. biurowych					
1 ROBOTY REMONTOWO-MODERNIZACYJNE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH					
1.1 Pokój nr 110					
d.1.1	1 KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 ODPADY: 8,51 x 0,10 = 0,851 m3 (1.15*1.85)*4	m ² m ²	8.510	
				RAZEM	8.510
d.1.1	2 KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 (1.15*1.85)*4	m ² m ²	8.510	
				RAZEM	8.510
d.1.1	3 KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1.1	4 KNR-W 4-02 0520-07	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 4 - typ S-130 - ilość elementów do 5 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1.1	5 KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1.1	6 KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 5.96*3.27	m ² m ²	19.489	
				RAZEM	19.489
d.1.1	7 KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1	8 KNR-W 4-01 0903-01+ wycena indywidualna	Montaż, dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1	9 KNR 0-14 2011-02	PIONY C.O. / Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 (0.15+0.15+0.15)*3.27	m ² m ²	1.472	
				RAZEM	1.472
d.1.1	10 KNR 0-17 2608-01	OCIEPLENIE ŚCIANY ZEW. POD OKNAMI /Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i mycie 4.77*1.10	m ² m ²	5.247	
				RAZEM	5.247
d.1.1	11 KNR 0-17 2609-01	OCIEPLENIE ŚCIANY ZEW. POD OKNAMI / Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 4.77*1.10	m ² m ²	5.247	
				RAZEM	5.247
d.1.1	12 KNR 0-17 2609-03	OCIEPLENIE ŚCIANY ZEW. POD OKNAMI / Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gązobetonu (4.77*1.10)*4	szt. szt.	20.988	
				RAZEM	20.988
d.1.1	13 KNR 0-17 2609-06	OCIEPLENIE ŚCIANY ZEW. POD OKNAMI / Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 4.77*1.10	m ² m ²	5.247	
				RAZEM	5.247
d.1.1	14 KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 4.77*1.10	m ² m ²	5.247	
				RAZEM	5.247
d.1.1	15 NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu popr.o dług. 60 cm 4.77*5.96	m ² m ²	28.429	
				RAZEM	28.429
d.1.1	16 KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact, ledowych. 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01+ wycena indywidualna	Zabezpieczenie okien folią - analogia + kalkulacja indywidualna (1.15*1.85)*4	m ² m ²	 8.510	
				RAZEM	8.510
18 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4.77+5.96)*2*3.05	m ² m ²	 65.453	
				RAZEM	65.453
19 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (4.77+5.96)*2*3.05	m ² m ²	 65.453	
				RAZEM	65.453
20 d.1.1	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie, lub farbą gruntującą (4.77+5.96)*2*3.05	m ² m ²	 65.453	
				RAZEM	65.453
21 d.1.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (4.77+5.96)*2*3.05	m ² m ²	 65.453	
				RAZEM	65.453
22 d.1.1	KNR 0-25 0402-04+ wycena indywidualna	POSADZKI /Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni poziomych 4.77*5.96	m ² m ²	 28.429	
				RAZEM	28.429
23 d.1.1	KNR 2-02 0613-03	Ułożenie pianki podkładowej pod panele 4.77*5.96	m ² m ²	 28.429	
				RAZEM	28.429
24 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.77*5.96	m ² m ²	 28.429	
				RAZEM	28.429
1.2 Pokój nr 110 A					
25 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 ODPADY: 8,51 x 0,10 = 0,851 m3 (1.15*1.85)*4	m ² m ²	 8.510	
				RAZEM	8.510
26 d.1.2	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 (1.15*1.85)*4	m ² m ²	 8.510	
				RAZEM	8.510
27 d.1.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
28 d.1.2	KNR-W 4-02 0520-07	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 4 - typ S-130 - ilość elementów do 5 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.1.2	KNR 0-14 2011-02	PIONY C.O. / Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 (0.15+0.15+0.15)*3.27	m ² m ²	 1.472	
				RAZEM	1.472
31 d.1.2	KNR 0-17 2609-01	OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWN. POD OKNAMI / Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 4.70*1.10	m ² m ²	 5.170	
				RAZEM	5.170
32 d.1.2	KNR 0-17 2609-06	OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWN. POD OKNAMI / Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 4.70*1.10	m ² m ²	 5.170	
				RAZEM	5.170
33 d.1.2	KNR 0-17 2609-03	OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWN. POD OKNAMI / Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gązobetonu	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(4.70*1.10)*4	szt.	20.680	
				RAZEM	20.680
34	KNR 0-17	OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWN. POD OKNAMI / Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.2	2609-06	4.70*1.10	m ²	5.170	
				RAZEM	5.170
35	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
d.1.2	2011-01	4.70*1.10	m ²	5.170	
				RAZEM	5.170
36	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
d.1.2	202 2702-01	4.70*5.96	m ²	28.012	
				RAZEM	28.012
37	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact, ledowych.	kpl.		
d.1.2	0512-01	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
d.1.2	2011-01	4.70*1.10	m ²	5.170	
				RAZEM	5.170
39	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia + kalkulacja indywidualna	m ²		
d.1.2	1216-01+ wycena indywidualna	(1.15*1.85)*4	m ²	8.510	
				RAZEM	8.510
40	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.2	1204-08	(4.70+5.96)*2*3.05	m ²	65.026	
				RAZEM	65.026
41	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.2	0830-04	(4.70+5.96)*2*3.05	m ²	65.026	
				RAZEM	65.026
42	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie, lub farbą gruntującą	m ²		
d.1.2	2608-04	(4.70+5.96)*2*3.05	m ²	65.026	
				RAZEM	65.026
43	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.1.2	1511-01	(4.70+5.96)*2*3.05	m ²	65.026	
				RAZEM	65.026
44	KNR 0-25	POSADZKI /Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni poziomych	m ²		
d.1.2	0402-04+ wycena indywidualna	4.70*5.96	m ²	28.012	
				RAZEM	28.012
45	KNR 2-02	Ułożenie pianki podkładowej pod panele	m ²		
d.1.2	0613-03	4.70*5.96	m ²	28.012	
				RAZEM	28.012
46	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.2	202 1136-01	4.70*5.96	m ²	28.012	
				RAZEM	28.012
1.3 Pokój nr 109					
47	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1.3	0353-08	ODPADY: 8,51 x 0,10 = 0,851 m3 (1.15*1.85)*4	m ²	8.510	
				RAZEM	8.510
48	KNR-W 2-02	Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2	m ²		
d.1.3	1039-03	(1.15*1.85)*4	m ²	8.510	
				RAZEM	8.510
49	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
d.1.3	2010-03	5.96*3.27	m ²	19.489	
				RAZEM	19.489
50	KNR AT-02	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm	szt.		
d.1.3	2059-03	1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
51 d.1.3	KNR-W 4-01 0903-01+ wycena indywidualna	Montaż, dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.1.3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
53 d.1.3	KNR-W 4-02 0520-07	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 4 - typ S-130 - ilość elementów do 5 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
54 d.1.3	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55 d.1.3	KNR 0-14 2011-02	PIONY C.O. / Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 (0.15+0.15+0.15)*3.27	m ² m ²	1.472	
				RAZEM	1.472
56 d.1.3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu popr.o dług. 60 cm 4.70*5.96	m ² m ²	28.012	
				RAZEM	28.012
57 d.1.3	KNR 0-17 2609-01	OCIEPLENIE ŚCIANY ZEW. POD OKNAMI / Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 4.70*1.10	m ² m ²	5.170	
				RAZEM	5.170
58 d.1.3	KNR 0-17 2609-03	OCIEPLENIE ŚCIANY ZEW. POD OKNAMI / Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gązobetonu (4.70*1.10)*4	szt. szt.	20.680	
				RAZEM	20.680
59 d.1.3	KNR 0-17 2609-06	OCIEPLENIE ŚCIANY ZEW. POD OKNAMI / Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 4.70*1.10	m ² m ²	5.170	
				RAZEM	5.170
60 d.1.3	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 4.70*1.10	m ² m ²	5.170	
				RAZEM	5.170
61 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01+ wycena indywidualna	Zabezpieczenie okien folią - analogia + kalkulacja indywidualna (1.15*1.85)*4	m ² m ²	8.510	
				RAZEM	8.510
62 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4.70+5.80)*2*3.05	m ² m ²	64.050	
				RAZEM	64.050
63 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (4.70+5.80)*2*3.05	m ² m ²	64.050	
				RAZEM	64.050
64 d.1.3	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie, lub farbą gruntującą (4.70+5.80)*2*3.05	m ² m ²	64.050	
				RAZEM	64.050
65 d.1.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (4.70+5.80)*2*3.05	m ² m ²	64.050	
				RAZEM	64.050
66 d.1.3	KNR 0-25 0402-04+ wycena indywidualna	POSADZKI /Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni poziomych 4.70*5.80	m ² m ²	27.260	
				RAZEM	27.260

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.1.3	KNR 2-02 0613-03	Ułożenie pianki podkładowej pod panele 4.70*5.80	m ² m ²	 27.260	
				RAZEM	27.260
68 d.1.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.70*5.80	m ² m ²	 27.260	
				RAZEM	27.260
1.4 Pokój nr 109 A					
69 d.1.4	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 ODPADY: 8,51 x 0,10 = 0,851 m3 (1.15*1.85)*4	m ² m ²	 8.510	
				RAZEM	8.510
70 d.1.4	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 (1.15*1.85)*4	m ² m ²	 8.510	
				RAZEM	8.510
71 d.1.4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
72 d.1.4	KNR-W 4-02 0520-07	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 4 - typ S-130 - ilość elementów do 5 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
73 d.1.4	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
74 d.1.4	KNR 0-14 2011-02	PIONY C.O. / Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 (0.15+0.15+0.15)*3.27	m ² m ²	 1.472	
				RAZEM	1.472
75 d.1.4	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 4.60*5.96	m ² m ²	 27.416	
				RAZEM	27.416
76 d.1.4	KNR 0-17 2609-01	OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWN. POD OKNAMI / Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 4.60*1.10	m ² m ²	 5.060	
				RAZEM	5.060
77 d.1.4	KNR 0-17 2609-03	OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWN. POD OKNAMI / Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu (4.60*1.10)*4	szt. szt.	 20.240	
				RAZEM	20.240
78 d.1.4	KNR 0-17 2609-06	OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWN. POD OKNAMI / Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 4.60*1.10	m ² m ²	 5.060	
				RAZEM	5.060
79 d.1.4	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 4.60*1.10	m ² m ²	 5.060	
				RAZEM	5.060
80 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01+ wycena indywidualna	Zabezpieczenie okien folią - analogia + kalkulacja indywidualna (1.15*1.85)*4	m ² m ²	 8.510	
				RAZEM	8.510
81 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4.60+5.80)*2*3.05	m ² m ²	 63.440	
				RAZEM	63.440
82 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (4.60+5.80)*2*3.05	m ² m ²	 63.440	
				RAZEM	63.440
83 d.1.4	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie, lub farbą gruntującą (4.60+5.80)*2*3.05	m ² m ²	 63.440	
				RAZEM	63.440

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84 d.1.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (4.60+5.80)*2*3.05	m ² m ²	 63.440	 63.440
				RAZEM	63.440
85 d.1.4	KNR 0-25 0402-04+ wycena indywidualna	POSADZKI /Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni poziomych 4.60*5.80	m ² m ²	 26.680	 26.680
				RAZEM	26.680
86 d.1.4	KNR 2-02 0613-03	Ułożenie pianki podkładowej pod panele 4.60*5.80	m ² m ²	 26.680	 26.680
				RAZEM	26.680
87 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.60*5.80	m ² m ²	 26.680	 26.680
				RAZEM	26.680
1.5 Pokój nr 109 B					
88 d.1.5	KNR-W 4-02 0522-02+ wycena indywidualna	Demontaż grzejnika oraz zaworów+ zaślepienie przewodów grzejnika 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
89 d.1.5	KNR 4-01 0426-02+ wycena indywidualna	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk ODPADY: 9,60 m2 x 0,05 = 0,48 m3 3.20*3.00	m ² m ²	 9.600	 9.600
				RAZEM	9.600
90 d.1.5	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych ODPADY: 2,365 x 0,12 = 0,284 m3 1.10*2.15	m ² m ²	 2.365	 2.365
				RAZEM	2.365
91 d.1.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 30 1.00*2.10	m ² m ²	 2.100	 2.100
				RAZEM	2.100
1.6 Pokój nr 108					
92 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.95*5.70	m ² m ²	 16.815	 16.815
				RAZEM	16.815
93 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.95+5.70)*2*2.75	m ² m ²	 47.575	 47.575
				RAZEM	47.575
94 d.1.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (2.95+5.70)*2*2.75	m ² m ²	 47.575	 47.575
				RAZEM	47.575
95 d.1.6	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie, lub farbą gruntującą (2.95+5.70)*2*2.75	m ² m ²	 47.575	 47.575
				RAZEM	47.575
96 d.1.6	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (2.95+5.70)*2*2.75	m ² m ²	 47.575	 47.575
				RAZEM	47.575
1.7 Pokój nr 107 /106					
97 d.1.7	KNR 0-14 2010-03+ współcz. umn. 0,5 do "R" i "S" z uwagi na de- montaż	DEMONTAŻ ŚCIANY STG (pok. 106 /107) / Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 ODPADY: 13,313 m2 x 0,10 = 1,33 m3 3.55*3.75	m ² m ²	 13.313	 13.313
				RAZEM	13.313
98 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.50*5.70+2.40*4.30	m ² m ²	 30.270	 30.270
				RAZEM	30.270

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3.50+5.70)*2*2.75+(2.40+4.30)*2*2.75	m ² m ²	 87.450	
				RAZEM	87.450
100 d.1.7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (3.50+5.70)*2*2.75+(2.40+4.30)*2*2.75	m ² m ²	 87.450	
				RAZEM	87.450
101 d.1.7	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie, lub farbą gruntującą (3.50+5.70)*2*2.75+(2.40+4.30)*2*2.75	m ² m ²	 87.450	
				RAZEM	87.450
102 d.1.7	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (3.50+5.70)*2*2.75+(2.40+4.30)*2*2.75	m ² m ²	 87.450	
				RAZEM	87.450
103 d.1.7	NNRNKB 202 2702-02	UZUPEŁNIENIE SUFITU (z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu popr.o dłuę. 60 i 120 cm 3.55*0.60	m ² m ²	 2.130	
				RAZEM	2.130
1.8 Pokój nr 105					
104 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7.00*5.80	m ² m ²	 40.600	
				RAZEM	40.600
105 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (7.00+5.80)*2*2.75 -1.84*7.00	m ² m ²	 57.520	
				RAZEM	57.520
106 d.1.8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (7.00+5.80)*2*2.75 -1.84*7.00	m ² m ²	 57.520	
				RAZEM	57.520
107 d.1.8	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie, lub farbą gruntującą (7.00+5.80)*2*2.75 -1.84*7.00	m ² m ²	 57.520	
				RAZEM	57.520
108 d.1.8	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (7.00+5.80)*2*2.75 -1.84*7.00	m ² m ²	 57.520	
				RAZEM	57.520
1.9 Pokój nr 115					
109 d.1.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.93*4.33	m ² m ²	 25.677	
				RAZEM	25.677
110 d.1.9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5.93+4.33)*2*2.75 - 1.85*3.45	m ² m ²	 50.048	
				RAZEM	50.048
111 d.1.9	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (5.93+4.33)*2*2.75 - 1.85*3.45	m ² m ²	 50.048	
				RAZEM	50.048
112 d.1.9	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie, lub farbą gruntującą (5.93+4.33)*2*2.75 - 1.85*3.45	m ² m ²	 50.048	
				RAZEM	50.048
113 d.1.9	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (5.93+4.33)*2*2.75 - 1.85*3.45	m ² m ²	 50.048	
				RAZEM	50.048
114 d.1.9	KNR 0-25 0402-04+ wycena in- dywidualna	POSADZKI /Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni poziomych 5.93*4.33	m ² m ²	 25.677	
				RAZEM	25.677
115 d.1.9	KNR 2-02 0613-03	Ułożenie pianki podkładowej pod panele 5.93*4.33	m ² m ²	 25.677	
				RAZEM	25.677
116 d.1.9	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 5.93*4.33	m ² m ²	 25.677	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.677
1.10 Pokój nr 104					
117	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
0		5.80*4.60	m ²	26.680	
				RAZEM	26.680
118	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1.1	1204-08	poszpachlowaniem nierówności			
0		(5.80+4.60)*2*2.75 - 4.60*1.80	m ²	48.920	
				RAZEM	48.920
119	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i	m ²		
d.1.1	0830-04	betonów wylewanych			
0		(5.80+4.60)*2*2.75 - 4.60*1.80	m ²	48.920	
				RAZEM	48.920
120	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie, lub farbą gruntującą	m ²		
d.1.1	2608-04				
0		(5.80+4.60)*2*2.75 - 4.60*1.80	m ²	48.920	
				RAZEM	48.920
121	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub poliwinylowymi powierzchni wew-	m ²		
d.1.1	1511-01	nętrznych - tynków gładkich			
0		(5.80+4.60)*2*2.75 - 4.60*1.80	m ²	48.920	
				RAZEM	48.920
1.11 Pokój nr 116					
122	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
1		2.25*5.80	m ²	13.050	
				RAZEM	13.050
123	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1.1	1204-08	poszpachlowaniem nierówności			
1		(2.25+5.80)*2*2.75 - 2.20*1.80	m ²	40.315	
				RAZEM	40.315
124	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i	m ²		
d.1.1	0830-04	betonów wylewanych			
1		(2.25+5.80)*2*2.75 - 2.20*1.80	m ²	40.315	
				RAZEM	40.315
125	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie, lub farbą gruntującą	m ²		
d.1.1	2608-04				
1		(2.25+5.80)*2*2.75 - 2.20*1.80	m ²	40.315	
				RAZEM	40.315
126	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub poliwinylowymi powierzchni wew-	m ²		
d.1.1	1511-01	nętrznych - tynków gładkich			
1		(2.25+5.80)*2*2.75 - 2.20*1.80	m ²	40.315	
				RAZEM	40.315
1.12 Pokój nr 103					
127	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
2		4.70*5.80	m ²	27.260	
				RAZEM	27.260
128	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1.1	1204-08	poszpachlowaniem nierówności			
2		(4.70+5.80)*2*2.75 - 4.70*1.80	m ²	49.290	
				RAZEM	49.290
129	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i	m ²		
d.1.1	0830-04	betonów wylewanych			
2		(4.70+5.80)*2*2.75 - 4.70*1.80	m ²	49.290	
				RAZEM	49.290
130	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie, lub farbą gruntującą	m ²		
d.1.1	2608-04				
2		(4.70+5.80)*2*2.75 - 4.70*1.80	m ²	49.290	
				RAZEM	49.290

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
131 d.1.1 2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (4.70+5.80)*2*2.75 - 4.70*1.80	m ² m ²	 49.290	
				RAZEM	49.290
132 d.1.1 2	KNR 0-25 0402-04+ wycena indywidualna	POSADZKI /Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni poziomych 4.70*5.80	m ² m ²	 27.260	
				RAZEM	27.260
133 d.1.1 2	KNR 2-02 0613-03	Ułożenie pianki podkładowej pod panele 4.70*5.80	m ² m ²	 27.260	
				RAZEM	27.260
134 d.1.1 2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.70*5.80	m ² m ²	 27.260	
				RAZEM	27.260
135 d.1.1 2	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku odpadów budowlanych + załadunek do kontenera 0.851+0.851+0.851+0.851+0.48+0.284+1.33	m ³ m ³	 5.498	
				RAZEM	5.498