


Papa termozizewalna wierzchniego krycia z posypką bitumiczną - PROJEKTOWANA
Styropapa EPS 100 gr. 20 cm - jednostronnie lamiowana papą, podkładową na welonie z włókna szklanego NRO - PROJEKTOWANA
Paroizolacja z folii PE na zakładkę 10 cm, sklejana taśmą - PROJEKTOWANA
Warstwa gruntująca z roztworu bitumicznego - PROJEKTOWANA
Warstwa wyrównawcza - gładź cementowa - ISTNIEJĄCA (poddana uzupełnieniom)
Płyty dachowe korkowe nażurowej ścianie - ISTNIEJĄCE
Puska powietrzna
Płyty z wełny mineralnej (nieinwentaryzowane z uwagi na brak dostępu) - ISTNIEJĄCE
Strop z płyt kanałowych - ISTNIEJĄCY



## U W A G A !!!

Z uwagi na brak możliwości wykonania odkrywek w trakcie inwentaryzacji spowodowanej bieżącym użytkowaniem obiektu, wykonano jedynie powierzchniowe oględziny powierzchni dachu, ścian oraz elementów wykonanych zakończenia zewnętrznego.

Szczegóły dotyczące konstrukcji dachu jak i elementów niewidocznych przyjęto na podstawie ustnych przekazów oraz rozwiązań w podobnych budynkach występujących lokalnie i budowanych w zbliżonym okresie.

W przypadku wystąpienia znacznych różnic między założeniami projektowymi a stanem istniejącym odkrytych podczas prac remontowo-budowlanych, należy niezwłocznie wstrzymać prace oraz poinformować kierownika robót oraz projektanta.

<div><div><div></div><div>Pracownia Architektury – mgr inż. arch. Marcin Gawłowski ul. Sportowa 8, 87-630 Skępe, email: gawlowski.m@gmail.com</div></div><div><div></div><div><b>GAWŁOWSKI</b></div></div></div>			
TYTUŁ OPRAĆOWANIA <b>PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELIŃSKIEGO PRZY AL. 1 MAJA 89 W MIEŚCIE SKĘPE</b>			
TYTUŁ RYSUNKU <b>PRZEKRÓJ 2 - 2</b>			
ADRES INWESTYCJI <b>AL. 1 MAJA 89, 87-630 SKĘPE DZIAŁKA NR EW. 526/1, OBRĘB 0007</b>		INWESTOR <b>MIASTO I GMINA SKĘPE - SZKOŁA PODSTAWOWA im. GUSTAWA ZIELIŃSKIEGO AL. 1 MAJA 89, 87-630 SKĘPE</b>	
FAZA <b>INWENTARYZACJA</b>		BRANŻA <b>ARCHITEKTURA</b>	
PROJEKTANT: <b>mgr inż. arch. Marcin Gawłowski</b>		NR UPR. PROJ. <b>91KPOKK/2015</b>	
SKALA: <b>1:10</b>	DATA: <b>MAJ 2021</b>	RYŚ: <b>A - 3</b>	STR. <b>- 22 -</b>