
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Budowa siłowni plenerowej w Dębcu

ADRES INWESTYCJI: Dębiec gmina Kórnik
Dz nr 165/1

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Kórnik

ADRES INWESTORA: al. Niepodległości 1

WYKONAWCA: 62-035 Kórnik

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Szymon Chojnacki

DATA OPRACOWANIA: Marzec 2020 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kody CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Nawierzchnia z warstwy żwirowej	1	9
2		Montaż urządzeń	10	17

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Nawierzchnia z warstwy żwirowej			
1	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2		
		23,5 * 3	m2	70,500	
				RAZEM	70,500
2	KNR 2-31 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2		
		23,5 * 3	m2	70,500	
				RAZEM	70,500
3	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m2		
		23,5 * 3	m2	70,500	
				RAZEM	70,500
4	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		23,5 * 3	m2	70,500	
				RAZEM	70,500
5	KNR 2-31 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 25	m2		
		23,5 * 3	m2	70,500	
				RAZEM	70,500
6	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		23,5 * 2	m	47,000	
		3 * 2	m	6,000	
				RAZEM	53,000
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		23,5 * 2 * 0,25 * 0,25	m3	2,938	
		3 * 2 * 0,25 * 0,25	m3	0,375	
				RAZEM	3,313
8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		23,5 * 2	m	47,000	
		3 * 2	m	6,000	
				RAZEM	53,000
9	wycena własna	Wywóz ziemi kontener 8m3	m3		
		70,5 * 0,3	m3	21,150	
		0,6 * 0,6 * 0,3 * 6	m3	0,648	
				RAZEM	21,798
2		Montaż urządzeń			
10	wycena własna	Montaż i transport urządzeń siowni: - Wioślarz Pojedynczy - Surfer biegacz twister - Orbitrek, narty na pylonie - Drążek poręczne na pylonie - Ławka z oparciem - kosz na śmieci - Tablica z regulaminem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	wycena własna	Surfer biegacz twister z fundamentem betonowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	wycena własna	Orbitrek, narty na pylonie z fundamentem betonowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	wycena własna	Drażek poręczce na pylonie z fundamentem betonowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	wycena własna	Wioślarz pojedynczy z fundamentem betonowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	wycena własna	Ławka z oparciem z fundamentem betonowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	wycena własna	Kosz na śmieci z fundamentem betonowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	wycena własna	Tablica z regulaminem z fundamentem betonowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000