

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prazy geodezyjnej	GD.6640.786.2023
Nazwa miejscowości	Leszno, ul. Narutowicza
Jednostka ewidencyjna - identyfikator	306301_1
Jednostka ewidencyjna - nazwa	Leszno
Obręb ewidencyjny - identyfikator	0002
Obręb ewidencyjny - nazwa	Leszno
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	2000/18
Układ współrzędnych wysokościowych	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic aktualizacji obiektu	
Skala	1:500
Numer działki	różne
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)	
Stan na dzień	2023-11-29

Dokument został podpisany elektronicznie przez Piotra Dolnię.

LEGENDA:

- A-D GRANICA DZIAŁKI
- 1 istniejący budynek CKZ
- 2 projektowana rozbudowa budynku szkolnego
- 3 istniejący budynek warsztatów
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - 3165 m2 wielofomatowej bezfazowej - jasnia
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - 491 m2 wielofomatowej w kolorze piaskowo-chodnik
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - 604 m2 nawierzchnia gładka, kostka w dwóch kolorach grafitowy i szary
- drzewa do wycinki, elementy do likwidacji
- ISTN. WJAZD NA TEREN
- WEJŚCIE NA OBIEKT
- trawnik - pow. 2957 m2
- a)lawenda hitcote - dwie rabaty kwietne - 50 sztuk
- b) klon jawor - 5 sztuki
- c) tawuła wczesna
- d) winobluszcz pięciolistkowy winobluszcz trójklapowy na trejażu naściennym na elew.połud.
- miejsce parkingowe 2,50x5,0 m
- miejsce dla auta os.niepełnosprawnej 3,60x5,0 m x 2
- miejsce dla pojemniki na odpady
- ŁAWKI
- KOSZ NA ŚMIECI przy ławce 2 szt.
- ogrodzenie panelowe +furtki 2 szt.
- brama przesowna 6.0m
- wiata i stojaki na rowery
- pochylnia dla niepełnosprawnych

ILOŚĆ	NAZWA ELEMENTU	RODZAJ MATERIAŁU	WYMAGANIA OGÓLNE
		1. MAŁA ARCHITEKTURA	
6 SZTUKI	ŁAWKI PARKOWE Z OPARCIEM	konstrukcja: konstrukcja z odlewu ze stopu aluminium deski: 4 cm grubości, 8 cm szerokości **WYMIARY:** długość 185 cm wysokość ławki 81 cm szerokość ławki 64,5 cm deski: 4 cm grubości, 8 cm szerokości drewno akacjowe	Jest to prosta oraz Stylowa ławka miejska. Nowoczesny design powoduje, że ławka świetnie wygląda w mieście, parku, innym miejscu publicznym. Montaż zgodnie z instrukcją producenta, przykręcony do podłoża lub fundamentu
3 SZTUKI	KOSZ NA ŚMIECI	Pojemność (l): 70l Wysokość (mm): 700 Szerokość (mm): 540	kosz z betonu płukanego, klasa betonu B25 wkład z blachy ocynkowanej, grubość 0,5 mm
6 sztuk	**Wiata na rowery ze stojakami** 500x240 cm - 10 stanowisk - 5 stojaków	500x240 cm - 10 stanowisk - 5 stojaków	**wiata rowerowa** o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowana proszkowo w kolorze grafitowym.. Wypełnienie poszycia dachu płyta ze szkła hartowanego 10mm. Boki wiaty ze szkła z logiem Leszna, matowo-białym
175 mb 2 sztuki	**OGRODZENIE PANELOWE** **FURTKA ,**		W miejsce zdemontowanego ogrodzenia zamontować ogrodzenie panelowe powlekane w kolorze grafitowym o wysokości panelu 123cm. Zastosować panele profilowane w kształcie V zapewniające większą sztywność. Panele montować do słupków systemowych o wysokości 200cm. Słupki z kapturkiem Montaż zgodnie z instrukcją producenta- słupki wbetonować w podłoże. Zamontować systemową furtkę w ogrodzeniu. Furtki wyposażyć w zamki patentowe i klucze 3 szt.
2 sztuka	**BRAMA PRZESÓWNA**	Zestaw skrzydłem bramy przesuwnej • słup bramowy prowadzący 80x80x2x2300mm, • słup bramowy prowadzący 80x80x2x2300mm z akcesoriami • słup bramowy zamykający 80x80x2x2300mm gładki, • słup bramowy zamykający 80x80x2x2300m z akcesoriami, • blachę maskującą x 2, • wózek prowadzący • rolkę prowadzącą oraz najazdową, • chwytak • najazd.	Brama wjazdowa o szerokości 6,0m i wysokości 1,23m Elementy bramy powlekane w kolorze grafitowym. Brama sterowana ręcznie. Wyposażyć bramę w zamek. Montaż zgodnie z instrukcją producenta -
1 SZTUKI	**TREJAŻ POD ROŚLINY PNĄCE NA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ**	• • System na całej powierzchni elewacji	Zazielenianie fasad na linach ze stali nierdzewnej. Przebieg lin odpowiada geometrii budynku. W uchwycie ściennym mocowanym mechanicznie i chemicznie do ściany w prosty sposób montowane są liny o śr. 4mm.

LP.	Gatunek zieleni	Opis lub obraz	Wielkość	ilość
a.	Lawenda hitcote		Wielkość sadzonki – donica P9	50 sztuk
b.	np.: Klon jawor		obwód na wys.1,0m: 6-8cm	5 sztuk
c.	Tawuła wczesna		Wielkość sadzonki – donica C3	24 sztuki
d.	Winobluszcz pięciolistkowy, winobluszcz trójklapowy		Długość pędów około 1,0m Sadzonki w donicach prostokątnych o dł.1,0m. W każdej donicy 5 sadzonek, ułożonych naprzemiennie	6 sztuk donic (30 szt. Sadzonek)

SMARTBUD

projekt zagospodarowania terenu

1:100

32

1