

Numer referencyjny postępowania: **ZP.271.13.2023**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ_1

Dotyczy postępowania: **„Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach przebudowy ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Armii Krajowej w Jaworze”**.

Numer postępowania: ZP.271.13.2023

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień:

[Pytania do Zamawiającego](#)

1. W SWZ w dziale V p.2 pp c, dotyczącym zakresu niniejszego zamówienia jest zapis „demontaż sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”. Na etapie budowy nowej sieci wodociągowej bez przyłączy i przepięć jest nie możliwa likwidacja czynnej obecnie sieci wodociągowej. Prosimy o doprecyzowanie jaki ewentualnie zakres robót demontażowych byłby do wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego: Zarówno dokumentacja jak i SWZ zakłada budowę i przebudowę przyłączy wodociągowych. Dokonać przebudowy przyłączy wodociągowych w zakresie opisanym w dokumentacji technicznej. Pozostałe przyłącza wodociągowe połączyć z nową siecią wodociągową montując zasuwę odcinającą wodę do nieruchomości poza granicą przebudowywanego pasa drogowego.

2. Zamawiający w SWZ w dziale V p.2 pp h, określił zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Na odcinku KS-3 podany jest zakres S3 –S4 –S5. Na rysunku PZT Przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz na profilu podłużnym sieci brak jest studni S3 oraz odcinak S3 –S4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o w/w odcinek.

Odpowiedź Zamawiającego: Na schemacie sieci kanalizacji sanitarnej – RYS.1 opisany jest odcinek kanalizacji do przebudowy jako KANALIZACJA SANITARNA KS-4 profil kanalizacji opisuje Rys.7- PROFIL KS-4.

3. W SWZ w dziale V p.2 pp i, dotyczącym zakresu niniejszego zamówienia jest zapis „wykonanie robót ziemnych związanych (zasypanie wykopów) z zakryciem sieci i odtworzeniem pod konstrukcją drogi”. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy po zasypaniu wykonanych sieci należy odtworzyć nawierzchnię do istniejącego stanu czy wykopy zasypać do wysokości pod przyszłą konstrukcję drogi.

Numer referencyjny postępowania: **ZP.271.13.2023**

Odpowiedź Zamawiającego: Wykop no ułożeniu sieci należy odtworzyć do wysokości pod przyszłą konstrukcją jezdni.

4. W SWZ w dziale V p.2 pp I, dotyczącym zakresu niniejszego zamówienia jest zapis „uzyskanie zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu...
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy chodzi o docelową czy tymczasową organizację ruchu.

Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca na czas wykonania robót uzyska zatwierdzenie i wprowadzi tymczasową organizację ruchu

ZATWIERDZAM

Z up. BURMISTRZA
/-/ Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA