


Poz.W6 Wieniec (23.26 mb)

Skala 1:10

L=6.09mb. w osi A
L=5.54mb. w osi B
L=5.54mb. w osi E
L=6.09mb. w osi G



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN ø6	RB 500W ø12
Poz. W6 – Wieniec – 23.26 mb								
W6	1	12	29,075	6	1	6		174,45
	2	6	1,080	156	1	156	168,48	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						168,48	174,45	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0,222	0,888	
MASA [kg]						37,40	154,91	
MASA CAŁKOWITA [kg]						192,31		

- 1) Opis kształtu pręta: osiowo
- 2) Opis długości haka: osiowo
- 3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

BETON ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE

BETON C25/30 (B30)
STAL A-IIIN (RB500W)

otulina: wieniec a=3.0cm

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego "Duet" na potrzeby terapii zajęciowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej		
ADRES OBIEKTU	ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, dz. nr 3760/11 jedn. ewid.:247301_1 Rybnik, obręb:247301_1.089 Rybnik	data	19.05.2022
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik	skala	1:10
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY: KONSTRUKCJA		
	OPRACOWAŁ	inż. Michał LUCZAK	podpis
	PROJEKTOWAŁ	inż. Michał LUCZAK	podpis
	SPRAWDZIŁ	mjr inż. Tomasz TRĘPIKA	podpis
	nr rysunku	K-08	zmiana
	tytuł rysunku	ZBROJENIE WIENCA W6	