

Przedmiar robót

Modernizacja drogi do os. Piwowary w Podobinie dz. ew. 547

Lokalizacja: **Gmina Niedźwiedź**
Obręb Podobin
Dz. nr 547
os.Piwowary

Inwestor: **Gmina Niedźwiedź**
Niedźwiedź 233
34-735 Niedźwiedź

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja drogi do os. Piwowary w Podobinie dz. ew. 547		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	SEK 601/101/6	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 6`cm	m2	15,00
1.2	KNNR 1/409/3 (1) analogia	Rozłożenie kory asfaltowej na poboczach wraz z zagęszczeniem mechanicznym walcami, samojedznymi statycznymi	m3	0,900
1.3	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową drogową kationową (w miejscach wyfrezowanych)	m2	90,00
2	Element	Nawierzchnia		
2.1	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 6`cm	m2	90,00
3	Element	Pobocze		
3.1	KNR 231/114/5 analogia	Uzupełnienie pobocza drobnym kłębkiem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10`cm	m2	25,00