

Przedmiar robót

Modernizacja drogi do os. Cieśle i Gęby w Koninie dz. ew. nr 2972

Lokalizacja: **Gmina Niedźwiedź**
Obręb Konina
Dz. nr 2972
os. Cieśle i Gęby

Inwestor: **Gmina Niedźwiedź**
Niedźwiedź 233
34-735 Niedźwiedź

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja drogi do os. Cieśle i Gęby w Koninie dz. ew. nr 2972		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
K.1		<i>Uwaga!! Płytę przepustu należy tymczasowo podeprzeć sztycami przed wykonaniem robót.</i>		
1.1	KNRW 401/436/3	Podstemplowanie płyty przepustu, pojedynczymi stemplami na czas wykonywania robót	kpl	1
1.2	KNR 231/704/1	Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa do 24 kg/m - demontaż wraz z ponownym montażem	m	5,0
1.3	SEK 601/101/10	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, bez odwożenia kory, frezowanie do głębokości 12 cm	m2	34,40
1.4	KNNR 1/409/3 (1) analogia	Rozłożenie kory asfaltowej na poboczach wraz z zagęszczeniem mechanicznym walcami, samojezdnymi statycznymi	m3	4,128
1.5	KNR 231/1004/7	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową drogową kationową (w miejscach wyfrezowanych)	m2	34,40
1.6	AT 3/203/1	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne, siatka z włókna szklanego	m2	26,00
2	Element	Nawierzchnia		
2.1	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 6 cm - warstwy	m2	34,40