

Serwis przenośników taśmowych na terenie Cementowni Odra S.A

Dotyczy przenośników taśmowych B650, B800, B1000, B1200, B1400, B2200

W zakresie prac Zleceniobiorcy podczas obsługi przenośników taśmowych będzie:

1. Łączenie taśm przenośnikowych metodą klejenia na zimno.
2. Zgrzewanie taśm przenośnikowych metodą wulkanizacji na gorąco.
3. Połączenie taśm przenośnikowych metodą łączenia mechanicznego.
4. Reperacje(naprawy) na taśmach używanych. Naprawa uszkodzeń metodą wulkanizacji na gorąco na taśmach tkaninowo - gumowych (dziury, przecięcia wzdłużne i poprzeczne, wyrwania)
5. Dostawa i kompleksowa wymiana taśm
6. Wymiana obwodów zamkniętych
7. Wymiana obwodów taśm PVC
8. Wykonanie obwodów zamkniętych wraz z wklejeniem blach pod czujniki zejścia taśmy
9. Regeneracja zsyków i zasypów(elektrody do napawania i blachy napawane po stronie Cementowni Odra).
10. Wymiana bądź regeneracja warstwownic.
11. Wymiana uszkodzonych fartuchów.
12. Wymiana uszkodzonych części skrobaków, zgarniaczy itp. Czyszczenie i regulacja.
13. Wymiana uszkodzonych krążników, rolek czyszczących, bębnow napinających i napędowych.
14. Gumowanie bębnow napędowych i napinających
15. Przeglądy i ewentualne wymiany napędów.
16. Regulacje taśm.
17. Przeglądy i ewentualne regeneracji konstrukcji przenośników.
18. Diagnostyka powstałych uszkodzeń taśm przenośnikowych oraz określenie

kosztów naprawy.

19. Usuwanie awarii związanych z uszkodzeniem taśm przenośnikowych;

20. W sytuacjach awaryjnych prace związane z naprawą urządzeń będą wykonywane przez Wykonawcę niezwłocznie na bezpośrednie zgłoszenie telefoniczne osoby odpowiedzialnej w danej chwili za utrzymanie ruchu w Cementowni „ODRA” S.A. Wykonawca zobowiązuje się, że czas reakcji na zgłoszoną awarię nie przekroczy 3 godzin, maksymalnie do 6 godzin w sytuacjach uzasadnionych liczonych od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii.

21. Doradztwo i fachowa pomoc w bieżących problemach dotyczących taśm.

22. Usługi awaryjne serwisowe w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy.