

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 9-29 d.1 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza $(3,37+2,63)*3,15+0,96*1,1$	m ² m ²	19,956	
				RAZEM	19,956
2	KNR 4-01 d.1 0354-04 - analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 ze ścianki GK	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	3		szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 d.1 0819-15	Skucie warstwy okładzinowej ścian z płytek glazurowanych wraz z podkładem $(1,2+4,35+4,55+1,18+0,99+0,2+1,9)*1,87+0,99*1,22+1,45*0,7$	m ² m ²	29,095	
				RAZEM	29,095
5	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 66,53	m ² m ²	66,530	
				RAZEM	66,530
6	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach $(1,64+1,12+0,99+1,2+0,98+4,7+1,01+3,47+1,89+2,42)*3,15+(1,4+1,4)*1,4+(0,99+1,08+0,98+0,94)*1,1+0,99*2,5+(4,35+4,35+4,55+4,55)*0,9$	m ² m ²	87,977	
				RAZEM	87,977
7	KNR 4-04 d.1 0406-03	Analogia/ Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego 19,79+46,28	m ² m ²	66,070	
				RAZEM	66,070
8	KNR-W 4-01 d.1 0109-09 0109-10	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 5	m ³ m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
9	d.1 kalk. własna	Opłata za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów 5	m ³ m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
2					
Roboty remontowo- budowlane					
10	KNR-W 4-01 d.2 0816-05	Mechaniczne szlifowanie podłoża powierzchni ponad 8 m2 66,53	m ² m ²	66,530	
				RAZEM	66,530
11	KNR BC-02 d.2 0416-01	Wylewka samopoziomująca ś i 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych 66,53	m ² m ²	66,530	
				RAZEM	66,530
12	KNR AT-26 d.2 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 3*1,4*1,75	m ² m ²	7,350	
				RAZEM	7,350
13	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 2*2,05*1	m ² m ²	4,100	
				RAZEM	4,100
14	KNR-W 2-02 d.2 1028-01	Drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe 2,05*1	m ² m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
15	KNR 0-19 d.2 1022-02	Okienko podawcze PCV otwierane do góry 0,65*1	m ² m ²	0,650	
				RAZEM	0,650
16	KNR-W 2-02 d.2 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 3,3*3,2	m ² m ²	10,560	
				RAZEM	10,560
17	KNR-W 2-02 d.2 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud 66,53	m ² m ²	66,530	
				RAZEM	66,530
18	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami i C - powierzchnie pionowe	m ²		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,12+0,99+1,2+0,98+4,7+1,01+0,88+3,47+1,74+6,91+1,64)*3,15+(0,99+1,08+0,98+0,94)*1,1+2*1,4*1,4+0,99*2,5+(4,35+4,35+4,55+4,55)*0,8$	m ²	102,640	
				RAZEM	102,640
19	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami (- powierzchnie poziome 66,53	II m ²		
			m ²	66,530	
				RAZEM	66,530
20	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - sufity 66,53	m ²		
			m ²	66,530	
				RAZEM	66,530
21	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany $(1,12+0,99+1,2+0,98+4,7+1,01+0,88+3,47+1,74+6,91+1,64)*3,15+(0,99+1,08+0,98+0,94)*1,1+2*1,4*1,4+0,99*2,5+(4,35+4,35+4,55+4,55)*0,8+2*3,3*3,15$	m ²		
			m ²	123,430	
				RAZEM	123,430
22	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany $(1,12+0,99+1,2+0,98+4,7+1,01+0,88+3,47+1,74+6,91+1,64)*3,15+(0,99+1,08+0,98+0,94)*1,1+2*1,4*1,4+0,99*2,5+(4,35+4,35+4,55+4,55)*0,8+2*3,3*3,15$	m ²		
			m ²	123,430	
				RAZEM	123,430
23	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity 66,53	m ²		
			m ²	66,530	
				RAZEM	66,530
24	NNRNKB d.2 202 2806-06	(z.VI) Posadzki z płytek o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 66,53	m ²		
			m ²	66,530	
				RAZEM	66,530
25	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża $(1,2+4,35+4,55+1,18+0,99+0,2+1,9)*2,05+1,45*0,7+0,99*1,45$	m ²		
			m ²	31,909	
				RAZEM	31,909
26	KNR 2-02 d.2 0829-10	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą $(1,2+4,35+4,55+1,18+0,99+0,2+1,9)*2,05+1,45*0,7+0,99*1,45$	m ²		
			m ²	31,909	
				RAZEM	31,909
3		Roboty instalacji sanitarnej i elektrycznej			
27	d.3 kalk. własna	Prace instalacyjne dostosowujące pomieszczenia do aktualnych warunków użytkowych 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000