ZESTAWIENIE PIONOWYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tynk cienkowarstwowy na siatce
styropian 15cm
pustak z betonu komórkowego 30cm
tynk / płytki ceramiczne

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA REI60
tynk cienkowarstwowy na siatce
wełna mineralna 15cm
pustak z betonu komórkowego 30cm
tynk / płytki ceramiczne

S3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA REI60
tynk cienkowarstwowy na siatce
pustak z betonu komórkowego 30cm
tynk / płytki ceramiczne

S4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
tynk / płytki ceramiczne
pustak z betonu komórkowego 24cm
tynk / płytki ceramiczne

S5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
cegła pełna 25cm

S6 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
cegła pełna 12cm
tynk / płytki ceramiczne

S7 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
tynk
bloczek z betonu komórkowego 12cm
tynk / płytki ceramiczne

S8 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
drewniane lamele 3x12 cm

S9 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
tynk / płytki ceramiczne
bloczek z betonu komórkowego 8cm
tynk / płytki ceramiczne

S10 LEKKA ZABUDOWA
zabudowa g-k stelaży wc (do sufitu)

S11 KABINA WC
ścianka systemowa h200cm

Uproszczona legenda instalacji oświetleniowej, oświetlenia awaryjnego oraz wentylacji

UWAGA! Punkty instalacji oświetleniowej, oświetlenia awaryjnego oraz wentylacji na tym rysunku mają jedynie charakter pomocniczy. Należy rozpatrywać wraz z właściwymi projektami branży instalacyjnych!

- oprawa oświetleniowa sufitowa technicznza
- oprawa oświetleniowa sufitowa
- oprawa akcentowa
- reflektor do szynoprzewodów
- kinkiet zewnętrzny światło w dół
- naświetlacz LED IP44
- oprawa zewnętrzna typu kinkiet LED/IP44
- czujnik ruchu 360 st. IP44
- wypust el. zas. ośw. dekoracyjnego
- łącznik pojedynczy IP20
- łącznik schodowy IP20
- łącznik świecznikowy IP20
- łącznik pojedynczy IP44
- ściemniacz obrotowy
- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
- oprawa oświetlenia awaryjnego
- wyciąg zużytego powietrza / wentylator (wentylacja mechaniczna lub grawitacyjna – należy rozpatrywać zgodnie z projektem branży instalacyjnej
- nawiew czystego powietrza (wentylacja mechaniczna)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻ. (w. m^2)
	strefa ogólnodostępna	
0.1	hall	26.36
0.2	szatnia	8.99
0.3	komunikacja	9.95
0.4	pom. porządkowe	2.05
0.5	przedsionek toalety damskiej	4.60
0.6	toaleta damska	12.71
0.7	przedsionek toalety męskiej	5.26
0.8	toaleta męska	10.64
0.9	wc dla niepełnosprawnych	4.74
0.10	sala wielofunkcyjna	297.12
	strefa gastronomiczno – techniczna	
0.11	rozdzielnia kelerska	5.34
0.12	zmywalnia naczyń stołowych	6.23
0.13	kuchnia	36.15
0.14	komunikacja	8.28
0.15	p. obróbki wstępnej warzyw i jaj	3.16
0.16	łazienka personelu	1.67
0.17	pom. socjalne	4.51
0.18	magazyn	3.11
0.19	kotłownia	4.37
	strefa OSP	
0.20	komunikacja	8.48
0.21	biuro	7.84
0.22	szatnia strażaków	16.20
0.23	garaż	54.84
0.24	magazyn	7.62
0.25	umywalnia	6.83
0.26	kabina wc	1.38
0.27	przebieralnia z natryskiem	3.02
	RAZEM:	561.45

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA (strefa gastronomiczno – techniczna)

OZN.	NAZWA WYPOSAŻENIA
C.O.	piec c.o. / pompa ciepła
L	lodówka
Z	zamrażarka
L–Z	lodówko – zamrażarka
SJ	sterylizator jaj
TP	taboret podgrzewczy
KS	kuchenka 5-polowa
PE	patelnia elektryczna
PK	piec konwekcyjny
P	piekarnik
ZM–W	zmywarko – wyparzarka
OW	okap wyciągowy
E	ekspres kawowy
OD	otwór na odpadki

UWAGI

- POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANO W ŚWIETLE ŚCIAN WYKOŃCZONYCH
- PODANE WYMIARY NA RZUCIE DOTYCZĄ STANU SUROWEGO (BEZ TYNKÓW I OKŁADZIN ŚCIENNYCH)
- PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ, PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻY INSTALACYJNYCH
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

Mormor Studio
ul.Górska 6/10m57
00-740 Warszawa
studiomormor@gmail.com

KLIENT:
Gmina Rożwienica
37-365 Rożwienica 1

NAZWA OPRACOWANIA:
Budynek świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Woli Węgierskiej na działkach nr. ew. 621 i 622, gmina Rożwienica

OPRACOWANIE:
mgr inż. Kordian Morawski
spec. architektoniczno – konstrukcyjna
upr. nr 60/77

inż. Anna Ciombor
mgr inż. Julia Morawska

SPRAWDZENIE:
mgr inż. Natalia Nowak
spec. architektoniczna
nr upr. 71/DSOKK/2016

DATA OPRACOWANIA:

2020-12-20

RYSUNEK

Rzut parteru

skala 1:50

BPW_A_01