

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Nazwa obiektu:**

**Przebudowa dróg gminnych  
o nawierzchni gruntowej  
w Gminie Pogorzela**

- droga gminna nr 747559P w m. Dobrapomoc
- droga gminna nr 747551P w m. Józefów Ochelski
- droga gminna nr 747550P w m. Ochla
- droga gminna nr 747548P w m. Kromolice
- droga gminna nr 747541P w m. Małgów
- droga gminna nr 747530P w m. Kaczagórka
- droga gminna nr 747573P ulica Glinki w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747576P ulica Sienkiewicza  
w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747562P ulica Słoneczna  
w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747581P ulica Spółdzielcza  
w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747560P ulica Dworzec  
w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747575P ulica Konopnickiej  
w m. Pogorzela

## - droga gminna nr 747559P w m. Dobrapomoc

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1PODBUDOWY - D.04.00.00.</b>						
1	KNNR 6 0101-d.103	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów i mijanek	m <sup>2</sup>	166.27		
2	KNNR 6 0103-d.101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów i mijanek	m <sup>2</sup>	166.27		
3	KNNR 6 0106-d.106	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-dot. zjazdów i mijanek	m <sup>2</sup>	166.27		
4	KNNR 6 0113-d.102	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. zjazdów i mijanek	m <sup>2</sup>	166.27		
5	KNNR 6 0107-d.101	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	261.95		
6	KNR AT-03 d.10202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2724.07		
<b>2NAWIERZCHNIE D.05.00.00</b>						
7	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	2724.07		
<b>3D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
8	KNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - grub.po zagęszcz.10 cm	m <sup>2</sup>	845.00		

<b>Wartość robót netto</b>	
<b>Podatek VAT</b>	
<b>Wartość robót brutto</b>	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

## - droga gminna nr 747551P w m. Józefów Ochelski

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1PODBUDOWY - D.04.00.00.</b>						
1	KNNR 6 0101-d.102	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m <sup>2</sup>	294.64		
2	KNNR 6 0103-d.101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>	294.64		
3	KNNR 6 0106-d.105	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	294.64		
4	KNNR 6 0113-d.102	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. zjazdów	m <sup>2</sup>	294.64		
5	KNNR 6 0107-d.101	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	521.40		
6	KNR AT-03 d.10202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m <sup>2</sup>	5236.77		
<b>2NAWIERZCHNIE D.05.00.00</b>						
7	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	5236.77		
<b>3D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
8	KNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - grub.po zagęszcz.10 cm	m <sup>2</sup>	1268.70		
<b>4D.10.00.00 INNE ROBOTY</b>						
9	KNR 2-31 0204-d.405	Nawierzchnia zjazdów z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m <sup>2</sup>	294.64		

<b>Wartość robót netto</b>	
<b>Podatek VAT</b>	
<b>Wartość robót brutto</b>	

Słownie zł:.....

.....,dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

## - droga gminna nr 747550P w m. Ochla

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1PODBUDOWY - D.04.00.00.</b>						
1	KNNR 6 0101-d.103	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów	m <sup>2</sup>	182.60		
2	KNNR 6 0102-d.103	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m <sup>2</sup>	389.20		
3	KNNR 6 0103-d.101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	571.80		
4	KNNR 6 0106-d.106	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	571.80		
5	KNNR 6 0113-d.102	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	571.80		
6	KNNR 6 0107-d.101	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	136.22		
7	KNR AT-03 d.10202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2405.40		
<b>2NAWIERZCHNIE D.05.00.00</b>						
8	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	2405.40		
<b>3D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
9	KNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - grub.po zagęszcz.10 cm	m <sup>2</sup>	553.00		

<b>Wartość robót netto</b>	
<b>Podatek VAT</b>	
<b>Wartość robót brutto</b>	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

## - droga gminna nr 747548P w m. Kromolice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1PODBUDOWY - D.04.00.00.</b>						
1	KNR 6 0101-d.102	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów Krotność = 2	m <sup>2</sup>	471.40		
2	KNR 6 0103-d.101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów	m <sup>2</sup>	471.40		
3	KNR 6 0106-d.106	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	471.40		
4	KNR 6 0113-d.102	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	471.40		
5	KNR AT-03 d.10202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	471.40		
<b>2NAWIERZCHNIE D.05.00.00</b>						
6	KNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	460.50		
<b>3D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
7	KNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamany - grub.po zagęszcz. 10 cm	m <sup>2</sup>	106.80		

<b>Wartość robót netto</b>	
<b>Podatek VAT</b>	
<b>Wartość robót brutto</b>	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

## - droga gminna nr 747541P w m. Małgów

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1PODBUDOWY - D.04.00.00.</b>						
1	KNNR 6 0101-d.103	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów	m <sup>2</sup>	3234.62		
2	KNNR 6 0103-d.101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	3234.62		
3	KNNR 6 0106-d.106	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-dot. jezdni	m <sup>2</sup>	3162.80		
4	KNNR 6 0106-d.105	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm-dot. zjazdów	m <sup>2</sup>	71.82		
5	KNNR 6 0113-d.102	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	3234.62		
6	KNNR AT-03 d.10202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3162.80		
<b>2NAWIERZCHNIE D.05.00.00</b>						
7	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	3087.40		
<b>3D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
8	KNNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - grub.po zagęszcz.10 cm	m <sup>2</sup>	761.75		
<b>4D.10.00.00. INNE ROBOTY</b>						
9	KNNR 2-31 0204-d.405	Nawierzchnia zjazdów z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m <sup>2</sup>	71.82		

<b>Wartość robót netto</b>	
<b>Podatek VAT</b>	
<b>Wartość robót brutto</b>	

Słownie zł:.....

.....,dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

## - droga gminna nr 747530P w m. Kaczagórka

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1PODBUDOWY - D.04.00.00.</b>						
1	KNNR 6 0101-d.103	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m <sup>2</sup>	109.90		
2	KNNR 6 0102-d.103	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m <sup>2</sup>	100.00		
3	KNNR 6 0103-d.101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>	209.90		
4	KNNR 6 0106-d.105	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm-dot. zjazdu z kruszywa	m <sup>2</sup>	24.17		
5	KNNR 6 0106-d.106	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-dot. poszerzenia i zjazdów bitumicznych	m <sup>2</sup>	185.73		
6	KNNR 6 0113-d.102	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. poszerzenia i zjazdów	m <sup>2</sup>	209.90		
7	KNNR 6 0107-d.101	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	262.61		
8	KNNR 6 0108-d.102	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75kg/m2	t	64.91		
9	KNNR AT-03 d.10202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m <sup>2</sup>	3784.43		
10	KNNR AT-03 d.10202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	975.60		
<b>2NAWIERZCHNIE D.05.00.00</b>						
11	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	4675.46		
<b>3D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
12	KNNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - grub.po zagęszcz.10 cm	m <sup>2</sup>	1078.50		
<b>4D.10.00.00 INNE ROBOTY</b>						
13	KNNR 2-31 0204-d.405	Nawierzchnia zjazdów z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grub.po zagęszcz.7 cm	m <sup>2</sup>	24.17		

<b>Wartość robót netto</b>	
<b>Podatek VAT</b>	
<b>Wartość robót brutto</b>	

Słownie zł:.....

.....,dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

## - droga gminna nr 747573P ulica Glinki w m. Pogorzela

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.</b>						
1	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.	6.00		
2	KNR 2-31 1406-d.102	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	6.00		
<b>2. PODBUDOWY - D.04.00.00.</b>						
3	KNR 6 0101-d.203	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów	m <sup>2</sup>	1438.77		
4	KNR 6 0103-d.201	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1438.77		
5	KNR 6 0106-d.205	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm-dot. zjazdów	m <sup>2</sup>	70.77		
6	KNR 6 0106-d.206	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-dot. jezdni	m <sup>2</sup>	1368.00		
7	KNR 6 0113-d.202	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. jezdni i zjazdów	m <sup>2</sup>	1438.77		
8	KNR 6 0107-d.201	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	32.03		
9	KNR AT-03 d.20202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1825.62		
<b>3. NAWIERZCHNIE D.05.00.00</b>						
10	KNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	1781.79		
<b>4. D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
11	KNR 2-31 0204-d.403 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - grub.po zagęszcz.10 cm	m <sup>2</sup>	302.00		
<b>5. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC</b>						
12	KNR 6 0401-d.505	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	63.00		
13	KNR 6 0404-d.503	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	31.00		
14	KNR 2-31 0402-d.504	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	2.90		
15	KNR 2-31 0511-d.503	Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	70.77		

<b>Wartość robót netto</b>	
<b>Podatek VAT</b>	
<b>Wartość robót brutto</b>	

Słownie zł:.....

.....,dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)



## - droga gminna nr 747576P ulica Sienkiewicza w m. Pogorzela

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.</b>						
1	KNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	16.00		
2	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanaliowych	szt.	5.00		
3	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>	0.72		
4	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	0.72		
<b>2PODBUDOWY - D.04.00.00.</b>						
5	KNR 6 0101-d.203	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m <sup>2</sup>	721.54		
6	KNR 6 0101-d.202	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów Krotność = 2	m <sup>2</sup>	146.55		
7	KNR 6 0103-d.201	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	868.09		
8	KNR 6 0106-d.205	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm-dot. zjazdów	m <sup>2</sup>	146.55		
9	KNR 6 0106-d.206	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-dot. jezdni	m <sup>2</sup>	868.09		
10	KNR 6 0113-d.202	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. jezdni	m <sup>2</sup>	868.09		
11	KNR AT-03 d.20202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m <sup>2</sup>	868.09		
<b>3NAWIERZCHNIE D.05.00.00</b>						
12	KNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	704.76		
<b>4D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
13	KNR 2-31 0204-d.403 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - grub.po zagęszcz. 10 cm	m <sup>2</sup>	131.50		
<b>5D.08.00.00. ELEMENTY ULIC</b>						
14	KNR 6 0401-d.505	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	95.00		
15	KNR 6 0401-d.501	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	19.00		
16	KNR 6 0404-d.503	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	69.00		
17	KNR 2-31 0402-d.504	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	9.20		
18	KNR 6 0502-d.503	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	146.55		

<b>Wartość robót netto</b>	
<b>Podatek VAT</b>	
<b>Wartość robót brutto</b>	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

**- droga gminna nr 747562P ulica Słoneczna w m. Pogorzela**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.</b>						
1	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	17.00		
2	KNNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>	0.77		
3	KNNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	0.77		
<b>2 PODBUDOWY - D.04.00.00.</b>						
4	KNNR 6 0101-d.203	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów	m <sup>2</sup>	865.78		
5	KNNR 6 0103-d.201	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	865.78		
6	KNNR 6 0106-d.206	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	865.78		
7	KNNR 6 0113-d.202	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	865.78		
8	KNNR AT-03 d.20202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m <sup>2</sup>	865.78		
<b>3 NAWIERZCHNIE D.05.00.00</b>						
9	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	847.45		
<b>4 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
10	KNNR 2-31 0204-d.403 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - grub.po zagęszcz.10 cm	m <sup>2</sup>	173.50		
<b>5 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC</b>						
11	KNNR 6 0401-d.505	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	41.40		
12	KNNR 6 0401-d.501	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	17.00		
13	KNNR 2-31 0402-d.504	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	3.76		

<b>Wartość robót netto</b>	
<b>Podatek VAT</b>	

<b>Wartość robót brutto</b>	
-----------------------------	--

Słownie zł:.....

.....,dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

## - droga gminna nr 747581P ulica Spółdzielcza w m. Pogorzela

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.</b>						
1	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.	2.00		
<b>2 PODBUDOWY - D.04.00.00.</b>						
2	KNR 6 0101-d.203	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów	m <sup>2</sup>	336.83		
3	KNR 6 0103-d.201	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	336.83		
4	KNR 6 0106-d.206	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-dot. jezdni i zjazdów	m <sup>2</sup>	336.83		
5	KNR 6 0113-d.202	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. jezdni i zjazdów	m <sup>2</sup>	336.83		
6	KNR AT-03 d.20202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	336.83		
<b>3 NAWIERZCHNIE D.05.00.00</b>						
7	KNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	329.10		
<b>4 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC</b>						
8	KNR 6 0401-d.405	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	14.00		
9	KNR 2-31 0402-d.404	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	0.88		

<b>Wartość robót netto</b>	
<b>Podatek VAT</b>	
<b>Wartość robót brutto</b>	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

**- droga gminna nr 747560P ulica Dworzec w m. Pogorzela**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1PODBUDOWY - D.04.00.00.</b>						
1	KNNR 6 0101-d.103	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m <sup>2</sup>	26.27		
2	KNNR 6 0103-d.101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>	26.27		
3	KNNR 6 0106-d.106	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-dot. zjazdów	m <sup>2</sup>	26.27		
4	KNNR 6 0113-d.102	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. zjazdów	m <sup>2</sup>	26.27		
5	KNNR 6 0107-d.101	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	346.45		
6	KNNR AT-03 d.10202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m <sup>2</sup>	3429.07		
<b>2NAWIERZCHNIE D.05.00.00</b>						
7	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	3429.07		
<b>3D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
8	KNNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - grub.po zagęszcz.10 cm	m <sup>2</sup>	845.00		

<b>Wartość robót netto</b>	
<b>Podatek VAT</b>	
<b>Wartość robót brutto</b>	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

## - droga gminna nr 747575P ulica Konopnickiej w m. Pogorzela

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.</b>						
1	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	16.00		
2	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6.00		
3	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>	0.72		
4	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	0.72		
<b>2PODBUDOWY - D.04.00.00.</b>						
5	KNNR 6 0102-d.203	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m <sup>2</sup>	269.67		
6	KNNR 6 0101-d.202	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów Krotność = 2	m <sup>2</sup>	208.65		
7	KNNR 6 0103-d.201	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	478.32		
8	KNNR 6 0106-d.205	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm-dot. zjazdów i chodnika	m <sup>2</sup>	235.05		
9	KNNR 6 0106-d.206	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-dot. poszerzenia jezdni	m <sup>2</sup>	269.67		
10	KNNR 6 0113-d.202	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. poszerzenia jezdni i zjazdów	m <sup>2</sup>	478.32		
11	KNNR 6 0107-d.201	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	64.16		
12	KNR AT-03 d.20202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	916.64		
<b>3NAWIERZCHNIE D.05.00.00</b>						
13	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	895.77		
<b>4D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
14	KNR 2-31 0204-d.403 analogia	Utwierdzenie poboczy kruszywem łamany - grub.po zagęszcz.10 cm	m <sup>2</sup>	359.00		
<b>5D.08.00.00. ELEMENTY ULIC</b>						
15	KNNR 6 0401-d.505	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	61.00		
16	KNNR 6 0401-d.501	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	19.00		
17	KNNR 6 0404-d.503	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	88.00		
18	KNR 2-31 0402-d.504	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	7.59		
19	KNNR 6 0502-d.503	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	208.65		
20	KNNR 6 0502-d.503	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	26.40		
<b>Wartość robót netto</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Wartość robót brutto</b>						

Słownie zł:.....

.....,dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)