



ZARZĄD POWIATU
Wrzesińskiego

Września, dnia 02.06.2016 r.

WKD.6740.3.13.2016

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Odpowiadając na pismo z dnia 10.05.2016 r. złożone przez pełnomocnika Pana Ryszarda Przybyła biuro projektowe PBS „DIT”, ul. Staszica 14, 62-300 Września wraz z załączoną dokumentacją techniczną, opiniujemy pozytywnie przedstawione rozwiązanie przebudowy skrzyżowania wraz z konstrukcją nawierzchni drogi gminnej z drogą powiatową nr 2162P Witkowo-gr.powiatu-Września dz. nr 1248/1 obręb Września oraz informujemy, że w przypadku uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej należy przedstawić projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu wraz z proponowanym terminem prowadzenia robót w pasie drogowym.

Informujemy również, że koszt ewentualnej przebudowy skrzyżowania wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosić będzie zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą przebudowy takiego skrzyżowania.

Załączniki :

1. Plan sytuacyjny 1:500 - 1 szt.
2. Przekrój konstrukcji 1:50 - 1 szt.

z up. Zarządu Powiatu
Wrzesińskiego
Izabela Karpińska
Kierownik Referatu Dróg Powiatowych

Otrzymują:

1. Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września za pośrednictwem Pana Ryszarda Przybyła biuro projektowe PBS „DIT”, ul. Staszica 14, 62-300 Września
2. WKD a/a













Sprawę prowadzi: Inspektor Dorota Wojciechowska – tel. 61 640 45 44







Kierownik Referatu Dróg Powiatowych

..... technicznego do ewidencji mater

Geodeti
Bureau Usług Geodezyjno-Kartograficznych
mgr inż. Andrzej Symaniukiewicz
62-300 Wąsełko, ul. 1 Maja 17, 17
tel. 061 42 46 75
NIP: 728-005-019, REG. 302121129

SKALA
1:500

	Linie rozgraniczające teren
	Zakres inwestycji poza liniami rozgraniczającymi teren
	Krawężnik drogowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem
	Krawężnik drogowy istniejący
	Obrzeże betonowe 8x30cm
	Opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej z oporem
	Krawężnik przejazdowy 15x22cm na ławie betonowej z oporem
	Slup oświetleniowy istniejący
	Slup oświetleniowy typu BETA 7/1/1 z oprawą LED
	Przykanaliki PCV ø200 mm
	Projektowany wpust uliczny 620x420 KL D400
	Protoktowana studnia kanalizacji deszczowej ø1000mm

	nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
	nawierzchnia chodnika
	przełożenie nawierzchni z trylinki
	przełożenie nawierzchni z płytek betonowych
	przełożenie nawierzchni z kostki betonowej
	nawierzchnia parkingów z kostki granitowej

SKALA
1:500

**Niniejszy dokument
stanowi załącznik**


do pisma z dnia 02.06.2016

nr WKD.6740.3.13.2016
z up. Zarządu Powiatu

Podpis Wrzesińskiego

Izabela Karpińska
Kierownik Referatu Dróg Powiatowych

**Konstrukcja jezdni
z krawężnikiem najazdowym
wariant 2**



Krawężnik najazdowy 15x22cm
na ławie z oporem

Warstwa ścierna z BA gr 4cm
Warstwa wiążąca z BA gr 4cm
Podbudowa z kruszwa łamanego 0/31,5mm -20cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego
cementem 15 cm



**Projekty nadzory
PBS "Dit"
Ryszard Przybył**

ul. Wrocławska 42 62-300 Września
NIP 789-124-78-51 REGON 631084209
tel.: 502 174 480 e-mail: pbsdit@interia.pl



INWESTOR

Gmina
Września
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

TEMAT: BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. WITKOWSKĄ Z UL. WOJSKA
POLSKIEGO WE WRZEŚNI

RYSUNEK NR:

2

Konstrukcja
połączenia z
drogą powiatową

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Janusz Marcinkowski	UAN-8345/1492/90 drogowa	02.2016	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Ryszard Przybył	285/PVW/90 drogowa	02.2016	
BRANŻA Drogowa	ROK OPRACOWANIA 2016		SKALA 1:50	