

# STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

## 1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Termomodernizacja budynku dydaktycznego B w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  
Nr 4 w Łomży.

---

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	ul. Zielona 21, 18-400 Łomża,
3. Nazwa zamawiającego	Miasto Łomża
4. Adres zamawiającego	18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2022-04-20

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3 Izolacja cieplna

---

## Spis działów przedmiaru robót

Termomodernizacja budynku dydaktycznego B w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  
Nr 4 w Łomży.

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Termomodernizacja budynku dydaktycznego B	
1.1. Wymiana połaci dachu	45321000-3
2. Docieplenie ściany ponad dachem	
3. Naprawa ścian	
4. Praca podnośnika	

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Termomodernizacja budynku dydaktycznego B w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży.

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Termomodernizacja budynku dydaktycznego B		
1.1.			Wymiana połaci dachu [CPV:45321000-3:Izolacja cieplna]		
1	KNR 4-01 0535-0800. Analogia		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Rozbiórka osłony o konstrukcji słupowo ryglowej. Rygle stalowe, słupy drewniane wraz z ażurowym deskowaniem. Osłona o wys. ok. 4m	m2	300,0000
2	KNR 4-01 0535-04		Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	150,0000
			150		150,00000
3	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. z blachy nie nadającej się do użytku	1 m2	200,0000
			200		200,00000
4	Kalkulacja własna Kalkulacja własna		Renowacja kominów- skucie ręczne poprzez młokowanie odparzonych tynków z kominów, oczyszczenie miejsc skucia oraz czap kominowych, zagruntowanie oraz uzupełnienie ubytków tynkiem, obsadzenie kraterki wentylacyjnych, malowanie kominów farbą.	kpl	1,0000
			1		1,00000
5	NNR 6 0541-02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	1 m2	300,0000
			300		300,00000
6	KNR 2-02W 0526-0401		Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Rury okrągłe o średnicy 15 cm. grubość blachy 0,60 mm	1 m	150,0000
			150		150,00000
7	KNR 2-02W 0522-02		Rynny dachowe - montaż gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej Rynny systemowe d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyką	1 m	150,0000
			150		150,00000
8	KNR 2-02W 0508-0200		Pokrycie dachu blachą ocynkowaną. Rozstaw rąbka prostopadłego do okapu - 57 cm - blacha gr.0,60 mm	1 m2	650,0000
			650		650,00000
2.			Docieplenie ściany ponad dachem		
9	KNR 0-23 2611-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	50,0000
10	KNR 0-23 2611-0300		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - gruntowanie emulsją Uni-Grunt	m2	50,0000

## 2. Docieplenie ściany ponad dachem

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNR 0-23 2612-0100		Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	50,0000
12	KNR 0-23 2612-0400		Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	200,0000
13	KNR 0-23 2612-0600		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	50,0000
14	KNR 0-23 2612-0800		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	15,0000
15	KNR 0-23 0932-0100		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	50,0000
16	KNR 0-23 0932-0200		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego.	m2	50,0000
17	KNR 4-01 0820-0300		Przybicie płyt pilśniowych twardych OSB 22mm pod obróbki blacharskie.	m2	10,0000
18	KNR 4-01 0530-0200		Uzupełnienie obróbek blacharskich-przy kominowych na styropianie	m2	15,0000
3.			<a href="#">Naprawa ścian</a>		
19	KNR 4-01 0308-0200		Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł.	szt	40,0000
20	KNR 4-01 0709-0800		Uzupełnienie tynków zwykłych na różnych podłożach i powierzchniach do 0,5 m2.	szt	60,0000
4.			<a href="#">Praca podnośnika</a>		
21				szt	1,0000