RZUT PARTERU - PROJEKTOWANE ZMIANY



Zestawienie pomieszczeń parteru przychodni lekarskiej

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. w [m²]	Posadzka
1.01	Recepcja	16,30	Wykładzina zgrzewalna
1.02	Poczekalnia	51,49	Wykładzina zgrzewalna
1.03	WC dla pacjentów (męskie)	4,15	Wykładzina zgrzewalna
1.04	WC dla niepełnosprawnych	6,95	Wykładzina zgrzewalna
1.05	Magazyn brudny	4,05	Wykładzina zgrzewalna
1.06	Klatka schodowa do piwnicy	4,00	Wykładzina zgrzewalna
1.07	Kotłownia	4,12	Płytki gres
1.08	Pomieszczenie porządkowe	3,47	Wykładzina zgrzewalna
1.09	Gabinet lekarski	15,98	Wykładzina zgrzewalna
1.10	Gabinet stomatologiczny	22,58	Wykładzina zgrzewalna
1.11	Gabinet zabiegowy	16,43	Wykładzina zgrzewalna
1.12	Magazyn czysty	5,59	Wykładzina zgrzewalna
1.13	Pomieszczenie socjalne/szatnia	15,82	Wykładzina zgrzewalna
1.14	WC personelu	5,62	Wykładzina zgrzewalna
1.15	Gabinet lekarski	15,71	Wykładzina zgrzewalna
1.16	Wiatrolap / komunikacja	6,88	Wykładzina zgrzewalna
	Razem:	199,14	

LEGENDA:

- ściany istniejące części parteru objętej opracowaniem
- ściany istniejące części parteru nieobjęte opracowaniem
- ściany projektowane z cegły pełnej
- ściany REI60 (ściany zewnętrzne ocieplone wełną mineralną)
- ściana EI60 (ściana zewnętrzna ocieplona wełną mineralną)
- ściany obudowy klatki schodowej REI120
- ściany obudowy ciągów komunikacyjnych EI15
- Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- RPWP Szafa przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- AW1 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego AW1
- AW2 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego AW2
- AW3 Oprawa oświetlenia awaryjnego AW3
- AW4 Oprawa oświetlenia awaryjnego AW4
- AW5 Oprawa oświetlenia awaryjnego AW5

Usługi ogólnobudowlane, projekty, kosztorysy "PREMBUD"

ul. Zwycięstwa 8B/4, 64-800 Chodzież
tel. (+547) 28 29 668

RZUT PARTERU - projektowane zmiany				Rys. nr :	3
Inwestor:	**Gmina Trzcianka 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7**			Skala:	1:50
Obiekt:	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola oraz części pomieszczeń sali wiejskiej na przychodnię lekarską wraz z rozbudową i przebudową budynku**			Data:	03.2023-rok
Lokalizacja:	**64-910 Siedlisko, Siedlisko 3**			Nr działki:	318/6, 318/7, 318/8
Projektant:	mgr inż. Przemysław Cesarz	upr. bud. nr WKP/0041/POOK/07	konstrukcyjno-budowlana	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Pietruszczak	upr. bud. nr WKP/0041/POOK/07	konstrukcyjno-budowlana	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka	upr. bud. nr NR/4345/474/81	architektoniczna	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Iwona Mackiewicz-Wojtkiewicz	upr. bud. nr GP-7342/1894/94	architektoniczna	Podpis:	