


# PRZEKRÓJ A-A - inwentaryzacja



A	
---	--

Posadzka betonowa
Izolacja przeciwwilgociowa
Podkład z chudego betonu
Zagęszczona podsypka piaskowa

B	
---	--

Posadzka istniejąca
Posadzka betonowa
Izolacja przeciwwilgociowa
Istniejący strop z płyt kanałowych żelbetonowych, gr 24 cm
Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5 cm

C	
---	--

Wykładzina PCV
Posadzka betonowa
Izolacja termiczna
Izolacja przeciwwilgociowa
Podkład z chudego betonu
Zagęszczona podsypka piaskowa

D	
---	--

2 x papa termozgrzewalna
Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 15 cm
Przekładka z geowłókniny
Papa termozgrzewalna
Wylewka cementowa
Żużel paleniskowy
Istniejący strop z płyt kanałowych żelbetonowych, gr 24 cm
Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5 cm

Usługi ogólnobudowlane, projekty, kosztorysy "PREMBUD"	ul. Zwycięstwa 8B/4, 64-800 Chodzież tel. (0-67) 28 29 658 tel. kom. 0-504 102 792
---	--

PRZEMUD A-A - inwentaryzacja				Rys. nr :	4
Inwestor:	Gmina Trzcianka 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7			Skala:	1:50
Obiekt:	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola oraz części pomieszczeń sali wijkowej na przychodnię lekarską wraz z rozbudową i przebudową budynku			Data:	03.2023 rok
Lokalizacja:	64-910 Siedlisko, Siedlisko 3			Nr działki:	318/6, 318/7, 318/8
Projektant:	mgr inż. Przemysław Cesaiz	upr. bud. nr WKP/0041/POOK/07	konstrukcyjno-budowlana	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Pietruszczak	upr. bud. nr WKP/0041/POOK/07	konstrukcyjno-budowlana	Podpis:	