

Przedmiar Robót

Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej
ul. Strzeleckiej dz. nr 121/1, 61 w Wojcieszycach

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1-1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,36		
1-2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie konstrukcji nawierzchni betonowej	m2	34,00		
				Razem		
2 ROBOTY ZIEMNE						
2-1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości projektowanych elementów w gruncie kat. I-IV o średniej głębokości 20 cm	m2	747,90		
2-2	D-01.02.04	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 10 km	m3	150,00		
				Razem		
2 POBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC						
2-1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	747,90		
2-2	D-04.05.01	Podbudowa zasadnicza - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C _{1,52} , gr. 20 cm,	m2	747,90		
2-3	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej, gr. 8 cm, układana na podsypce piaskowej gr. 3-5 cm	m2	747,90		
2-4	D-08.01.01b	Krawężniki, oporniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	390,00		
2-5	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	mb	336,00		
				Razem		
3 REGULACJE, ZABEZPIECZENIA						
3-1	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	9,00		
3-2	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	5,00		
				Razem		
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4-1	D-06.01.01	Humusowanie skarp, terenu przyległego, poboczny o szer. do 0,5m z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m2	180,00		
				Razem		
				Razem wszystkich robót		
				Razem netto		
				Podatek VAT 23 %		
				Razem brutto		