

Opis przedmiotu zamówienia

„Utrzymanie i remont wiat przystankowych na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju”

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z utrzymaniem i remontem wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Jastrzębia Zdroju. Przedmiot zamówienia dotyczy wiat dużych i małych typu „BUDOTECHNIKA” i „KAMI”. Zamawiający zastrzega sobie również prawo zlecenia robót związanych z remontem lub naprawą pozostałych /innych typów : betonowych i stalowych/ wiat ustawionych na terenie Miasta.

Powyższe roboty wykonywane będą na każdorazowe polecenie Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

Zakres wykonywanych robót dotyczy w szczególności:

a) Mycie wiat typu „KAMI”, „ BUDOTECHNIKA”

Zakres robót obejmuje:

- mycie wodą ze środkiem czyszczącym szyb, ławek, wewnętrznej i zewnętrznej części dachu i konstrukcji stalowej
- usunięcie za pomocą nie rysującego środka czyszczącego wszelkich śladów graffiti /wykonane sprayem, mazakiem niezmywalnym itp./
- wytarcie wiaty do sucha

UWAGA: W przypadku wiat z kioskiem, myciu podlega tylko wiata.

b) Malowanie wiat typu „ KAMI”, „ BUDOTECHNIKA”

Zakres robót obejmuje:

- ręczne oczyszczenie konstrukcji z brudu i rdzy
- odkwaszenie i odtłuszczenie powierzchni
- ewentualne przyspawanie brakujących / wyłamanych/ uchwyty mocujących szyby
- nałożenie warstwy podkładowej / miniowanie/
- dwukrotne malowanie konstrukcji stalowej chlorokauczukową farbą nawierzchniową ogólnego stosowania / kolor czerwony typ Kami, kolor zielony pozostałe typy/
- mycie wodą ze środkiem czyszczącym szyb, ławek, wewnętrznej części dachu
- wytarcie wiaty do sucha

c) Montaż nowej lub z odzysku szyby poliwęglanowej w wiatkach typu :”KAMI” oraz szyby hartowane w pozostałych typach wiat / np. w przypadku dewastacji wiaty/.

Zakres robót obejmuje:

- obcięcie nitów lub śrub mocujących szybę / wyjecie ramy/
- uprzątnięcie odłamków starej szyby
- wyprostowanie pogniętych uchwyty mocujących szyby
- ewentualne przyspawanie uchwyty wyłamanych
- przycięcie szyby poliwęglanowej na wymiar
- wywiercenie otworów w szybie poliwęglanowej
- umocowanie szyby za pomocą śrub stalowych fi 5 mm z obcięciem i zabezpieczeniem nakrętki przed odkręceniem / zasklepienie końcówki śruby/
- zabezpieczenie śrub przed korozją / malowanie farbą szybkoschnącą/
- ewentualne poprawki malarskie farbą szybkoschnącą powierzchniową ogólnego stosowania / kolor czerwony/

Uwaga: Należy stosować bezbarwne płyty poliwęglanowe grubości 6 mm, odporne na działanie promieni słonecznych mocowane do konstrukcji wiaty za pomocą śrub stalowych fi 5 mm w przypadku wiat typu „KAMI”.

d) Demontaż uszkodzonej / wybitej/ szyby poliwęglanowej i hartowanej

Zakres robót obejmuje:

- obcięcie śrub lub nitów
- ewentualne wyjęcie i ponowny montaż ramy mocującej szybę
- uprzątnięcie odłamków szyby poliwęglanowej

e) Roboty inne – uzupełnienie śrub / nitów/ mocujących:

Zakres robót obejmuje:

- uzupełnienie / z ewentualnym przyspawaniem/ brakujących uchwyty mocujących szybę
- uzupełnienie śrub
- obcięcie i zabezpieczenie nakrętki przed odkręceniem / zasklepienie końcówki śruby/
- ewentualne poprawki malarskie farbą chlorokauczukową ogólnego stosowania / kolor czerwony w przypadku wiat typu KAMI, kolor zielony w pozostałych typach/
- przygotowanie podestów pod wiaty

f) Wyżej wymienione roboty będą rozliczne na podstawie kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem oferowanej rg i wskaźników cenotwórczych

Warunki techniczne.

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany w technologii zgodnej wiedzą techniczną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania.
- Do wykonania zadania będą użyte materiały posiadające atesty, certyfikaty, dopuszczenie do stosowania, nie posiadające uszkodzeń. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać rygorów wynikających z Prawa budowlanego
- Projekt organizacji ruchu przy wykonywaniu prac na drogach winien być sporządzony przez Wykonawcę i uzyskać zatwierdzenie w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu Zdroju w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.
- Za wypadki i szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.
- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać rygorów wynikających z prawa miejscowego.
- Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie wykonawca.
- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

Wyżej wymienione roboty będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem oferowanej rg i wskaźników cenotwórczych

Powyższe roboty będą wykonywane według potrzeb na każdorazowe polecenie Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji oraz Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej. Termin realizacji polecenia w zależności od charakteru zdarzenia będzie każdorazowo określony w poleceniu wydanym przez Wydział IKI i ODSM.

UWAGA:

Wymagana jest dyspozycyjność na terenie Miasta całą dobę przez cały okres realizacji zadania.

Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające dysponowanie bazą wraz z chronionym placem składowym na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój na który między innymi będzie dowożony przez Zamawiającego materiał z odzysku w części niezbędny do realizacji zamówienia (tj. akt własności, umowa najmu, dzierżawy itp.).