

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ		
1. 1.	KNR 02-23-0309-0410	Demontaż urządzeń sportowych boiska i po wymianie trawy ponowny montaż	
		50% R, bez materiałów, mat. pom. % do R [bramki] 2 *2	4.00
		Jm. szt.	Razem: 4.00
1. 2.	KNR 02-01-0125-04AN	Ręczne usunięcie trawy syntetycznej	
		62.00*30.00	1860.00
		Jm. m2	Razem: 1860.00
1. 3.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie trawy syntetycznej samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km wraz z kosztami utylizacji	
		1860.00*0.02	37.20
		Jm. m3	Razem: 37.20
1. 4.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie trawy syntetycznej samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km (na ocl. 15 km, wsp. 14)	
		37.20*14	520.80
		Jm. m3	Razem: 520.80
1. 5.	KNNR 00-06-0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	
		1860.00	1860.00
		Jm. m2	Razem: 1860.00
1. 6.	KNR 09-11-0101-04AN	Analogia. Wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy (3 generacji) wraz z liniami boiska. Specyfikacja trawy: wysokość trawy 55-60 mm, włókna z 100% polietylenu, monofilowe stabilizowane i włókna fibrylowane, dtex (od 11000-14000) + (od 5500-7000), grubość włókien min. 400 mikronów monofilowe, 130 mikronów fibrylowane, kępki na 1m2 nie mniej niż 15000, przepuszczalność 60 l/min/m2, gęstość włókien 1272000+15900 /m2, kolor podkładu - czarny podkład 100% polipropylen wzmocniony wełną, wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM (zielonym)	
		bez sprzętu 1860.0	1860.00
		Jm. m2	Razem: 1860.00