

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa parku rekreacji obejmująca część historyczną wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary, gmina Sękowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SĘKOWA
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892682
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Sękowa 252
- 1.4.2.) Miejscowość: Sękowa
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 38-307
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ugsekowa@sekowa.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.sekowa.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00067091/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-24 11:57

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00055285/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest budowa parku rekreacji obejmująca część historyczną wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary, gmina Sękowa.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

a) Strefy H1 – strefa historyczna, strefa doświadczeń:

1) przygotowanie terenu – niwelacja terenu wraz z mechanicznym karczowaniem zakrzaczeń i wycinką drzew w ilości 6 szt. o obwodzie 45 cm, 85 cm, 100 cm, 105 cm, 2 x 140 cm;

2) nawierzchnia:

- asfalt – ścieżki piesze,

- kostka jako jeden rząd obrzeża do ścieżki asfaltowej,

- płyta betonowa grafitowa 80x80 cm – plac główny,

- obrzeża chodnikowe - grafitowe 20x6 cm – obrzeże placu,

- ścieżka sensoryczna (szyszki, pniaczki, grys, żwir, cegła kruszona, kora, drewno);

3) mała architektura (między innymi: ławki parkowe, kosze, stojak na rowery, ławki parkowe gabionowe z kompozytowym siedziskiem, makieta gminy 3d, rzeźby żołnierzy, urządzenia muzyczne, urządzenia doświadczeń, budki dla ptaków);

4) dwie kładki betonowe po łuku nad rowem, obłożone kamieniem piaskowcem naturalnym;

5) regulacja rowu, obłożenie kamieniem, głązy, efekt rzeki, szer. ok 2 m;

6) architektura:

- altana drewniana pokryta gontem drewnianym (zadaszenie makiety 3d),
- okopy wojenne wykonane ze stempli i belek drewnianych,
- zegar słoneczny,
- altana sześciokątna pokryta gontem drewnianym, zlokalizowana w strefie smaku;

7) nasadzenia zieleni:

- drzewa i krzewy,
- byliny, rośliny okrywowe, cebulowe oraz rośliny wodne;

8) roboty ogrodnicze:

wszystkie elementy drewniane należy wykonać z drzewa modrzewiowego klasy C-24, impregnowanego ciśnieniowo;

b) Strefy H2 – ścieżka rowerowa: w ramach zadania planowana jest budowa ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m i długości 355 m o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, wykonanie umocnienia brzegu na długości ok 95 m, montaż barier z pochwytem wzdłuż umocnienia, remont przepustu pod drogą gminną w km 0+158 o średnicy 80 cm na długości 10 m oraz budowa parkingu z kostki brukowej zlokalizowanego na projekcie zagospodarowania terenu w strefie H1, liczącego 13 miejsc parkingowych; zadanie obejmuje opracowanie i zatwierdzenie stałej organizacji ruchu wraz z zakupem i montażem znaków oraz oznakowaniem poziomym;

c) budowy monitoringu w strefie H1 i H2 – dostawa i montaż osprzętu do instalacji monitoringu oraz 14 szt. kamer;

d) budowy oświetlenia, w którego zakres wchodzi:

- oświetlenie ścieżki rowerowej Strefa H2 – latarnie 4 szt. – L4/1, L 1/1, L4/3, L14/3 ,
- oświetlenie terenu parku Strefa H1 – latarnie 12 szt. – L15/3, L13/3, L12/3, L11/3, L10/3, L9/3, L8/3, L7/3, L6/3, L5/3, L3/3, L2/3 oraz lamp podświetlających, gruntowych 7 szt. – Lb12/2, Lb11/2, Lb9/2, Lb7/2, Lb6/2, Lb10/2, Lb8/2,
- wykonanie nowej rozdzielni głównej (RG), szafy sterowania oświetleniem SOU, wyprowadzenie z projektowanej szafy obwodów dla zasilania projektowanej instalacji oświetlenia parku i ścieżki. Ponadto należy wykonać linię kablową z punktu zasilania zlokalizowanego na działce nr 290/1 przy granicy z działką nr 291/1 i 290/2 do rozdzielni głównej RG (według załącznika nr 1 do SWZ Projekt zagospodarowania terenu - zasilanie RG).

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest budowa parku rekreacji obejmująca część historyczną wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary, gmina Sękowa.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

a) Strefy H1 – strefa historyczna, strefa doświadczeń:

1) przygotowanie terenu – niwelacja terenu wraz z mechanicznym karczowaniem zakrzaczeń i wycinką drzew w ilości 6 szt. o obwodzie 45 cm, 85 cm, 100 cm, 105 cm, 2 x 140 cm;

2) nawierzchnia:

- asfalt – ścieżki piesze,
- kostka jako jeden rząd obrzeża do ścieżki asfaltowej,
- płyta betonowa grafitowa 80x80 cm – plac główny,
- obrzeża chodnikowe - grafitowe 20x6 cm – obrzeże placu,
- ścieżka sensoryczna (szyszki, pniaczki, grys, żwir, cegła kruszona, kora, drewno);

3) mała architektura (między innymi: ławki parkowe, kosze, stojak na rowery, ławki parkowe gabionowe z kompozytowym siedziskiem, makieta gminy 3d, rzeźby żołnierzy, urządzenia muzyczne, urządzenia doświadczeń, budki dla ptaków);

4) dwie kładki betonowe po łuku nad rowem, obłożone kamieniem piaskowcem naturalnym;

5) regulacja rowu, obłożenie kamieniem, głązy, efekt rzeki, szer. ok 2 m;

6) architektura:

- altana drewniana pokryta gontem drewnianym (zadaszenie makiety 3d),
- okopy wojenne wykonane ze stempli i belek drewnianych,
- zegar słoneczny,
- altana sześciokątna pokryta gontem drewnianym, zlokalizowana w strefie smaku;

7) nasadzenia zieleni:

- drzewa i krzewy,
- byliny, rośliny okrywowe, cebulowe oraz rośliny wodne;

8) roboty ogrodnicze:

wszystkie elementy drewniane należy wykonać z drzewa modrzewiowego klasy C-24, impregnowanego ciśnieniowo;

b) Strefy H2 – ścieżka rowerowa: w ramach zadania planowana jest budowa ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m i długości 335 m o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, wykonanie umocnienia brzegu na długości ok 95 m, montaż barier z pochwytem wzdłuż umocnienia, remont przepustu pod drogą gminną w km 0+158 o średnicy 80 cm na długości 10 m oraz budowa parkingu z kostki brukowej zlokalizowanego na projekcie zagospodarowania terenu w strefie H1, liczącego 13 miejsc parkingowych; zadanie obejmuje opracowanie i zatwierdzenie stałej organizacji ruchu wraz z zakupem i montażem znaków oraz oznakowaniem poziomym;

c) budowy monitoringu w strefie H1 i H2 – dostawa i montaż osprzętu do instalacji monitoringu oraz 14 szt. kamer;

d) budowy oświetlenia, w którego zakres wchodzi:

- oświetlenie ścieżki rowerowej Strefa H2 – latarnie 4 szt. – L4/1, L 1/1, L4/3, L14/3 ,
- oświetlenie terenu parku Strefa H1 – latarnie 12 szt. – L15/3, L13/3, L12/3, L11/3, L10/3, L9/3, L8/3, L7/3, L6/3, L5/3, L3/3, L2/3 oraz lamp podświetlających, gruntowych 7 szt. – Lb12/2, Lb11/2, Lb9/2, Lb7/2, Lb6/2, Lb10/2, Lb8/2,
- wykonanie nowej rozdzielni głównej (RG), szafy sterowania oświetleniem SOU, wyprowadzenie z projektowanej szafy obwodów dla zasilania projektowanej instalacji oświetlenia parku i ścieżki. Ponadto należy wykonać linię kablową z punktu

zasilania zlokalizowanego na działce nr 290/1 przy granicy z działką nr 291/1 i 290/2 do rozdzielni głównej RG (według załącznika nr 1 do SWZ Projekt zagospodarowania terenu - zasilanie RG).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-03-01 10:00

Po zmianie:
2022-03-07 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-03-01 10:30

Po zmianie:
2022-03-07 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-03-30

Po zmianie:
2022-04-05