

Lp	Branża	Data	Pytanie	Odpowiedź
41.	Instalację elektryczne	25.01.2023	Czy bramy wjazdowe będą sterowane elektrycznie? Wyłącznie od środka hali?	Bramy otwierane elektrycznie od środka hali. Brama wewnętrzna między magazynem i warsztatem otwierana od strony magazynu i warsztatu, ale z zabezpieczeniem, np. przyciskiem bezpieczeństwa.
42.	Formalne	25.01.2023	Czy są prowadzone rozmowy z właścicielem nadajnika sieci komunikacyjnej umiejscowionego na dachu którego zasilanie podłączone jest do przebudowywanej rozdzielni na temat ewentualnego przełączenia zasilania? Procesu wyłączenia? Kosztów powiązanych z	Tak.
43.	Formalne	25.01.2023	Czy są prowadzone rozmowy z właścicielem nadajnika sieci komunikacyjnej umiejscowionego na dachu którego zasilanie podłączone jest do przebudowywanej rozdzielni na temat procesu wyłączenia?	Tak.
44.	Formalne	25.01.2023	Czy są prowadzone rozmowy z właścicielem nadajnika sieci komunikacyjnej umiejscowionego na dachu którego zasilanie podłączone jest do przebudowywanej rozdzielni na temat kosztów przerw w działaniu nadajnika?	Tak.
45.	Formalne	25.01.2023	Czy są prowadzone rozmowy z właścicielem nadajnika sieci komunikacyjnej umiejscowionego na dachu którego zasilanie podłączone jest do przebudowywanej rozdzielni na temat kosztów nadzoru technicznego, kosztów ponownego uruchomienia oraz konserwacji urządzenia?	Tak.
46.	Formalne	25.01.2023	Czy przewidziane jest zasilanie tymczasowe nadajnika komunikacyjnego umiejscowionego na dachu?	Na potrzeby zmiany lokalizacji rozdzielni, zostanie zapewnione zasilanie tymczasowe lub zostanie uzgodniony okres wyłączenia zasilania.
47.	Instalacje Sanitarne	25.01.2023	Czy węzeł Ciepły pokryje zapotrzebowanie ciepłe nowo projektowanych Pomieszczeń?	Istniejący węzeł ciepły pokryje zapotrzebowanie nowoprojektowanych pomieszczeń
48.	Instalacje Sanitarne	25.01.2023	Kto będzie ponosił odpowiedzialność za potencjalne braki wydajności węzła?	Istniejący węzeł ciepły pokryje zapotrzebowanie nowoprojektowanych pomieszczeń
49.	Instalacje Sanitarne	25.01.2023	Czy w zakresie jest przebudowa rozdzielaczy na potrzeby grzewcze?	Tak należy przewidzieć rozbudowę istniejącego rozdzielacza o dwa w pełni uzbrojone obiegi: grzejnikowy i ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych.
50.	Instalacje Sanitarne	25.01.2023	Czy automatyką węzła i rozdzielczy ciepłych pozostaje bez zmian?	Automatyka węzła i rozdzielczy pozostaje bez zmian
51.	Teletechnika	25.01.2023	Proszę o potwierdzenie czy w ramach zadania należy zaprogramować i uruchomić przełączniki CISCO 9300	Do węzłów 5A.2 oraz nowego 5A.3 należy dostarczyć switche 9300 z utensyliami - łącznie 3 komplety: <ul style="list-style-type: none"> • C9300-24P-A Catalyst 9300 24-port 1G copper with modular uplinks, PoE+, Network Advantage • PWR-C1-715WAC 715WAC power supply • STACK-T1-50CM Cisco StackWise-480/1T 50cm stacking cable • C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10G/1G SFP+ Network Module Nowy węzeł 5A.3 należy podłączyć światłowidami 24J do węzła 5A.1 oraz 5.2.
52.	Teletechnika	25.01.2023	Proszę o potwierdzenie ilości zasilaczy do przełączników CISCO. Opis zawiera 2 sztuki podczas gdy zgodnie z wymogami redundancji powinny być 4 sztuki.	Każdy przełącznik CISCO powinien mieć dwa zasilacze
53.	Teletechnika	25.01.2023	Proszę o określenie typu i ilości wymaganych wkładek do Switcha. Zestawienie tego nie określa.	Wkładki do switchy będą zapewnione przez Zamawiającego
54.	Teletechnika	25.01.2023	Proszę o przedstawienie wymagań w zakresie dostawy licencji Genetec. Projekt nie determinuje ilości i typu wsparcia.	Dla każdej dostarczonej kamery należy dostarczyć komplet: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Enterprise camera connection, mandatory Genetec™ Advantage • Genetec™ Advantage for 1 Omnicast™ Enterprise Camera – 1 year
55.	Teletechnika	25.01.2023	Jak zamawiający rozumie „dostosowanie centrum monitoringu po dostawie nowych kamer” ?	Dostarczane kamery powinny zostać podłączone do Systemu Genetec Security Center oraz pokazane na stacji zarządzania w centrum monitoringu Paw. 7A.