
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana drzwi wejściowych w UG Krasocin na automatycznie otwierane

ADRES INWESTYCJI: ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin

NAZWA INWESTORA: Gmina Krasocin,

ADRES INWESTORA: ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin

BRANŻE: BUDOWLANO-INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Adam Przepióra

DATA OPRACOWANIA: 04.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1		2,17 * 1,44 * 3	m2	9,374	
				RAZEM	9,374
2 Stolarka drzwiowa					
2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe Mechanizm otwierania drzwi musi mieć możliwość automatycznego i ręcznego sterowania. Tryb automatyczny powinien wykorzystywać technologię komunikacji bezprzewodowej 2.4G. W trybie ręcznym obsługa powinna odbywać się za pomocą przycisków wyjścia/wejścia. Mechanizm musi być wyposażony w kontroler bezprzewodowy umożliwiający ustawienia trybów działania: automatyczny, ręczny, pozostawiania otwartym.	m2		
d.2		2,17 * 1,44 * 3	m2	9,374	
				RAZEM	9,374
3 Roboty budowlane					
3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
d.3		(2,17 + 2,17 + 1,44) * 2 * 0,3 * 2 * 3	m2	20,808	
				RAZEM	20,808
4	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
d.3		20,8 + 1,5 + 20	m2	42,300	
				RAZEM	42,300
5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową - (na czas malowania pomieszczeń)	m2		
d.3		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
6	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylową 2-krotnie bez gruntowania - ściany i ościeża.	m2		
d.3		20,8 + 1,5 + 20	m2	42,300	
				RAZEM	42,300
7	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa osłonowa	m2		
d.3		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNNR 2 1702-04 z.sz. 5.1. 9929-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m2		
d.3		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
4 Nadproża stalowe					
9	KNR 7-28 0104-01	Analogia. Osadzenie śrub mocujących nadproże stalowe w ścianie o głęb. do 40 cm - zestaw 4 śrub M-16 kl.8.8.	zst.ś r.		
d.4		2	zst.ś r.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNNR 7 0206-02	Zakup i montaż nadproża z ceownika stalowego [-120 o masie elementu do 20 kg	t		
d.4		0,020 * 1,03 * 1,018 * 6	t	0,126	
				RAZEM	0,126

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE			
11 d.5	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe- YDYpzo 5x1,5 mm ²	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
12 d.5	KNR AT-13 0105-08	Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
13 d.5	KNR 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
14 d.5	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany	szt.		
		120	szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
15 d.5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.5	KNNR 5 0410-02 analogia	Podłączenie wentylatorów ściennych podłączenie siłowników drzwi	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.5	KNNR 5 0404-02	Zamontowanie rozdzielnic o masie do 20 kg	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.5	KNR 5-14 0101-03 analogia	Montaż rozdzielnic o masie do 100 kg	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000