

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : KMP Ostrołęka - remont pomieszczeń
ADRES INWESTYCJI : ul. Janusza Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Gut (budowlana)
Jan Milczarczyk (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.07.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		28,15+9	m ²	37,150	
				RAZEM	37,150
2	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Ościeżnica do ponownego montażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0346-03 analogia	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNNR 3 0405-02 analogia	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) poduszki pod nadproża drzwiowe	m ³ bet.		
		(0,05*0,15*0,15*2)	m ³ bet.	0,002	
				RAZEM	0,002
5	KNR K-30 0107-01	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 115/71 mm	m		
		1,25	m	1,250	
				RAZEM	1,250
6	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm	m ²		
		0,6	m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
7	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
		0,16*1,1*2,10	m ³	0,370	
				RAZEM	0,370
8	KNR 4-01 0106-04 analogia	usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi usunięcie z budynku gruzu z rozbiórkami	m ³		
		0,370	m ³	0,370	
				RAZEM	0,370
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,370	m ³	0,370	
				RAZEM	0,370
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		0,370	m ³	0,370	
				RAZEM	0,370
11	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykle fabrycznie wykończone - z mdf fabrycznie wykończone - analogia montaż ościeżnicy z demontażu	m ²		
		0,98*2,065*1	m ²	2,024	
				RAZEM	2,024
12	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych o szerokości skrzydło 90 cm drzwi z demontażu	m ²		
		0,9*2,05*1	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
13	NNRNKB 202 0184-01	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków "YTONG" o wys. 20 cm - transport materiałów żurawiem	m ²		
		1,1*2,05	m ²	2,255	
				RAZEM	2,255
14	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²		
		1,1*2,05*2	m ²	4,510	
				RAZEM	4,510
15	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 zeszkrobanie nakropka korytarz	m ²		
		1,5*4,3	m ²	6,450	
				RAZEM	6,450
16	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		6,45+4,510	m ²	10,960	
				RAZEM	10,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony 6,450	m ² m ²	 6,450	
				RAZEM	6,450
19	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem sufitów 28,15	m ² m ²	 28,150	
				RAZEM	28,150
20	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem ściany 3*(4,63*4+3,08*2+3,075*2)+1,5*5,3	m ² m ²	 100,440	
				RAZEM	100,440
21	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 28,15+9	m ² m ²	 37,150	
				RAZEM	37,150
22	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW naścienne, przykręcane do cegły LN 16 x 16 6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
23	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach elektroinstalacyjnych ,przewód YDYp 3 X 1,5 mm ² 6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
24	KNNR 5 0306-06	Łączniki świecznikowe natynkowe do przygotowanego podłoża 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000