


## Budynek nr 19



- | Legenda:  |   |
|---|---|
|  | Czyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie dużej ilości porów. Usunięcie popełnki, spływającej i odporności papy przy ścianach i kominach. Projektowane nowo pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy atykach, kominach i innych elementach dachu. |
|  | Projekowane nowo obróbki dekarские  |
|  | Zabezpieczenie stalowej siatki otworów kanałów wentylacyjnych przed padnięciem. Należy uzupełnić kratki wentylacyjne poddasza - 2 szt.  |
|  | Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych   |
|  | Czyszczenie miejsc zużyciu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brzoziach kosze  |
|  | Wymiana rynn i rur spustowych   |
|  | Montaż drabin z obrotami  |
|   | Naprawa opierzeń blacharskich   |
|   | Przemiarowanie kominów ponad paluchą dachu wraz z wykonaniem wyłotów poziomych o wielkości otworów istniejących do wielkości 100 mm, 30 cm ponad górną krawędź opłumnia, wykonanie nowych tyńków, wykonanie nowych czap kominowych 10 cm ponad kołnierz wraz z zabezpieczeniem papy na całej górnej powierzchni   |

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Wojciech Świerczyński  
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9  
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
-----------	---

Faza:	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>
-------	---------------------------

Branża:	Architektoniczna
---------	------------------

Temat:	<p><b>Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie</b></p> <p>ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, dz. nr 831/1, obręb 0015, jedn. ewid. 306201_1</p>
--------	---

Projektował:	mgr inż. arch. Ziemowit Domagała	nr upraw. bud. 350/01	specjalność architektoniczna	10.2021	
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Małgorzata Berent	Nr UAN-VIII/83861/132/88	specjalność architektoniczna	10.2021	

Budynek C - stan docelowy	Skala: 1:100	Nr rysunku A.22.D
---------------------------	-----------------	-------------------------