


19. Budynek A

Budynek nr 20

Budynek nr 22

- Legenda:
- Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie dużej ilości porostów. Usunięcie popielanej, spływającej i odpływającej papy przy ścianach i komnach oraz z korydż. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy atłakach, komnach i innych elementach dachu
 - Usunięcie papy na nadbudówce, wykonanie przeciwdziałania z blinów styropianowych przy komnach, wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
 - Projektowane nowe obróbki dekarne
 - Zabezpieczenie siatką siatek otworów kanałów wentylacyjnych przed płaskim, montaż brakującego kasplika na odpowiedzialności kanalizacji
 - Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych, zabezpieczenie wentyle z papy górnej powierzchni czap kominowych, skucie a następnie wykonanie nowych tyków na komnach
 - Czyszczenie między strzku wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące kosze
 - Montaż drabin z obręczami
 - Montaż barier
 - Naprawa opierzeń blacharskich
 - Wymiana drzwi - wejście na dach
 - Naprawa zbrojenia płyt korynkowych w strefie poddasza za pomocą systemowego rozwiązania do naprawy betonu
 - Należy naprawić oraz wykonać izolację papy po montażu maszów antenowych
 - Przemurowanie kominów ponad połączenie dachu wraz z wykonaniem wykładu poszycia o wielkości otworów dostosowanych do wielkości kaset wentylacyjnych, wysokość nowych kominów min. 30 cm ponad górą krawędzi opierzenia, wykonanie nowych tyków, wykonanie nowych czap kominowych 10 cm poza kołko komina wraz z zabezpieczeniem pasa na całej górnej powierzchni



ModernEko		Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9 tel. 882 - 147 - 538	
Inwestor:	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	Architektoniczna		
Temat:	Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, dz. nr 831/1, obręb 0015, jedn. ewid. 306201_1		
Projektował:	mgr inż. arch. Ziemowit Domagała	nr upraw. bud. 36301	specjalność architektoniczna 10.2021
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Małgorzata Berent	nr upraw. bud. 113386/13288	specjalność architektoniczna 10.2021
Budynek oddziałów szpitalnych A - stan docelowy		Skala: 1:100	Nr rysunku A.19.D