




26 - Wymiennikownia



25 - Kotłownia



24 - Spalarnia odpadów



- Legenda - budynek nr 26 Wymiennikownia:**
- Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu
  - Projektowane nowe obróbki dekarские
  - Naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych
  - Montaż nowych drabin z obęczami
  - Naprawa opierzeń blacharskich
  - Czyszczenie i malowanie ścian attyki pokrytej obróbką blacharską

- Legenda - budynek nr 25 Kotłownia:**
- Demontaż istniejącej warstwy wierzchniej papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu
  - Projektowane nowe obróbki dekarские i blacharskie
  - Skucie tynków na kominach i wykonanie nowych wraz z zabezpieczeniem od góry dodatkowymi obróbkami blacharskimi i papą, wymiana skorodowanych wywiewek
  - Naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych
  - Naprawa opierzeń blacharskich
  - Montaż nowych drabin z obęczami
  - Demontaż podkonstrukcji pod panele solarnofotowoltaiczne

- Legenda - budynek nr 24 Spalarnia odpadów:**
- Demontaż istniejącej warstwy wierzchniej papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu
  - Projektowane nowe obróbki dekarские
  - Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych
  - Wymiana rynien oraz rur spustowych
  - Montaż nowych drabin z obęczami
  - Naprawa opierzeń blacharskich
  - Wymiana czap kanałów wentylacyjnych, czyszczenie i malowanie wywiewek oraz nowe kapturki wywiewek kanalizacyjnych

<b>ModernEko</b>		Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok.9 42-207 Częstochowa			
Investor:	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin				
Faza:	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>				
Branża:	Architektoniczna				
Temat:	<b>Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie</b> ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, dz. nr 831/1, obręb 0015, jedn. ewid. 306201_1				
Projektował:	mgr inż. arch. Ziemowit Domagała	nr upraw. bud. 350/01	specjalność architektoniczna	10.2021	
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Małgorzata Berent	Nr UAN-VIII/8386/1/132/88	specjalność architektoniczna	10.2021	
Budynek spalarni, kotłowni, wymiennikowni - stan docelowy				Skala: 1:100	Nr 26.D