



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowych drzwi przeciwpożarowych wraz z demontażem i utylizacją obecnie zamontowanych drzwi na dwóch klatkach schodowych w budynku nr 2 w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- **Wykonanie pomiaru drzwi;**
- Zabezpieczenie miejsca prac;
- Demontaż istniejących drzwi (skrzydeł i ościeżnic);
- Zakup, dostawę i montaż nowych drzwi przeciwpożarowych (skrzydeł i ościeżnic) wraz z samozamykaczem;
- Drzwi muszą współpracować z istniejącym systemem ppoż. W przypadku braku możliwości współpracy drzwi z istniejącym systemem – należy go dostosować;
- Wykonanie prac towarzyszących – naprawczych: obróbki drzwi, malowanie w obrębie wymienianych drzwi;
- Utylizacja drzwi i materiałów z rozbiórki;
- Kompleksowe sprzątnięcie miejsca prowadzenia prac;

Specyfikacja drzwi:

Drzwi jednoskrzydłowe płycinowe bądź stalowe	
Klasa:	EIS 60
Wymiary:	60 x 185 cm (światło przejścia)
Szt:	1
Lokalizacja:	Klatka K2 - piwnica

Drzwi jednoskrzydłowe, aluminiowe przeszklone / stalowe z naświetlem Podłączenie do Kontroli Dostępu	
Klasa:	EIS 30
Wymiary:	120 x 210cm (światło przejścia)
Szt:	1
Lokalizacja:	Klatka K2 - 1 piętro





Drzwi jednoskrzydłowe, stalowe	
Klasa:	EIS 30
Wymiary:	110 x 200 cm (światło przejścia)
Szt:	1
Lokalizacja:	Klatka K3 - 1 piętro

Drzwi dwuskrzydłowe, aluminiowe, przeszklone, wyposażone w klamkę antypanik	
Klasa:	EIS 30
Wymiary:	(110+20) x 200 cm (światło przejścia)
Szt:	2
Lokalizacja:	Klatka K3 - 2 piętro

Drzwi jednoskrzydłowe, płycinowe, futryna opaska stalowa (drzwi do wc)	
Klasa:	EIS 30
Wymiary:	90 x 200 cm (światło przejścia)
gr. muru:	~12 cm
Szt:	1
Lokalizacja:	Klatka K3 -2 piętro

Drzwi jednoskrzydłowe, płycinowe, futryna opaska stalowa (drzwi do wc)	
Klasa:	EIS 30
Wymiary:	100 x 200 cm (światło przejścia)
gr. muru:	~12 cm
Szt:	1
Lokalizacja:	Klatka K3 -2 piętro

Uwaga:

Podane wymiary są orientacyjne, należy zweryfikować je na budowie. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

3. Opis wymagań Zamawiającego:

1. Drzwi muszą posiadać odpowiednią odporność ogniową, klasę dymoszczelności (zgodnie ze specyfikacją);
2. Drzwi oraz sposób ich montażu powinny spełniać przepisy określone w obowiązujących przepisach (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm. oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony





przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822). Wyposażone w certyfikowany zamek, tabliczkę znamionową oraz wszystkie konieczne oznakowania drzwi;

3. Zaoferowane drzwi muszą być fabrycznie nowe, winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych obowiązujących na terenie Polski;
4. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” należy rozumieć produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzeń i użytkowania, nieregenerowane.
5. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
6. Zamawiający wymaga uzgadniania w trybie roboczym próbek materiałów i elementów o wbudowania lub zainstalowania;
7. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej Umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionych obiektów (frontu robót).
8. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony zdrowia i obowiązujące wymogi ochrony powietrza jak również przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
9. Teren budowy będzie utrzymywany w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco, będą usuwane wraz z wywozem zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, materiały po rozbiórce, itp.,
10. Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiającemu kompletną dokumentację pozwalającą ocenić prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia - aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu) użytych materiałów wraz z instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń i wyposażenia, oraz kartami gwarancyjnymi – w ilości 2 egzemplarzy

